

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2022 года

Глава 6
СН-2012.6-4

Укрупненные показатели
стоимости

Сборник 4
Укрупненные показатели стоимости
технического обслуживания и
ремонта подъемно-транспортного
оборудования

Сборник нормативов

Москва 2022

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупнённые показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту подъёмно-транспортного оборудования городских объектов различных отраслей.

2. Укрупнённые показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупнённых показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отрасли «Образование», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 30 июня 2010 года № 22-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в базисном уровне цен по состоянию на 1 октября 2022 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на одного работника в месяц на 01.10.2022 г., в размере:

- 1 разряд – 23 508 руб.
- 2 разряд – 32 863 руб.
- 3 разряд – 36 758 руб.
- 4 разряд – 44 782 руб.
- 5 разряд – 51 466 руб.
- 6 разряд – 60 155 руб.
- 7 разряд – 64 165 руб.
- 8 разряд – 68 510 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов Сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в месяц составляет:

- 4 разряд – 56 254 руб.;
- 5 разряд – 64 651 руб.;
- 6 разряд – 75 564 руб.;
- 7 разряд – 80 602 руб.;
- 8 разряд – 86 060 руб.

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

- Накладные расходы - 70%;
- Сметная прибыль - 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

- Накладные расходы - 78%;
- Сметная прибыль - 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Стоимость материальных ресурсов (приборов, крепёжных элементов, арматуры, проводов, кабелей, и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

6. Укрупнёнными показателями стоимости технического обслуживания подъёмно-транспортного оборудования учтены следующие материальные ресурсы:

- масла и смазочные материалы;
- масла для долива в оборудование;
- промывочные жидкости;
- обтирочные материалы;
- сжатый воздух (аэрозоль) для очистки приборов;
- лента изоляционная.

7. Укрупнёнными показателями настоящего сборника учтены затраты на выполнение работ с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании подъёмно-транспортного оборудования, указан в составах работ укрупнённых показателей.

8. В наименовании укрупнённых показателей имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

9. Укрупнёнными показателями на техническое обслуживание подъёмно-транспортного оборудования не учтены работы по техническому освидетельствованию.

10. Укрупнёнными показателями 6.4-0422-9÷6.4-0422-911 учтены работы по техническому обслуживанию платформ подъёмных наклонного перемещения для инвалидов: ежемесячному, ежеквартальному и полугодовому. Техническое обслуживание платформ подъёмных наклонного перемещения для инвалидов в течение года будет проводиться:

- полугодовое - 2 раза;
- ежеквартальное - 2 раза;
- ежемесячное - 8 раз.

СОДЕРЖАНИЕ

[illegible]

[illegible]

Таблица 4-0322-39	Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей	387
Таблица 4-0322-44	Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей	388
Отдел 4.	Платформы подъемные	389
<i>Раздел 22.</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	389
Таблица 4-0422-9	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, грузоподъемность до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежемесячное, на количество этажей	389
Таблица 4-0422-10	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, грузоподъемность до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей	390
Таблица 4-0422-11	Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, грузоподъемность до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, полугодное, на количество этажей	391
Таблица 4-0422-40	Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежемесячное, на количество этажей	392
Таблица 4-0422-41	Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	393
Таблица 4-0422-42	Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, полугодное, на количество этажей	394
Таблица 4-0422-43	Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, годовое, на количество этажей	395

Отдел № 1. Пассажирские лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0122-1. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фаргук, дверей кабины и привода дверей кабины;
- приканного и вызывных постов;
- освещения, отражения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				СП	Загрязн. груза, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-1-1	3	8957,87	4345,35	570,74	176,40	3322,76	542,62	14,91
4-0122-1-2	4	9837,42	4775,59	606,86	220,78	3641,71	592,48	16,39
4-0122-1-3	5	10716,98	5205,83	642,98	265,16	3960,66	642,35	17,87
4-0122-1-4	6	11596,53	5636,07	679,10	309,54	4279,61	692,21	19,35
4-0122-1-5	7	12476,10	6066,31	715,22	353,92	4598,57	742,08	20,83
4-0122-1-6	8	13355,65	6496,55	751,34	398,30	4917,52	791,94	22,31
4-0122-1-7	9	14235,22	6926,79	787,46	442,68	5236,48	841,81	23,79
4-0122-1-8	10	15114,75	7357,03	823,58	487,06	5555,41	891,67	25,27
4-0122-1-9	11	15994,33	7787,27	859,70	531,44	5874,38	941,54	26,75
4-0122-1-10	12	16873,86	8217,51	895,82	575,82	6193,32	991,39	28,23
4-0122-1-11	13	17753,43	8647,75	931,94	620,20	6512,28	1041,26	29,71
4-0122-1-12	14	18632,98	9077,99	968,06	664,58	6831,23	1091,12	31,19
4-0122-1-13	15	19512,54	9508,23	1004,18	708,96	7150,18	1140,99	32,67
4-0122-1-14	16	20392,08	9938,47	1040,30	753,34	7469,12	1190,85	34,15
4-0122-1-15	17	21271,66	10368,71	1076,42	797,72	7788,09	1240,72	35,63

Таблица № 4-0122-2. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, отражения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины;
- установок концевых выключателей;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
- проверка режима «Резерв» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения».

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-2-1	3	25111,66	11462,44	1654,39	1696,95	8838,31	1459,57	37,97
4-0122-2-2	4	26098,58	11945,21	1697,74	1741,99	9197,58	1516,06	39,63
4-0122-2-3	5	27085,50	12427,98	1741,09	1787,03	9556,87	1572,53	41,29
4-0122-2-4	6	28072,42	12910,75	1784,44	1832,07	9916,14	1629,02	42,95
4-0122-2-5	7	29059,36	13393,52	1827,79	1877,11	10275,43	1685,51	44,61
4-0122-2-6	8	30046,28	13876,29	1871,14	1922,15	10634,71	1741,99	46,27
4-0122-2-7	9	31033,21	14359,06	1914,49	1967,19	10993,99	1798,48	47,93
4-0122-2-8	10	32020,11	14841,83	1957,84	2012,23	11353,26	1854,95	49,59
4-0122-2-9	11	33007,05	15324,60	2001,19	2057,27	11712,54	1911,45	51,25
4-0122-2-10	12	33993,97	15807,37	2044,54	2102,31	12071,82	1967,93	52,91
4-0122-2-11	13	34980,91	16290,14	2087,89	2147,35	12431,11	2024,42	54,57
4-0122-2-12	14	35967,83	16772,91	2131,24	2192,39	12790,38	2080,91	56,23
4-0122-2-13	15	36954,74	17255,68	2174,59	2237,43	13149,66	2137,38	57,89
4-0122-2-14	16	37941,66	17738,45	2217,94	2282,47	13508,93	2193,87	59,55
4-0122-2-15	17	38928,60	18221,22	2261,29	2327,51	13868,22	2250,36	61,21

Таблица № 4-0122-3. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины;
- установки концевых выключателя;
- канатопедущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
- проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабны подъемных канатов (С.П.К.);
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабны подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабны подъемных канатов (Д.У.С.К.).

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-3-1	3	36401,44	15715,47	2268,45	4298,59	12117,77	2001,16		52,03
4-0122-3-2	4	37685,16	16338,30	2333,46	4351,88	12585,76	2075,76		54,17
4-0122-3-3	5	38968,87	16961,13	2398,47	4405,17	13053,76	2150,34		56,31
4-0122-3-4	6	40252,59	17583,96	2463,48	4458,46	13521,75	2224,94		58,45
4-0122-3-5	7	41536,31	18206,79	2528,49	4511,75	13989,74	2299,54		60,59
4-0122-3-6	8	42820,03	18829,62	2593,50	4565,04	14457,74	2374,13		62,73
4-0122-3-7	9	44103,75	19452,45	2658,51	4618,33	14925,73	2448,73		64,87
4-0122-3-8	10	45387,46	20075,28	2723,52	4671,62	15393,72	2523,32		67,01
4-0122-3-9	11	46671,18	20698,11	2788,53	4724,91	15861,71	2597,92		69,15
4-0122-3-10	12	47954,89	21320,94	2853,54	4778,20	16329,70	2672,51		71,29
4-0122-3-11	13	49238,62	21943,77	2918,55	4831,49	16797,70	2747,11		73,43
4-0122-3-12	14	50522,33	22566,60	2983,56	4884,78	17265,69	2821,70		75,57
4-0122-3-13	15	51806,05	23189,43	3048,57	4938,07	17733,68	2896,30		77,71
4-0122-3-14	16	53089,76	23812,26	3113,58	4991,36	18201,67	2970,89		79,85
4-0122-3-15	17	54373,49	24435,09	3178,59	5044,65	18669,67	3045,49		81,99

Таблица № 4-0122-4. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- прикладного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины;
- установки концевого выключателя;
- канатоподъемного шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
- проверка режима «Резерв» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- компенсирующих цепей;
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-4-1	3	48388,13	21513,26	3071,33	4498,97	16571,57	2733,00	71,88
4-0122-4-2	4	50376,83	22493,72	3166,19	4563,33	17304,58	2849,01	75,24
4-0122-4-3	5	52365,53	23474,18	3261,05	4627,69	18037,61	2965,00	78,60
4-0122-4-4	6	54354,24	24454,64	3355,91	4692,05	18770,62	3081,02	81,96
4-0122-4-5	7	56342,97	25435,10	3450,77	4756,41	19503,65	3197,04	85,32
4-0122-4-6	8	58331,67	26415,56	3545,63	4820,77	20236,67	3313,04	88,68
4-0122-4-7	9	60320,37	27396,02	3640,49	4885,13	20969,68	3429,05	92,04
4-0122-4-8	10	62309,08	28376,48	3735,35	4949,49	21702,72	3545,04	95,40
4-0122-4-9	11	64297,77	29356,94	3830,21	5013,85	22435,72	3661,05	98,76
4-0122-4-10	12	66286,49	30337,40	3925,07	5078,21	23168,75	3777,06	102,12
4-0122-4-11	13	68275,22	31317,86	4019,93	5142,57	23901,78	3893,08	105,48

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-4-12	14	70263,92	32298,32	4114,79	5206,93	24634,79	4009,09	108,84	
4-0122-4-13	15	72252,59	33278,78	4209,65	5271,29	25367,80	4125,07	112,20	
4-0122-4-14	16	74241,29	34259,24	4304,51	5335,65	26100,81	4241,08	115,56	
4-0122-4-15	17	76230,04	35239,70	4399,37	5400,01	26833,86	4357,10	118,92	

Таблица № 4-0122-12. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостви", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука;
- прикизного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0122-12-1	2	3600,25	1820,75	120,91	119,62	1334,03	204,94	6,25	
4-0122-12-2	3	4029,66	2035,47	120,91	162,52	1484,34	226,42	6,99	
4-0122-12-3	4	4459,04	2250,19	120,91	205,42	1634,64	247,88	7,73	
4-0122-12-4	5	4888,45	2464,91	120,91	248,32	1784,95	269,36	8,47	
4-0122-12-5	6	5317,84	2679,63	120,91	291,22	1935,25	290,83	9,21	
4-0122-12-6	7	5747,27	2894,35	120,91	334,12	2085,57	312,32	9,95	
4-0122-12-7	8	6176,62	3109,07	120,91	377,02	2235,85	333,77	10,69	
4-0122-12-8	9	6606,03	3323,79	120,91	419,92	2386,16	355,25	11,43	
4-0122-12-9	10	7035,42	3538,51	120,91	462,82	2536,46	376,72	12,17	
4-0122-12-10	11	7464,82	3753,23	120,91	505,72	2686,77	398,19	12,91	
4-0122-12-11	12	7894,21	3967,95	120,91	548,62	2837,07	419,66	13,65	

Таблица № 4-0122-13. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостви", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - прикартного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - канатопедающего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-13-1	2	11126,15	5674,90	344,86	331,39	4142,21	632,79	19,46
4-0122-13-2	3	11650,11	5942,15	344,86	374,29	4329,29	659,52	20,38
4-0122-13-3	4	12174,05	6209,40	344,86	417,19	4516,36	686,24	21,30
4-0122-13-4	5	12698,01	6476,65	344,86	460,09	4703,44	712,97	22,22
4-0122-13-5	6	13221,95	6743,90	344,86	502,99	4890,51	739,69	23,14
4-0122-13-6	7	13745,93	7011,15	344,86	545,89	5077,60	766,43	24,06
4-0122-13-7	8	14269,85	7278,40	344,86	588,79	5264,66	793,14	24,98
4-0122-13-8	9	14793,81	7545,65	344,86	631,69	5451,74	819,87	25,90
4-0122-13-9	10	15317,75	7812,90	344,86	674,59	5638,81	846,59	26,82
4-0122-13-10	11	15841,71	8080,15	344,86	717,49	5825,89	873,32	27,74
4-0122-13-11	12	16365,65	8347,40	344,86	760,39	6012,96	900,04	28,66

Таблица № 4-0122-14. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостви", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установки концевых выключателей;
- канатоподъемного шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабны подъемных канатов (С.П.К.).

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				СП	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-14-1	2	17778,77	8248,62	496,57	2096,21	6018,49	918,88	28,28
4-0122-14-2	3	18528,58	8632,59	496,57	2154,87	6287,27	957,28	29,60
4-0122-14-3	4	19278,39	9016,56	496,57	2213,53	6556,05	995,68	30,92
4-0122-14-4	5	20028,20	9400,53	496,57	2272,19	6824,83	1034,08	32,24
4-0122-14-5	6	20777,99	9784,50	496,57	2330,85	7093,60	1072,47	33,56
4-0122-14-6	7	21527,85	10168,47	496,57	2389,51	7362,41	1110,89	34,88
4-0122-14-7	8	22277,61	10552,44	496,57	2448,17	7631,17	1149,26	36,20
4-0122-14-8	9	23027,42	10936,41	496,57	2506,83	7899,95	1187,66	37,52
4-0122-14-9	10	23777,21	11320,38	496,57	2565,49	8168,72	1226,05	38,84
4-0122-14-10	11	24527,04	11704,35	496,57	2624,15	8437,51	1264,46	40,16
4-0122-14-11	12	25276,83	12088,32	496,57	2682,81	8706,28	1302,85	41,48

Таблица № 4-0122-15. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостви", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей
Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - прикладного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевых выключателя;
 - канатопроводящего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приемка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабны подъемных канатов (С.П.К.);
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-15-1	2	22529,12	10706,84	642,95	2175,53	7811,35	1192,45	36,70
4-0122-15-2	3	23846,77	11395,51	642,95	2253,56	8293,43	1261,32	39,06
4-0122-15-3	4	25164,39	12084,18	642,95	2331,59	8775,48	1330,19	41,42
4-0122-15-4	5	26482,03	12772,85	642,95	2409,62	9257,56	1399,05	43,78
4-0122-15-5	6	27799,65	13461,52	642,95	2487,65	9739,62	1467,91	46,14
4-0122-15-6	7	29117,35	14150,19	642,95	2565,68	10221,72	1536,81	48,50
4-0122-15-7	8	30434,95	14838,86	642,95	2643,71	10703,77	1605,66	50,86
4-0122-15-8	9	31752,59	15527,53	642,95	2721,74	11185,84	1674,53	53,22
4-0122-15-9	10	33070,21	16216,20	642,95	2799,77	11667,91	1743,38	55,58
4-0122-15-10	11	34387,85	16904,87	642,95	2877,80	12149,97	1812,26	57,94
4-0122-15-11	12	35705,48	17593,54	642,95	2955,83	12632,04	1881,12	60,30

Таблица № 4-0122-20. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
- указателей местонахождения кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-20-1	2	2202,93	992,47	174,88	122,39	780,83	132,36	8,85
4-0122-20-2	3	2441,15	1105,45	174,88	157,25	859,92	143,65	9,86
4-0122-20-3	4	2679,39	1218,44	174,88	192,11	939,01	154,95	10,87
4-0122-20-4	5	2917,61	1331,42	174,88	226,97	1018,09	166,25	11,88
4-0122-20-5	6	3155,86	1444,41	174,88	261,83	1097,19	177,55	12,89
4-0122-20-6	7	3394,08	1557,39	174,88	296,69	1176,27	188,85	13,90
4-0122-20-7	8	3632,31	1670,37	174,88	331,55	1255,36	200,15	14,91
4-0122-20-8	9	3870,55	1783,36	174,88	366,41	1334,45	211,45	15,92
4-0122-20-9	10	4108,77	1896,34	174,88	401,27	1413,54	222,74	16,93
4-0122-20-10	11	4347,01	2009,33	174,88	436,13	1492,63	234,04	17,94

Таблица № 4-0122-21. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
- указателей местонахождения кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок концевых выключателей;
- канатопроводящего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения».

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-21-1	2	5272,45	2400,23	372,85	327,64	1861,84	309,89	21,39
4-0122-21-2	3	5547,71	2533,42	372,85	363,16	1955,07	323,21	22,58
4-0122-21-3	4	5822,99	2666,62	372,85	398,68	2048,31	336,53	23,77
4-0122-21-4	5	6098,26	2799,81	372,85	434,20	2141,55	349,85	24,96
4-0122-21-5	6	6373,54	2933,01	372,85	469,72	2234,79	363,17	26,15
4-0122-21-6	7	6648,80	3066,20	372,85	505,24	2328,02	376,49	27,34
4-0122-21-7	8	6924,06	3199,39	372,85	540,76	2421,25	389,81	28,53
4-0122-21-8	9	7199,33	3332,58	372,85	576,28	2514,49	403,13	29,72
4-0122-21-9	10	7474,61	3465,78	372,85	611,80	2607,73	416,45	30,91
4-0122-21-10	11	7749,87	3598,97	372,85	647,32	2700,96	429,77	32,10

Таблица № 4-0122-22. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей
Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
 - указателей местонахождения кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установок концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов, дополнительного устройства слабины подъемных канатов.

Измеритель:
1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-22-1	2	9354,30	3518,39	554,92	2090,63	2734,17	456,19	31,35
4-0122-22-2	3	9719,32	3696,49	554,92	2135,07	2858,84	474,00	32,94
4-0122-22-3	4	10084,34	3874,59	554,92	2179,51	2983,51	491,81	34,53
4-0122-22-4	4	10449,38	4052,70	554,92	2223,95	3108,19	509,62	36,12
4-0122-22-5	6	10814,38	4230,79	554,92	2268,39	3232,85	527,43	37,71
4-0122-22-6	7	11179,40	4408,89	554,92	2312,83	3357,52	545,24	39,30
4-0122-22-7	8	11544,42	4586,99	554,92	2357,27	3482,19	563,05	40,89
4-0122-22-8	9	11909,43	4765,08	554,92	2401,71	3606,86	580,86	42,48
4-0122-22-9	10	12274,45	4943,18	554,92	2446,15	3731,53	598,67	44,07
4-0122-22-10	11	12639,47	5121,28	554,92	2490,59	3856,20	616,48	45,66

Таблица № 4-0122-23. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
- указателей местонахождения кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок концевых выключателей;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка;
- проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов, дополнительного устройства слабины подъемных канатов;
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				СП	Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0122-23-1	2	12136,96	4789,11	796,13	2177,71	3744,34	629,67	42,66	
4-0122-23-2	3	12693,83	5063,04	796,13	2241,51	3936,09	657,06	45,10	
4-0122-23-3	4	13250,67	5336,95	796,13	2305,31	4127,82	684,46	47,54	
4-0122-23-4	5	13807,51	5610,86	796,13	2369,11	4319,56	711,85	49,98	
4-0122-23-5	6	14364,37	5884,78	796,13	2432,91	4511,31	739,24	52,42	
4-0122-23-6	7	14921,22	6158,70	796,13	2496,71	4703,05	766,63	54,86	
4-0122-23-7	8	15478,07	6432,62	796,13	2560,51	4894,79	794,02	57,30	
4-0122-23-8	9	16034,91	6706,53	796,13	2624,31	5086,53	821,41	59,74	
4-0122-23-9	10	16591,75	6980,44	796,13	2688,11	5278,27	848,80	62,18	
4-0122-23-10	11	17148,63	7254,37	796,13	2751,91	5470,02	876,20	64,62	

Отдел № 2. Грузовые лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0222-5. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов

- лебедки лифта;

- кабины лифта;

- дверей шахты лифта распашных.

1 лифт

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-5-1	2	1453,60	723,69	79,47	17,31	545,71	87,42	2,48	
4-0222-5-2	3	1767,74	875,43	101,14	21,88	662,60	106,69	3,00	
4-0222-5-3	4	2081,89	1027,17	122,81	26,45	779,48	125,98	3,52	
4-0222-5-4	5	2396,03	1178,91	144,48	31,02	896,37	145,25	4,04	

Таблица № 4-0222-6. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов

- лебедки лифта;

- кабины лифта;

- дверей шахты лифта распашных;

- концевых выключателей крайних остановок.

1 лифт

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-6-1	2	3033,42	1517,39	144,49	59,13	1133,31	179,10	5,20	
4-0222-6-2	3	3347,56	1669,13	166,16	63,70	1250,20	198,37	5,72	
4-0222-6-3	4	3661,71	1820,87	187,83	68,27	1367,08	217,66	6,24	
4-0222-6-4	5	3975,85	1972,61	209,50	72,84	1483,97	236,93	6,76	

Таблица № 4-0222-7. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов
- лебедки лифта;
- кабины лифта;
- дверей шахты лифта распашных;
- конечных выключателей крайних остановок;
- шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
- вводного устройства;
- направляющих и оборудования в шахте лифта;
- канатов лифта.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-7-1	2	7581,74	2982,23	296,21	1715,60	2233,38	354,32	10,22
4-0222-7-2	3	8386,29	3326,57	339,55	1827,46	2495,76	396,95	11,40
4-0222-7-3	4	9190,86	3670,91	382,89	1939,32	2758,14	439,60	12,58
4-0222-7-4	5	9995,41	4015,25	426,23	2051,18	3020,51	482,24	13,76

Таблица № 4-0222-8. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов
- лебедки лифта;
- кабины лифта;
- дверей шахты лифта распашных;
- конечных выключателей крайних остановок;
- шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
- вводного устройства;
- направляющих и оборудования в шахте лифта;
- канатов лифта;
- противовеса.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-8-1	2	7878,37	3128,14	310,66	1725,29	2342,64	371,64	10,72
4-0222-8-2	3	8682,92	3472,48	354,00	1837,15	2605,01	414,28	11,90
4-0222-8-3	4	9487,49	3816,82	397,34	1949,01	2867,39	456,93	13,08
4-0222-8-4	5	10292,04	4161,16	440,68	2060,87	3129,77	499,56	14,26

Таблица № 4-0222-28. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-28-1	2	2063,79	1038,81	79,46	60,30	766,29	118,93	3,56
4-0222-28-2	3	2350,30	1178,88	93,90	70,41	871,44	135,67	4,04

Таблица № 4-0222-29. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих;
- концевых выключателей;
- барабана лебедки и отводных блоков;
- дверей шахты, люка.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-29-1	2	4803,82	2386,98	202,27	167,12	1770,45	277,00	8,18
4-0222-29-2	3	5252,60	2608,76	223,93	180,28	1936,36	303,27	8,94

Таблица № 4-0222-30. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих;
- концевых выключателей;
- барабана лебедки и отводных блоков;
- дверей шахты, люка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- канатов.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-30-1	2	7399,57	2993,92	245,63	1597,43	2216,67	345,92	10,26	
4-0222-30-2	3	8377,78	3466,65	288,97	1651,85	2568,92	401,39	11,88	

Таблица № 4-0222-31. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих;
- концевых выключателей;
- барабана лебедки и отводных блоков;
- дверей шахты, люка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- канатов;
- пунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- оборудования шахты.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-31-1	2	10922,61	4762,25	397,35	1682,35	3529,17	551,49	16,32	
4-0222-31-2	3	12150,64	5351,70	455,13	1752,21	3970,23	621,37	18,34	

Таблица № 4-0222-32. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скор-ть движ-я кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0222-32-1	2	3961,59	1995,71	130,30	150,22	1461,13	224,23		6,86
4-0222-32-2	3	4576,26	2302,59	130,30	212,49	1675,96	254,92		7,92
4-0222-32-3	4	5190,90	2609,47	130,30	274,76	1890,76	285,61		8,98
4-0222-32-4	5	5805,55	2916,35	130,30	337,03	2105,58	316,29		10,04
4-0222-32-5	6	6420,20	3223,23	130,30	399,30	2320,39	346,98		11,10
4-0222-32-6	7	7034,88	3530,11	130,30	461,57	2535,22	377,68		12,16
4-0222-32-7	8	7649,52	3836,99	130,30	523,84	2750,03	408,36		13,22
4-0222-32-8	9	8264,19	4143,87	130,30	586,11	2964,85	439,06		14,28
4-0222-32-9	10	8878,82	4450,75	130,30	648,38	3179,66	469,73		15,34
4-0222-32-10	11	9493,48	4757,63	130,30	710,65	3394,47	500,43		16,40
4-0222-32-11	12	10108,13	5064,51	130,30	772,92	3609,29	531,11		17,46

Таблица № 4-0222-33. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвиж-ми типа "боствиг", дверями шахты распаш-ми, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движ-я кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- канатопедающего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-33-1	2	12223,33	6235,06	375,93	368,03	4549,61	694,70	21,39
4-0222-33-2	3	13027,11	6647,00	375,93	430,30	4837,98	735,90	22,81
4-0222-33-3	4	13830,85	7058,94	375,93	492,57	5126,32	777,09	24,23
4-0222-33-4	5	14634,62	7470,88	375,93	554,84	5414,69	818,28	25,65
4-0222-33-5	6	15438,37	7882,82	375,93	617,11	5703,04	859,47	27,07
4-0222-33-6	7	16242,16	8294,76	375,93	679,38	5991,41	900,68	28,49
4-0222-33-7	8	17045,91	8706,70	375,93	741,65	6279,76	941,87	29,91
4-0222-33-8	9	17849,68	9118,64	375,93	803,92	6568,12	983,07	31,33
4-0222-33-9	10	18653,43	9530,58	375,93	866,19	6856,48	1024,25	32,75
4-0222-33-10	11	19457,19	9942,52	375,93	928,46	7144,83	1065,45	34,17
4-0222-33-11	12	20260,95	10354,46	375,93	990,73	7433,19	1106,64	35,59

Таблица № 4-0222-34. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостви", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движ-я кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установки концевого выключателя;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.).

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-34-1	2	18929,20	8837,95	527,64	2133,58	6446,32	983,71	30,31
4-0222-34-2	3	19993,26	9384,12	527,64	2214,53	6828,64	1038,33	32,19
4-0222-34-3	4	21057,32	9930,29	527,64	2295,48	7210,96	1092,95	34,07
4-0222-34-4	5	22121,38	10476,46	527,64	2376,43	7593,28	1147,57	35,95
4-0222-34-5	6	23185,42	11022,63	527,64	2457,38	7975,59	1202,18	37,83
4-0222-34-6	7	24249,51	11568,80	527,64	2538,33	8357,93	1256,81	39,71
4-0222-34-7	8	25313,54	12114,97	527,64	2619,28	8740,24	1311,41	41,59
4-0222-34-8	9	26377,60	12661,14	527,64	2700,23	9122,56	1366,03	43,47
4-0222-34-9	10	27441,64	13207,31	527,64	2781,18	9504,87	1420,64	45,35
4-0222-34-10	11	28505,72	13753,48	527,64	2862,13	9887,20	1475,27	47,23
4-0222-34-11	12	29569,76	14299,65	527,64	2943,08	10269,51	1529,88	49,11

Таблица № 4-0222-35. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "бостви", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/л 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, тодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Головое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок конечного выключателя;
- канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
- канатов;
- устройства слабны подъемных канатов (С.П.К.);
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0222-35-1	2	24436,52	11677,95	707,97	2225,58	8523,15	1301,87		40,03
4-0222-35-2	3	26349,26	12681,77	707,97	2331,44	9225,83	1402,25		43,47
4-0222-35-3	4	28261,99	13685,59	707,97	2437,30	9928,49	1502,64		46,91
4-0222-35-4	5	30174,72	14689,41	707,97	2543,16	10631,17	1603,01		50,35
4-0222-35-5	6	32087,45	15693,23	707,97	2649,02	11333,84	1703,39		53,79
4-0222-35-6	7	34000,24	16697,05	707,97	2754,88	12036,54	1803,80		57,23
4-0222-35-7	8	35912,95	17700,87	707,97	2860,74	12739,20	1904,17		60,67
4-0222-35-8	9	37825,68	18704,69	707,97	2966,60	13441,87	2004,55		64,11
4-0222-35-9	10	39738,41	19708,51	707,97	3072,46	14144,55	2104,92		67,55
4-0222-35-10	11	41651,14	20712,33	707,97	3178,32	14847,21	2205,31		70,99
4-0222-35-11	12	43563,88	21716,15	707,97	3284,18	15549,89	2305,69		74,43

Отдел № 3. Больничные лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0322-16. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распахнутыми, т/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);

- прибороов освещения кабины;

- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;

- прикизного и вызывных постов;

- освещения, ограждений, дверей шахты;

- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-16-1	2	4411,59	2209,07	173,36	143,72	1631,71	253,73	7,58
4-0322-16-2	3	5057,25	2528,83	197,91	172,52	1867,63	290,36	8,68
4-0322-16-3	4	5702,91	2848,59	222,46	201,32	2103,55	326,99	9,78
4-0322-16-4	5	6348,56	3168,35	247,01	230,12	2339,47	363,61	10,88
4-0322-16-5	6	6994,21	3488,11	271,56	258,92	2575,39	400,23	11,98
4-0322-16-6	7	7639,91	3807,87	296,11	287,72	2811,33	436,88	13,08
4-0322-16-7	8	8285,55	4127,63	320,66	316,52	3047,25	473,49	14,18
4-0322-16-8	9	8931,20	4447,39	345,21	345,32	3283,16	510,12	15,28
4-0322-16-9	10	9576,85	4767,15	369,76	374,12	3519,09	546,73	16,38
4-0322-16-10	11	10222,51	5086,91	394,31	402,92	3755,00	583,37	17,48
4-0322-16-11	12	10868,19	5406,67	418,86	431,72	3990,94	620,00	18,58

Таблица № 4-0322-17. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты

распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопелудный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- установки концевых выключателей;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
- прикладного и вызывных постов;
- освещения, отражений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0322-17-1	2	11808,89	5944,18	484,00	295,41	4399,22	686,08
4-0322-17-2	3	12538,58	6310,62	508,55	324,21	4667,82	727,38
4-0322-17-3	4	13215,76	6647,89	533,10	353,01	4916,00	765,76
4-0322-17-4	5	13892,92	6985,16	557,65	381,81	5164,17	804,13
4-0322-17-5	6	14570,10	7322,43	582,20	410,61	5412,35	842,51
4-0322-17-6	7	15247,30	7659,70	606,75	439,41	5660,54	880,90
4-0322-17-7	8	15924,46	7996,97	631,30	468,21	5908,72	919,26
4-0322-17-8	9	16601,64	8334,24	655,85	497,01	6156,89	957,65
4-0322-17-9	10	17278,80	8671,51	680,40	525,81	6405,07	996,01
4-0322-17-10	11	17955,98	9008,78	704,95	554,61	6653,24	1034,40
4-0322-17-11	12	18633,17	9346,05	729,50	583,41	6901,44	1072,77
							20,38
							21,64
							22,80
							23,96
							25,12
							26,28
							27,44
							28,60
							29,76
							30,92
							32,08

Таблица № 4-0322-18. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - прибор освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, отражений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установок концевых выключателей;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
 - канатов;
 - устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-18-1	2	17522,65	8191,08	657,40	1673,13	6057,43	943,61	28,08	
4-0322-18-2	3	18469,85	8662,58	696,40	1706,03	6406,69	998,15	29,70	
4-0322-18-3	4	19417,04	9134,08	735,40	1738,93	6755,94	1052,69	31,32	
4-0322-18-4	5	20364,22	9605,58	774,40	1771,83	7105,20	1107,21	32,94	
4-0322-18-5	6	21311,40	10077,08	813,40	1804,73	7454,44	1161,75	34,56	
4-0322-18-6	7	22258,63	10548,58	852,40	1837,63	7803,71	1216,31	36,18	
4-0322-18-7	8	23205,80	11020,08	891,40	1870,53	8152,97	1270,82	37,80	
4-0322-18-8	9	24152,98	11491,58	930,40	1903,43	8502,20	1325,37	39,42	
4-0322-18-9	10	25100,16	11963,08	969,40	1936,33	8851,46	1379,89	41,04	
4-0322-18-10	11	26047,35	12434,58	1008,40	1969,23	9200,71	1434,43	42,66	
4-0322-18-11	12	26994,56	12906,08	1047,40	2002,13	9549,98	1488,97	44,28	

Таблица № 4-0322-19. Техническое обслуживание лифтов боличных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распахивающимися, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, отражений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок конечного выключателя;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
- канатов;
- устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- шнуров, датчиков селекции и точной останковки;
- электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-19-1	2	22556,90	10744,27	859,70	1771,44	7944,26	1237,23	36,82
4-0322-19-2	3	26140,59	11870,65	960,82	3157,61	8782,51	1369,00	40,68
4-0322-19-3	4	27714,36	12652,70	1033,04	3202,20	9365,51	1460,91	43,36
4-0322-19-4	5	29288,07	13434,75	1105,26	3246,79	9948,50	1552,77	46,04
4-0322-19-5	6	30861,85	14216,80	1177,48	3291,38	10531,53	1644,66	48,72
4-0322-19-6	7	32435,64	14998,85	1249,70	3335,97	11114,54	1736,58	51,40
4-0322-19-7	8	34009,40	15780,90	1321,92	3380,56	11697,55	1828,47	54,08
4-0322-19-8	9	35583,11	16562,95	1394,14	3425,15	12280,53	1920,34	56,76
4-0322-19-9	10	37156,88	17345,00	1466,36	3469,74	12863,57	2012,21	59,44
4-0322-19-10	11	38730,58	18127,05	1538,58	3514,33	13446,52	2104,10	62,12
4-0322-19-11	12	40304,37	18909,10	1610,80	3558,92	14029,56	2195,99	64,80

Таблица № 4-0322-24. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распахнутыми, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводящий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - призадного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-24-1	2	5218,66	2603,11	216,70	168,63	1928,88	301,34	8,94
4-0322-24-2	3	6041,55	3009,19	248,47	207,12	2228,79	347,98	10,34
4-0322-24-3	4	6864,39	3415,27	280,24	245,61	2528,67	394,60	11,74
4-0322-24-4	5	7687,27	3821,35	312,01	284,10	2828,59	441,22	13,14
4-0322-24-5	6	8510,12	4227,43	343,78	322,59	3128,48	487,84	14,54
4-0322-24-6	7	9333,02	4633,51	375,55	361,08	3428,40	534,48	15,94
4-0322-24-7	8	10155,89	5039,59	407,32	399,57	3728,30	581,11	17,34
4-0322-24-8	9	10978,75	5445,67	439,09	438,06	4028,19	627,74	18,74
4-0322-24-9	10	11801,62	5851,75	470,86	476,55	4328,11	674,35	20,14
4-0322-24-10	11	12624,47	6257,83	502,63	515,04	4628,00	720,97	21,54
4-0322-24-11	12	13447,36	6663,91	534,40	553,53	4927,91	767,61	22,94

Таблица № 4-0322-25. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопускной шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- установки концевых выключателей;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
- прикладного и вызывных постов;
- освещения, отражений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- ограничителя скорости;
- электротрассировки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:
1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-25-1	2	12863,58	6472,42	534,56	314,23	4793,89	748,48	22,20
4-0322-25-2	3	13749,51	6913,52	566,33	352,72	5118,32	798,62	23,72
4-0322-25-3	4	14635,39	7354,62	598,10	391,21	5442,71	848,75	25,24
4-0322-25-4	5	15521,29	7795,72	629,87	429,70	5767,15	898,85	26,76
4-0322-25-5	6	16407,18	8236,82	661,64	468,19	6091,55	948,98	28,28
4-0322-25-6	7	17293,12	8677,92	693,41	506,68	6415,98	999,13	29,80
4-0322-25-7	8	18179,03	9119,02	725,18	545,17	6740,40	1049,26	31,32
4-0322-25-8	9	19064,93	9560,12	756,95	583,66	7064,81	1099,39	32,84
4-0322-25-9	10	19950,82	10001,22	788,72	622,15	7389,24	1149,49	34,36
4-0322-25-10	11	20836,71	10442,32	820,49	660,64	7713,63	1199,63	35,88
4-0322-25-11	12	21722,64	10883,42	852,26	699,13	8038,07	1249,76	37,40

Таблица № 4-0322-26. Техническое обслуживание лифтов боличных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты расташными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- куле, каркаса кабины и балансиной подвески, низа кабины, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, ограждений, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок концевых выключателей;
- ограничителя скорости;
- электротрансформации на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемки;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
- канатов;
- устройство слабны подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабны подъемных канатов (Д.У.С.К.);
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-26-1	2	18608,89	8736,85	707,96	1691,95	6464,37	1007,76		29,96
4-0322-26-2	3	19806,84	9335,52	754,18	1734,54	6906,21	1076,39		32,02
4-0322-26-3	4	21004,75	9934,19	800,40	1777,13	7348,03	1145,00		34,08
4-0322-26-4	5	22202,69	10532,86	846,62	1819,72	7789,87	1213,62		36,14
4-0322-26-5	6	23400,60	11131,53	892,84	1862,31	8231,69	1282,23		38,20
4-0322-26-6	7	24598,58	11730,20	939,06	1904,90	8673,54	1350,88		40,26
4-0322-26-7	8	25796,49	12328,87	985,28	1947,49	9115,36	1419,49		42,32
4-0322-26-8	9	26994,41	12927,54	1031,50	1990,08	9557,18	1488,11		44,38
4-0322-26-9	10	28192,34	13526,21	1077,72	2032,67	9999,02	1556,72		46,44
4-0322-26-10	11	29390,26	14124,88	1123,94	2075,26	10440,84	1625,34		48,50
4-0322-26-11	12	30588,21	14723,55	1170,16	2117,85	10882,68	1693,97		50,56

Таблица № 4-0322-27. Техническое обслуживание лифтов боличных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купле, каркаса кабины и балансирующей подвески, низа кабины, дверей кабины;
 - прикарданного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установок концевых выключателей;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
 - канатов;
 - устройство слабину подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабину подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - шпунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0322-27-1	2	24320,69	11643,04	931,94	1795,95	8608,97	1340,79		39,90
4-0322-27-2	3	26437,11	12699,38	1025,83	1853,07	9394,64	1464,19		43,52
4-0322-27-3	4	28553,57	13755,72	1119,72	1910,19	10180,31	1587,63		47,14
4-0322-27-4	5	30670,00	14812,06	1213,61	1967,31	10965,99	1711,03		50,76
4-0322-27-5	6	32786,46	15868,40	1307,50	2024,43	11751,68	1834,45		54,38
4-0322-27-6	7	34902,94	16924,74	1401,39	2081,55	12537,37	1957,89		58,00
4-0322-27-7	8	37019,38	17981,08	1495,28	2138,67	13323,04	2081,31		61,62
4-0322-27-8	8	39135,79	19037,42	1589,17	2195,79	14108,70	2204,71		65,24
4-0322-27-9	10	41252,27	20093,76	1683,06	2252,91	14894,41	2328,13		68,86
4-0322-27-10	11	43368,68	21150,10	1776,95	2310,03	15680,05	2451,55		72,48
4-0322-27-11	12	45485,15	22206,44	1870,84	2367,15	16465,75	2574,97		76,10

Таблица № 4-0322-36. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/л 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- прикидного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0322-36-1	2	4887,91	2501,83	157,30	119,47	1829,17	280,14	8,58	
4-0322-36-2	3	5436,68	2784,26	157,30	159,86	2026,87	308,39	9,55	
4-0322-36-3	4	5985,44	3066,69	157,30	200,25	2224,57	336,63	10,52	
4-0322-36-4	5	6534,21	3349,12	157,30	240,64	2422,28	364,87	11,49	
4-0322-36-5	6	7082,96	3631,55	157,30	281,03	2619,97	393,11	12,46	
4-0322-36-6	7	7631,74	3913,98	157,30	321,42	2817,68	421,36	13,43	
4-0322-36-7	8	8180,50	4196,41	157,30	361,81	3015,38	449,60	14,40	
4-0322-36-8	9	8729,25	4478,84	157,30	402,20	3213,07	477,84	15,37	
4-0322-36-9	10	9278,02	4761,27	157,30	442,59	3410,78	506,08	16,34	

Таблица № 4-0322-37. Техническое обслуживание лифтов боличных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, канатопроводный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- установли концевых выключателей;
- приборов освещения кабины;
- куле, каркаса кабины и балансиной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказания и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Резерв" и действия выключателя С.П.К.;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
4-0322-37-1	2	12812,13	6559,15	392,65	335,52	4791,80	733,01	22,48	
4-0322-37-2	3	13522,74	6924,38	399,87	376,57	5051,02	770,90	23,74	
4-0322-37-3	4	14177,22	7265,17	399,87	417,62	5289,58	804,98	24,91	
4-0322-37-4	5	14831,69	7605,96	399,87	458,67	5528,13	839,06	26,08	
4-0322-37-5	6	15486,16	7946,75	399,87	499,72	5766,68	873,14	27,25	
4-0322-37-6	7	16140,64	8287,54	399,87	540,77	6005,24	907,22	28,42	
4-0322-37-7	8	16795,10	8628,33	399,87	581,82	6243,79	941,29	29,59	
4-0322-37-8	9	17449,57	8969,12	399,87	622,87	6482,34	975,37	30,76	
4-0322-37-9	10	18104,04	9309,91	399,87	663,92	6720,89	1009,45	31,93	

Таблица № 4-0322-38. Техническое обслуживание лифтов больших с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/л 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установщика концевых выключателя;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				СП	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР		масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-38-1	2	18875,14	8820,55	535,70	2087,41	6445,23	986,25	30,23
4-0322-38-2	3	19737,46	9272,22	535,70	2136,71	6761,40	1031,43	31,78
4-0322-38-3	4	20599,76	9723,89	535,70	2186,01	7077,57	1076,59	33,33
4-0322-38-4	5	21462,08	10175,56	535,70	2235,31	7393,75	1121,76	34,88
4-0322-38-5	6	22324,36	10627,23	535,70	2284,61	7709,90	1166,92	36,43
4-0322-38-6	7	23186,70	11078,90	535,70	2333,91	8026,09	1212,10	37,98
4-0322-38-7	8	24048,98	11530,57	535,70	2383,21	8342,25	1257,25	39,53
4-0322-38-8	9	24911,28	11982,24	535,70	2432,51	8658,41	1302,42	41,08
4-0322-38-9	10	25773,58	12433,91	535,70	2481,81	8974,58	1347,58	42,63

Таблица № 4-0322-39. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/л 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установок концевых выключателей;
- ограничителя скорости;
- электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплекта устройства, трансформаторов;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электропроводки в шахте лифта;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель:
1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-39-1	2	26562,67	12840,73	762,60	2151,64	9374,97	1432,73	44,11
4-0322-39-2	3	27921,05	13560,31	762,60	2214,78	9878,67	1504,69	46,58
4-0322-39-3	4	29279,43	14279,89	762,60	2277,92	10382,39	1576,63	49,05
4-0322-39-4	5	30637,83	14999,47	762,60	2341,06	10886,09	1648,61	51,52
4-0322-39-5	6	31996,23	15719,05	762,60	2404,20	11389,81	1720,57	53,99
4-0322-39-6	7	33354,61	16438,63	762,60	2467,34	11893,51	1792,53	56,46
4-0322-39-7	8	34712,95	17158,21	762,60	2530,48	12397,19	1864,47	58,93
4-0322-39-8	9	36071,35	17877,79	762,60	2593,62	12900,91	1936,43	61,40
4-0322-39-9	10	37429,75	18597,37	762,60	2656,76	13404,61	2008,41	63,87

Таблица № 4-0322-44. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартуков, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-44-1	2	6009,47	3073,65	195,40	147,08	2248,64	344,70	10,55	
4-0322-44-2	3	6889,45	3529,95	195,40	205,71	2568,05	390,34	12,12	
4-0322-44-3	4	7769,40	3986,25	195,40	264,34	2887,45	435,96	13,69	
4-0322-44-4	5	8649,39	4442,55	195,40	322,97	3206,88	481,59	15,26	
4-0322-44-5	6	9529,34	4898,85	195,40	381,60	3526,28	527,21	16,83	
4-0322-44-6	7	10409,32	5355,15	195,40	440,23	3845,69	572,85	18,40	
4-0322-44-7	8	11289,30	5811,45	195,40	498,86	4165,10	618,49	19,97	
4-0322-44-8	9	12169,25	6267,75	195,40	557,49	4484,50	664,11	21,54	
4-0322-44-9	10	13049,24	6724,05	195,40	616,12	4803,93	709,74	23,11	

Таблица № 4-0322-45. Техническое обслуживание лифтов боличных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- установка концевых выключателя;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартуков, дверей кабины;
- приказания и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- ограничителя скорости;
- электротрассировки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-45-1	2	14338,16	7336,32	448,81	367,58	5363,93	821,52	25,16
4-0322-45-2	3	15429,56	7909,34	448,81	427,53	5765,05	878,83	27,13
4-0322-45-3	4	16520,93	8482,36	448,81	487,48	6166,15	936,13	29,10
4-0322-45-4	5	17612,32	9055,38	448,81	547,43	6567,28	993,42	31,07
4-0322-45-5	6	18703,69	9628,40	448,81	607,38	6968,38	1050,72	33,04
4-0322-45-6	7	19795,09	10201,42	448,81	667,33	7369,50	1108,03	35,01
4-0322-45-7	8	20886,49	10774,44	448,81	727,28	7770,62	1165,34	36,98
4-0322-45-8	9	21977,86	11347,46	448,81	787,23	8171,72	1222,64	38,95
4-0322-45-9	10	23069,25	11920,48	448,81	847,18	8572,85	1279,93	40,92

Таблица № 4-0322-46. Техническое обслуживание лифтов больших с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей.

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирующей подвески, низа кабины, фартуков, дверей кабины;
- прикарданного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установщика концевых выключателя;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приямка;
- вводного устройства, низковольтного комплекта устройства, трансформаторов;
- канатов;
- устройства слабых подъемных канатов (С.П.К.);
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Резерв" и действия выключателя С.П.К.;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-46-1	2	20435,15	9619,97	588,25	2119,47	7031,15	1076,31	32,98
4-0322-46-2	3	21765,90	10321,38	588,25	2187,67	7522,14	1146,46	35,39
4-0322-46-3	4	23096,63	11022,79	588,25	2255,87	8013,12	1216,60	37,80
4-0322-46-4	5	24427,37	11724,20	588,25	2324,07	8504,12	1286,73	40,21
4-0322-46-5	6	25758,09	12425,61	588,25	2392,27	8995,09	1356,87	42,62
4-0322-46-6	7	27088,85	13127,02	588,25	2460,47	9486,09	1427,02	45,03
4-0322-46-7	8	28419,59	13828,43	588,25	2528,67	9977,08	1497,16	47,44
4-0322-46-8	9	29750,31	14529,84	588,25	2596,87	10468,05	1567,30	49,85
4-0322-46-9	10	31081,05	15231,25	588,25	2665,07	10959,05	1637,43	52,26

Таблица № 4-0322-47. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатопроводный шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
- приборок освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансиры подвески, низа кабины, фартуков, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- установщика концевых выключателя;
- ограничителя скорости;
- электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
- ловителей и механизма включения ловителей;
- подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
- оборудования приемка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- канатов;
- устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
- шнуров, датчиков селекции и точной остановки;
- электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта;
- проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
- проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель:
1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-0322-47-1	2	28921,94	14060,47	831,84	2197,54	10263,89	1568,20		48,29
4-0322-47-2	3	30987,58	15159,39	831,84	2285,12	11033,14	1678,09		52,06
4-0322-47-3	4	33053,22	16258,31	831,84	2372,70	11802,39	1787,98		55,83
4-0322-47-4	5	35118,84	17357,23	831,84	2460,28	12571,62	1897,87		59,60
4-0322-47-5	6	37184,50	18456,15	831,84	2547,86	13340,87	2007,78		63,37
4-0322-47-6	7	39250,14	19555,07	831,84	2635,44	14110,12	2117,67		67,14
4-0322-47-7	8	41315,74	20653,99	831,84	2723,02	14879,35	2227,54		70,91
4-0322-47-8	9	43381,40	21752,91	831,84	2810,60	15648,60	2337,45		74,68
4-0322-47-9	10	45447,02	22851,83	831,84	2898,18	16417,83	2447,34		78,45

Отдел № 4. Платформы подъемные

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0422-9. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - механизмов отражений;
 - кромок и поверхности безопасности.

Измеритель:

1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-9-1	2	3636,26	1844,21	166,17	37,23	1372,76	215,89
							6,32

Таблица № 4-0422-10. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. ежеквартальное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - механизмов отражений;
 - кромок и поверхности безопасности;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - тросовой передачи;
 - ловителя;
 - приказного и вызывных постов.

Измеритель:

1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-10-1	2	7117,22	3507,51	368,45	184,04	2636,67	420,55
							12,02

Таблица № 4-0422-11. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - механизмов ограждений;
 - кромок и поверхности безопасности;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - тросовой передачи;
 - ловителя;
 - приказного и вызывных постов;
 - низковольтного комплектного устройства;
 - выключателя автоматического;
 - направляющих платформы.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-11-1	2	9026,20	4452,96	476,81	208,95	3351,85	535,63
							15,26

Таблица № 4-0422-40. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежемессичное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемессичное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - ограждений;
 - вызывных постов.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-40-1	2	3826,83	1943,43	180,60	24,91	1449,33	228,56
							6,66

Таблица № 4-0422-41. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - ограждений;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - реечной передачи (зубчатой рейки);
 - вызывных постов.

Измеритель:

1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-41-1	2	5241,57	2649,59	245,62	59,23	1975,65	311,48
							9,08

Таблица № 4-0422-42. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования платформы:
 - концевых выключателей;
 - грузонесущего устройства платформы;
 - ограждений;
 - тормозного устройства;
 - электродвигателя;
 - редуктора;
 - реечной передачи (зубчатой рейки);
 - прикидного и вызывных постов;
 - низковольтного комплектного устройства;
 - выключателя автоматического;
 - трансформаторов;
 - направляющих платформы;
 - частотного преобразователя.

Измеритель:

1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-42-1	2	8929,68	4242,84	397,33	624,38	3165,61	499,52
							14,54

Таблица № 4-0422-43. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- ограждений, смазка механизмов ограждений;
- тормозного устройства;
- электродвигателя;
- редуктора;
- реечной передачи (зубчатой рейки);
- приказного и вызывных постов;
- низковольтного комплектного устройства;
- выключателя автоматического;
- трансформаторов;
- направляющих платформы;
- частотного преобразователя.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-0422-43-1	2	9541,64	4540,49	433,45	639,81	3391,76	536,13
							15,56