

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2022 года

Глава 6

СН-2012.6-2

Укрупненные показатели стоимости

Сборник 2

Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли «Образование»

Сборник нормативов

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть		16
Отдел 2	Стены и перекрытия	21
Раздел 11	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	21
Таблица 2-0211-176	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	21
Таблица 2-0211-177	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	22
Таблица 2-0211-178	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	23
Таблица 2-0211-179	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	24
Таблица 2-0211-180	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	25
Таблица 2-0211-181	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	26
Таблица 2-0211-182	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	27
Таблица 2-0211-183	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	28
Таблица 2-0211-184	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	29
Таблица 2-0211-185	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	30
Таблица 2-0211-186	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	31
Таблица 2-0211-187	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	32
Таблица 2-0211-190	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	33
Таблица 2-0211-191	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	33
Таблица 2-0211-192	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	34
Таблица 2-0211-193	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	35
Таблица 2-0211-194	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	35
Таблица 2-0211-195	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	36

Таблица 2-0211-263	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту	47
Таблица 2-0211-269	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	47
Таблица 2-0211-270	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица 2-0211-271	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица 2-0211-272	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	49
Таблица 2-0211-273	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	49
Таблица 2-0211-274	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	50
Таблица 2-0211-275	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	50
Таблица 2-0211-276	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	51
Таблица 2-0211-309	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	51
Отдел 5	Полы	52
<i>Раздел 11</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	52
Таблица 2-0511-132	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	52
Таблица 2-0511-133	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	53
Таблица 2-0511-134	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	54
Таблица 2-0511-135	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	55
Таблица 2-0511-136	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр) в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	56
Таблица 2-0511-137	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр) в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	57
Таблица 2-0511-138	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	58
Таблица 2-0511-139	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	59
Таблица 2-0511-140	Уборка полов помещений для приготовления пищи в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	60
Таблица 2-0511-141	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	61
Таблица 2-0511-142	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	62
Таблица 2-0511-143	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	62

Таблица 2-0511-280	занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-281	Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-282	Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-283	Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	77
Таблица 2-0511-310	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	77
Отдел 6	Окна, двери, светопрозрачные конструкции	78
<i>Раздел 11</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	78
Таблица 2-0611-172	Мытье окон в течении года в школах, построенных по типовому проекту	78
Таблица 2-0611-173	Мытье окон в течении года в школах, построенных по индивидуальному проекту	79
Таблица 2-0611-174	Мытье окон в течении года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	79
Таблица 2-0611-175	Мытье окон в течении года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	80
Таблица 2-0611-188	Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	80
Таблица 2-0611-189	Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту	81
Таблица 2-0611-284	Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	81
Отдел 7	Водоснабжение	82
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	82
Таблица 2-0722-1	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по типовому проекту	82
Таблица 2-0722-2	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту	82
Таблица 2-0722-3	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по типовому проекту	83
Таблица 2-0722-4	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	83
Таблица 2-0722-5	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	84
Таблица 2-0722-46	Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения	84
Таблица 2-0722-103	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту	84
Таблица 2-0722-291	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	85
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	85
Таблица 2-0731-6	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по типовому проекту	85
Таблица 2-0731-7	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту	86
Таблица 2-0731-8	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по типовому проекту	86
Таблица 2-0731-9	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	87
Таблица 2-0731-10	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	87
Таблица 2-0731-104	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту	88
Таблица 2-0731-292	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	88

Отдел 8	Канализация и водосток	
<i>Раздел 11</i>	<i>Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)</i>	89
Таблица 2-0811-11	Очистка трубопроводов канализации школ по типовому проекту	89
Таблица 2-0811-12	Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту	89
Таблица 2-0811-13	Очистка трубопроводов канализации детских садов по типовому проекту	90
Таблица 2-0811-14	Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту	90
Таблица 2-0811-15	Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений	91
Таблица 2-0811-16	Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту	91
Таблица 2-0811-17	Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту	92
Таблица 2-0811-18	Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту	92
Таблица 2-0811-19	Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту	92
Таблица 2-0811-20	Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений	93
Таблица 2-0811-105	Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту	93
Таблица 2-0811-159	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	94
Таблица 2-0811-160	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	94
Таблица 2-0811-161	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	95
Таблица 2-0811-162	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	96
Таблица 2-0811-163	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	96
Таблица 2-0811-285	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	97
Таблица 2-0811-293	Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту	97
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	97
Таблица 2-0822-115	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений	97
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	98
Таблица 2-0831-116	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений	98
Таблица 2-0831-241	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту	98
Таблица 2-0831-242	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту	99
Таблица 2-0831-243	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	100
Таблица 2-0831-244	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	100
Таблица 2-0831-245	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях	101
Таблица 2-0831-246	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	101
Таблица 2-0831-286	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	102
Отдел 9	Отопление и теплоснабжение	102
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	102
Таблица 2-0922-21	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по типовому проекту	103
Таблица 2-0922-22	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту	104
Таблица 2-0922-23	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по типовому проекту	105
Таблица 2-0922-24	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	106
Таблица 2-0922-25	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и	106

Таблица 2-0922-26	водоснабжения дополнительных зданий и сооружений Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по типовому проекту	107
Таблица 2-0922-27	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту	107
Таблица 2-0922-28	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по типовому проекту	108
Таблица 2-0922-29	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	108
Таблица 2-0922-30	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений	109
Таблица 2-0922-106	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	109
Таблица 2-0922-107	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	109
Таблица 2-0922-294	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	110
Таблица 2-0922-295	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	110
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	111
Таблица 2-0931-31	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по типовому проекту	111
Таблица 2-0931-32	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту	111
Таблица 2-0931-33	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по типовому проекту	112
Таблица 2-0931-34	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	112
Таблица 2-0931-35	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений	113
Таблица 2-0931-108	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	113
Таблица 2-0931-296	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	113
Отдел 10	Вентиляция и кондиционирование воздуха	114
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	114
Таблица 2-1022-36	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по типовому проекту	114
Таблица 2-1022-37	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту	115
Таблица 2-1022-38	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по типовому проекту	116
Таблица 2-1022-39	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту	117
Таблица 2-1022-40	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений	118
Таблица 2-1022-109	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту	118
Таблица 2-1022-203	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту	119
Таблица 2-1022-204	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту	119
Таблица 2-1022-205	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	120
Таблица 2-1022-206	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	121
Таблица 2-1022-207	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях	121
Таблица 2-1022-208	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	122
Таблица 2-1022-251	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту	122
Таблица 2-1022-252	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в	123

Таблица 2-1022-253	школах, построенных по индивидуальному проекту Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	123
Таблица 2-1022-254	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	124
Таблица 2-1022-288	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	124
Таблица 2-1022-297	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	125
Раздел 31	Ремонт	
Таблица 2-1031-99	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту	126
Таблица 2-1031-100	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту	127
Таблица 2-1031-101	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту	128
Таблица 2-1031-102	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту	129
Таблица 2-1031-110	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту	129
Таблица 2-1031-117	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений	130
Таблица 2-1031-298	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	130
Отдел 11	Электроосвещение и силовое электрооборудование	
Раздел 22	Техническое обслуживание	
Таблица 2-1122-41	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту	131
Таблица 2-1122-42	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по типовому проекту	132
Таблица 2-1122-43	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов по типовому проекту	133
Таблица 2-1122-49	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту	134
Таблица 2-1122-98	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по типовому проекту	134
Таблица 2-1122-111	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов по типовому проекту	135
Таблица 2-1122-118	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту	136
Таблица 2-1122-119	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту	136
Таблица 2-1122-120	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений	137
Таблица 2-1122-124	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту	137
Таблица 2-1122-125	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту	138
Таблица 2-1122-126	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений	138
Таблица 2-1122-311	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту	139
Таблица 2-1122-313	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	139
Раздел 31	Ремонт	
Таблица 2-1131-44	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту	140
Таблица 2-1131-45	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по типовому проекту	141
Таблица 2-1131-48	Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов по типовому проекту	142
Таблица 2-1131-112	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по	143

Таблица 2-1131-113	индивидуальному проекту Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по типовому проекту	143
Таблица 2-1131-114	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту	144
Таблица 2-1131-121	Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту	145
Таблица 2-1131-122	Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту	145
Таблица 2-1131-123	Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений	146
Таблица 2-1131-127	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту	146
Таблица 2-1131-128	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту	147
Таблица 2-1131-129	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений	147
Таблица 2-1131-312	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту	148
Таблица 2-1131-314	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	148
Отдел 12	Сети связи и сигнализации	149
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	149
Таблица 2-1222-50	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	149
Таблица 2-1222-51	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту	149
Таблица 2-1222-52	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	150
Таблица 2-1222-53	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту	150
Таблица 2-1222-54	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений	151
Таблица 2-1222-60	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту	151
Таблица 2-1222-61	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту	152
Таблица 2-1222-62	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	152
Таблица 2-1222-63	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту	153
Таблица 2-1222-64	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений	153
Таблица 2-1222-70	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту	154
Таблица 2-1222-71	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту	154
Таблица 2-1222-72	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	155
Таблица 2-1222-73	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту	155
Таблица 2-1222-74	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений	156
Таблица 2-1222-80	Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	156
Таблица 2-1222-82	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи	157
Таблица 2-1222-84	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	157
Таблица 2-1222-86	Техническое обслуживание системы электросчетчика	158
Таблица 2-1222-88	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	158
Таблица 2-1222-90	Техническое обслуживание видеодомофона	159
Таблица 2-1222-92	Техническое обслуживание системы звукоусиления	159

Таблица 2-1222-94	Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопозаказ в актовом зале	160
Таблица 2-1222-96	Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	160
Таблица 2-1222-130	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту	160
Таблица 2-1222-247	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	161
Таблица 2-1222-249	Техническое обслуживание системы электроосвещения в школах, построенных по типовому проекту	161
Таблица 2-1222-255	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	162
Таблица 2-1222-257	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	162
Таблица 2-1222-259	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	163
Таблица 2-1222-261	Техническое обслуживание системы электроосвещения в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	163
Таблица 2-1222-265	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	164
Таблица 2-1222-267	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	164
Таблица 2-1222-299	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	164
Таблица 2-1222-301	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	165
Таблица 2-1222-303	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	165
Таблица 2-1222-305	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	165
Таблица 2-1222-307	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	166
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	
Таблица 2-1231-55	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	166
Таблица 2-1231-56	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту	167
Таблица 2-1231-57	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	167
Таблица 2-1231-58	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту	168
Таблица 2-1231-59	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений	168
Таблица 2-1231-65	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту	169
Таблица 2-1231-66	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту	169
Таблица 2-1231-67	Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	170
Таблица 2-1231-68	Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту	170
Таблица 2-1231-69	Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений	171
Таблица 2-1231-75	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту	171
Таблица 2-1231-76	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту	172
Таблица 2-1231-77	Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	172
Таблица 2-1231-78	Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту	173
Таблица 2-1231-79	Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и	173

	сооружений	
Таблица 2-1231-81	Текущий ремонт сети кабельного телевидения	174
Таблица 2-1231-83	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	174
Таблица 2-1231-85	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре	175
Таблица 2-1231-87	Текущий ремонт системы электрочасофикации	175
Таблица 2-1231-89	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	176
Таблица 2-1231-91	Текущий ремонт видеодомофона	176
Таблица 2-1231-93	Текущий ремонт системы звукоусиления	177
Таблица 2-1231-95	Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопозаказ в актовом зале	177
Таблица 2-1231-97	Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	178
Таблица 2-1231-131	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту	178
Таблица 2-1231-248	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	179
Таблица 2-1231-250	Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту	179
Таблица 2-1231-256	Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	180
Таблица 2-1231-258	Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	180
Таблица 2-1231-260	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	181
Таблица 2-1231-262	Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	181
Таблица 2-1231-266	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	182
Таблица 2-1231-268	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	182
Таблица 2-1231-300	Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	182
Таблица 2-1231-302	Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	183
Таблица 2-1231-304	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	183
Таблица 2-1231-306	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	184
Таблица 2-1231-308	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	184
Отдел 13	КИП и автоматика	185
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	185
Таблица 2-1322-223	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	185
Таблица 2-1322-224	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту	185
Таблица 2-1322-225	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	186
Таблица 2-1322-226	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	186
Таблица 2-1322-227	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	187
Таблица 2-1322-228	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	187
Таблица 2-1322-289	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	188
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	188
Таблица 2-1331-229	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	188
Таблица 2-1331-230	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по	189

Таблица 2-1331-231	индивидуальному проекту Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	189
Таблица 2-1331-232	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	190
Таблица 2-1331-233	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	190
Таблица 2-1331-234	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	191
Таблица 2-1331-290	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	191
Отдел 17	Бассейны	192
<i>Раздел 22</i>	<i>Техническое обслуживание</i>	192
Таблица 2-1722-47	Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года	192
Отдел 50	Разные работы	
<i>Раздел 12</i>	<i>Дератизация и дезинсекция</i>	193
Таблица 2-5012-235	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту	193
Таблица 2-5012-236	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту	194
Таблица 2-5012-237	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	195
Таблица 2-5012-238	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	196
Таблица 2-5012-239	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях	196
Таблица 2-5012-240	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	197
Таблица 2-5012-287	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	197
Отдел 90	Показатели в целом по объекту	198
<i>Раздел 31</i>	<i>Ремонт</i>	198
Таблица 2-9031-1001	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту	198
Таблица 2-9031-1002	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту	198
Таблица 2-9031-1003	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту	199
Таблица 2-9031-1004	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту	199
Таблица 2-9031-1005	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений	200

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту городских объектов отрасли «Образование» (школы, детские сады, блоки начальных классов, колледжи и т.п.).

2. Укрупненные показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отрасли «Образование», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 30 июня 2010 года № 22-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в базисном уровне цен по состоянию на 01 октября 2022 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на одного работника в месяц на 01 октября 2022 г., в размере:

1 разряд – 23 508 руб.

2 разряд – 32 863 руб.

3 разряд – 36 758 руб.

4 разряд – 44 782 руб.

5 разряд – 51 466 руб.

6 разряд – 60 155 руб.

7 разряд – 64 165 руб.

8 разряд – 68 510 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов Сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в месяц составляет:

4 разряд – 56 254 руб.;

5 разряд – 64 651 руб.;

6 разряд – 75 564 руб.;

7 разряд – 80 602 руб.;

8 разряд – 86 060 руб.

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

Накладные расходы - 70%;

Сметная прибыль - 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

Накладные расходы - 78%;

Сметная прибыль - 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Укрупненные показатели стоимости настоящего сборника, как правило, выведены на 100 м² общей площади здания.

В других случаях укрупненные показатели выведены на следующие единицы измерения:

№ п/п	Номер таблиц	Ед. изм.	Наименование
1	2	3	4
1	2-1222-82, 2-1231-83	номер	Количество номеров мини-АТС
2	2-1222-84, 2-1231-85	точка	Приборы оповещения: оповещатели, громкоговорители, ретрансляторы
3	2-1222-86, 2-1231-87	точка	Часы электронные вторичные
4	2-1222-88, 2-1231-89	точка	Камеры видеонаблюдения
5	2-1222-90, 2-1231-91	точка	Видеодомофон
6	2-1222-92, 2-1231-93	точка	Громкоговоритель
7	2-1222-94, 2-1231-95	зал	Система звукоусиления одного зала
8	2-1222-96, 2-1231-97	место	Рабочее место учащегося
9	2-1722-47	система	Система водоснабжения и водоподготовки бассейна

6. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, приборов и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

7. Укрупненными показателями настоящего сборника, как правило, учтены затраты на выполнение работ в течение года с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами за исключением показателей с конкретным временным периодом (месяц и т.д.).

7.1. В укрупнённых нормативах, где имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

8. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты, перечисленные в составах работ. Кроме того, данными показателями учтены работы по регулировке трехходовых кранов, набивке сальников, очистке от накипи запорной арматуры, укреплению расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укреплению трубопроводов.

Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

8.1. Укрупненными показателями таблиц 6.2-0722-1÷6.2-0722-5, 6.2-0722-103, 6.2-0722-291, 6.2-0731-6÷6.2-0731-10, 6.2-0731-104, 6.2-0731-292, 6.2-0922-26÷6.2-0922-30, 6.2-0922-107, 6.2-0922-295,

6.2-0931-31÷6.2-0931-35, 6.2-0931-108, 6.2-0931-296 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов не учтены.

8.2. Укрупненными показателями таблиц 6.2-9031-1001÷6.2-9031-1005 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов учтены.

9. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты на регулировку трехходовых кранов, набивку сальников, разборку, осмотр и очистку грязевиков воздухоотборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистку от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, устранение завоздушивания системы отопления, гидравлическая опрессовка трубопроводов и другие работы, перечисленные в составах работ. Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

10. Укрупненными показателями таблиц 6.2-0811-16÷6.2-0811-20 учтены затраты по очистке участков трубопроводов водостока, примыкающих к водосточным воронкам.

11. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей связи и сигнализации учтены затраты на проверку функциональности системы и поступающих сигналов, проверку электрических параметров, электрических схем. В укрупненных показателях на текущий ремонт учтены затраты на очистку контактов.

12. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем зданий отдела 90 не учтены затраты на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики санитарно-технических систем, насосных станций, бассейнов с системой водоподготовки.

13. В наименовании укрупненных показателей наполняемость классов и групп указана по проектным данным.

14. Укрупненные показатели настоящего сборника распространяются на инженерные системы зданий, находящихся в эксплуатации, как после нового строительства, так и после капитального ремонта. В настоящем сборнике учтены инженерные системы зданий старого фонда (по типовым проектам VI-52 выпуск 3, 2МГ-04-3, VI-44, VI-13А, МЮ), введенные в эксплуатацию после капитального ремонта.

15. Укрупненными показателями на санитарную эксплуатацию (уборку) помещений учтен полный комплекс работ в течение месяца, включая ежедневные и генеральные уборки, производимые с периодичностью согласно регламентам, нормам и правилам в соответствии с назначением каждого помещения и графиком работы учреждения.

Под периодом проведения занятий следует понимать период проведения учебных занятий в школах и посещениях детьми дошкольных учреждений, исключая каникулы. Для определения затрат на уборку в период каникул следует применять нормативы на уборку в период проведения занятий с понижающим коэффициентом по таблице 1.

16. Укрупненными показателями таблиц 6.2-1122 и 6.2-1131 учтены все необходимые замеры и соответствующие записи в журналы в объеме проведения технического обслуживания или текущего ремонта указанных приборов и сетей, согласно техническим регламентам, нормам и правилам, паспортам и инструкциям приборов.

2. Коэффициенты, поправки, примечания к укрупненным показателям

Таблица 1

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	затраты труда, чел.-ч
1	2-0211-176, 2-0211-190, 2-0511-132	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
2	2-0211-177, 2-0511-133	0,34	0,34	-	0,34	0,34	0,34	0,34
3	2-0211-178, 2-0511-134, 2-0811-161	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
4	2-0211-196	0,64	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
5	2-0511-153	0,67	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
6	2-0211-179, 2-0511-135, 2-0811-162	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
7	2-0211-180	0,46	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
8	2-0511-136	0,42	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
9	2-0211-181	0,47	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
10	2-0511-137	0,53	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
11	2-0211-182, 2-0211-215, 2-0511-138, 2-0511-167	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
12	2-0211-184, 2-0211-185, 2-0211-217, 2-0211-219, 2-0511-139, 2-0511-170	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
13	2-0211-187, 2-0511-140	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
14	2-0211-186, 2-0511-141	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
15	2-0211-183, 2-0511-142, 2-0211-272, 2-0511-280, 2-0211-309, 2-0511-310	0,46	0,47	-	0,36	0,47	0,47	0,47
16	2-0511-143	0,36	0,36	-	0,36	0,36	0,36	0,36
17	2-0211-192, 2-0511-144	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
18	2-0211-193, 2-0511-145, 2-0811-159	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	затраты труда, чел.-ч
19	2-0211-210, 2-0211-211, 2-0511-146, 2-0511-165, 2-0811-160	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
20	2-0211-191, 2-0511-147	0,37	0,37	-	0,37	0,37	0,37	0,37
21	2-0211-194, 2-0511-148, 2-0811-163	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
22	2-0211-195	0,52	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
23	2-0511-149	0,45	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
24	2-0211-212	0,54	0,55	-	0,36	0,55	0,55	0,55
25	2-0511-150	0,50	0,55	-	0,36	0,37	0,37	0,55
26	2-0211-197	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
27	2-0511-151	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
28	2-0211-214, 2-0511-152	0,43	0,44	0,17	0,38	0,44	0,44	0,44
29	2-0211-199, 2-0211-200, 2-0511-154	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
30	2-0211-201, 2-0511-155	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
31	2-0211-221, 2-0511-156	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
32	2-0211-202 2-0211-209, 2-0511-157, 2-0511-164	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
33	2-0211-198, 2-0511-158	0,43	0,44	0,17	0,32	0,44	0,44	0,44
34	2-0211-213	0,51	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
35	2-0511-166	0,46	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
36	2-0211-216, 2-0511-168	0,48	0,49	0,17	0,39	0,49	0,49	0,49
37	2-0211-218, 2-0211-220, 2-0511-169	0,30	0,30	-	0,30	0,30	0,30	0,30
38	2-0211-222, 2-0511-170	0,24	0,24	-	0,24	0,24	0,24	0,24

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-176-1	VI-1577A	731,68	362,89	-	78,47	254,03	36,29	2,55	
2-0211-176-2	65-426/1	533,04	264,41	-	57,10	185,09	26,44	1,86	
2-0211-176-3	МО	597,84	296,29	-	64,52	207,40	29,63	2,08	
2-0211-176-4	V-79	695,50	344,99	-	74,52	241,49	34,50	2,42	
2-0211-176-5	V-76	723,46	358,88	-	77,48	251,21	35,89	2,52	
2-0211-176-6	V-92	726,75	361,24	-	76,52	252,87	36,12	2,53	
2-0211-176-7	И-1605A	708,71	352,25	-	74,65	246,58	35,23	2,47	
2-0211-176-8	архитектора Л.А.Степановой	645,09	320,16	-	68,80	224,11	32,02	2,25	
2-0211-176-9	221	480,81	236,82	-	54,54	165,77	23,68	1,66	
2-0211-176-10	С-1, Ю-1, Т-2	569,49	281,53	-	62,74	197,07	28,15	1,98	
2-0211-176-11	2-02-73 с пристройкой	487,81	239,93	-	55,94	167,95	23,99	1,68	
2-0211-176-12	224-1-314	476,39	236,84	-	50,08	165,79	23,68	1,66	

Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязн. труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-178-1	VI-1577A	159,87	80,31	-	15,31	56,22	8,03		0,56
2-0211-178-2	65-426/1	109,74	55,15	-	10,47	38,60	5,52		0,39
2-0211-178-3	МЮ	134,05	67,35	-	12,82	47,15	6,73		0,47
2-0211-178-4	V-79	159,13	79,94	-	15,24	55,96	7,99		0,56
2-0211-178-5	V-76	175,73	88,33	-	16,74	61,83	8,83		0,62
2-0211-178-6	V-92	137,48	68,98	-	13,31	48,29	6,90		0,48
2-0211-178-7	И-1605A	133,34	66,91	-	12,90	46,84	6,69		0,47
2-0211-178-8	архитектора Л.А.Степановой	115,11	57,95	-	10,79	40,57	5,80		0,41
2-0211-178-9	221	146,80	73,43	-	14,63	51,40	7,34		0,52
2-0211-178-10	C-1, Ю-1, Т-2	234,77	116,97	-	24,22	81,88	11,70		0,82
2-0211-178-11	2-02-73 с пристройкой	134,18	67,08	-	13,43	46,96	6,71		0,47
2-0211-178-12	224-1-314	248,27	123,25	-	26,43	86,27	12,32		0,87

Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязн. труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-179-1	И-1158 с бассейном	511,66	257,14	-	48,81	180,00	25,71		1,80
2-0211-179-2	И-1194 с бассейном	505,83	254,41	-	47,90	178,08	25,44		1,79
2-0211-179-3	VI-52 с бассейном	389,21	195,68	-	36,98	136,98	19,57		1,37
2-0211-179-4	2МГ-04-3	285,22	143,33	-	27,23	100,33	14,33		1,01
2-0211-179-5	VI-44	286,86	143,86	-	27,91	100,70	14,39		1,01
2-0211-179-6	VI-13a	328,60	164,99	-	31,62	115,49	16,50		1,16
2-0211-179-7	VI-49 с бассейном	433,24	218,09	-	40,68	152,66	21,81		1,53
2-0211-179-8	VI-07	311,46	156,61	-	29,56	109,63	15,66		1,10
2-0211-179-9	VI-69	223,40	111,91	-	21,96	78,34	11,19		0,79
2-0211-179-10	VI-01a	502,92	250,88	-	51,33	175,62	25,09		1,76
2-0211-179-11	2С-04-4/67	408,13	204,00	-	40,93	142,80	20,40		1,43
2-0211-179-12	257, 334	374,59	188,10	-	36,01	131,67	18,81		1,32

Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, пом. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-180-1	VI-1577A	319,84	169,29	-	15,12	118,50	16,93	1,19
2-0211-180-2	65-426/1	260,45	137,52	-	12,91	96,27	13,75	0,97
2-0211-180-3	МЮ	279,06	147,69	-	13,22	103,38	14,77	1,04
2-0211-180-4	V-79	267,07	141,28	-	12,76	98,90	14,13	0,99
2-0211-180-5	V-76	237,26	124,89	-	12,46	87,42	12,49	0,88
2-0211-180-6	V-92	214,45	113,49	-	10,17	79,44	11,35	0,80
2-0211-180-7	И-1605A	254,13	133,74	-	13,40	93,62	13,37	0,94
2-0211-180-8	архитектора Л.А.Степановой	262,72	138,98	-	12,55	97,29	13,90	0,98
2-0211-180-9	221	205,74	109,45	-	8,72	76,62	10,95	0,77
2-0211-180-10	С-1, Ю-1, Т-2	245,34	130,29	-	10,82	91,20	13,03	0,91
2-0211-180-11	2-02-73 с пристройкой	223,02	118,73	-	9,31	83,11	11,87	0,83
2-0211-180-12	224-1-314	205,95	109,59	-	8,69	76,71	10,96	0,77

Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-181-1	И-1158 с бассейном	298,27	157,68	-	14,44	110,38	15,77	1,11
2-0211-181-2	И-1194 с бассейном	220,83	117,38	-	9,55	82,16	11,74	0,82
2-0211-181-3	VI-52 с бассейном	352,39	186,56	-	16,58	130,59	18,66	1,31
2-0211-181-4	2МГ-04-3	349,87	185,38	-	16,18	129,77	18,54	1,30
2-0211-181-5	VI-44	199,93	105,62	-	9,82	73,93	10,56	0,74
2-0211-181-6	VI-13а	342,11	181,50	-	15,41	127,05	18,15	1,27
2-0211-181-7	VI-49 с бассейном	323,18	171,12	-	15,17	119,78	17,11	1,20
2-0211-181-8	VI-07	365,30	193,37	-	17,23	135,36	19,34	1,35
2-0211-181-9	VI-69	352,95	186,82	-	16,67	130,78	18,68	1,31
2-0211-181-10	VI-01а	374,61	199,75	-	15,05	139,83	19,98	1,40
2-0211-181-11	2С-04-4/67	219,92	116,97	-	9,37	81,88	11,70	0,82
2-0211-181-12	257, 334	325,62	173,19	-	13,87	121,24	17,32	1,22

Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.

3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.

4. Сухая уборка потолков.

5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.

6. Протирка дверей и дверных ручек.

7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-182-1	VI-1577A	1053,95	517,19	-	123,01	362,03	51,72	3,63
2-0211-182-2	65-426/1	1157,55	562,72	-	144,66	393,90	56,27	3,95
2-0211-182-3	МО	966,48	468,10	-	123,90	327,67	46,81	3,28
2-0211-182-4	V-79	1025,85	496,85	-	131,51	347,80	49,69	3,49
2-0211-182-5	V-76	1040,97	506,53	-	129,22	354,57	50,65	3,55
2-0211-182-6	V-92	1114,83	543,36	-	136,78	380,35	54,34	3,81
2-0211-182-7	И-1605A	945,49	457,77	-	121,50	320,44	45,78	3,21
2-0211-182-8	архитектора Л.А.Степановой	1469,29	711,38	-	188,81	497,96	71,14	4,99
2-0211-182-9	221	550,78	268,96	-	66,65	188,27	26,90	1,89
2-0211-182-10	С-1, Ю-1, Т-2	775,34	378,13	-	94,71	264,69	37,81	2,65
2-0211-182-11	2-02-73 с пристройкой	706,95	344,71	-	86,47	241,30	34,47	2,42
2-0211-182-12	224-1-314	649,45	317,51	-	77,93	222,26	31,75	2,23

Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сушка уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязн. труда,	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	чел.-ч	масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-0211-183-1	И-1158 с бассейном	1245,99	646,53	-	82,24	452,57	64,65	4,54	4,54
2-0211-183-2	И-1194 с бассейном	1266,15	665,60	-	68,07	465,92	66,56	4,67	4,67
2-0211-183-3	VI-52 с бассейном	1218,69	631,95	-	81,17	442,37	63,20	4,43	4,43
2-0211-183-4	2МГ-04-3	1380,30	705,05	-	111,20	493,54	70,51	4,95	4,95
2-0211-183-5	VI-44	1196,62	603,05	-	111,13	422,13	60,31	4,23	4,23
2-0211-183-6	VI-13a	1350,25	680,57	-	125,22	476,40	68,06	4,77	4,77
2-0211-183-7	VI-49 с бассейном	1031,43	519,76	-	95,86	363,83	51,98	3,65	3,65
2-0211-183-8	VI-07	1879,63	944,91	-	178,79	661,44	94,49	6,63	6,63
2-0211-183-9	VI-69	1371,76	692,81	-	124,70	484,97	69,28	4,86	4,86
2-0211-183-10	VI-01a	1498,46	758,42	-	133,31	530,89	75,84	5,32	5,32
2-0211-183-11	2С-04-4/67	1141,78	576,65	-	103,80	403,66	57,67	4,04	4,04
2-0211-183-12	257, 334	962,27	486,02	-	87,43	340,22	48,60	3,41	3,41

Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-184-1	VI-1577A	103,54	57,06	-	0,83	39,94	5,71		0,40
2-0211-184-2	65-426/1	128,29	70,73	-	0,98	49,51	7,07		0,50
2-0211-184-3	МО	172,24	94,92	-	1,39	66,44	9,49		0,67
2-0211-184-4	V-79	95,16	52,41	-	0,82	36,69	5,24		0,37
2-0211-184-5	V-76	102,57	56,51	-	0,85	39,56	5,65		0,40
2-0211-184-6	V-92	119,61	65,95	-	0,91	46,16	6,59		0,46
2-0211-184-7	И-1605A	150,38	82,92	-	1,12	58,05	8,29		0,58
2-0211-184-8	архитектора Л.А.Степановой	38,06	21,00	-	0,26	14,70	2,10		0,15
2-0211-184-9	221	68,59	37,86	-	0,44	26,50	3,79		0,27
2-0211-184-10	С-1, Ю-1, Т-2	61,56	33,96	-	0,43	23,77	3,40		0,24
2-0211-184-11	2-02-73 с пристройкой	121,42	67,03	-	0,77	46,92	6,70		0,47
2-0211-184-12	224-1-314	103,19	56,92	-	0,73	39,85	5,69		0,40

Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязн. труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-185-1	VI-1577A	230,02	125,87	-	3,45	88,11	12,59		0,88
2-0211-185-2	65-426/1	188,65	103,82	-	1,77	72,68	10,38		0,73
2-0211-185-3	МЮ	359,57	196,77	-	5,38	137,74	19,68		1,38
2-0211-185-4	V-79	180,77	98,92	-	2,72	69,24	9,89		0,69
2-0211-185-5	V-76	254,59	140,11	-	2,39	98,08	14,01		0,98
2-0211-185-6	V-92	178,24	98,10	-	1,66	68,67	9,81		0,69
2-0211-185-7	И-1605A	192,24	105,81	-	1,79	74,06	10,58		0,74
2-0211-185-8	архитектора Л.А.Степановой	234,37	129,00	-	2,17	90,30	12,90		0,91
2-0211-185-9	221	144,25	79,42	-	1,30	55,59	7,94		0,56
2-0211-185-10	С-1, Ю-1, Т-2	94,17	51,86	-	0,82	36,30	5,19		0,36
2-0211-185-11	2-02-73 с пристройкой	140,62	77,52	-	1,08	54,27	7,75		0,54
2-0211-185-12	224-1-314	96,27	53,19	-	0,53	37,23	5,32		0,37

Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-186-1	VI-1577A	140,12	72,31	-	9,96	50,62	7,23		0,51
2-0211-186-2	65-426/1	157,77	81,42	-	11,22	56,99	8,14		0,57
2-0211-186-3	МЮ	216,56	111,75	-	15,40	78,23	11,18		0,78
2-0211-186-4	V-79	138,70	71,58	-	9,86	50,10	7,16		0,50
2-0211-186-5	V-76	138,96	71,71	-	9,88	50,20	7,17		0,50
2-0211-186-6	V-92	161,11	83,26	-	11,24	58,28	8,33		0,58
2-0211-186-7	И-1605A	145,07	74,97	-	10,12	52,48	7,50		0,53
2-0211-186-8	архитектора Л.А.Степановой	122,24	63,17	-	8,53	44,22	6,32		0,44
2-0211-186-9	221	73,52	38,41	-	4,39	26,88	3,84		0,27
2-0211-186-10	С-1, Ю-1, Т-2	63,39	33,14	-	3,74	23,20	3,31		0,23
2-0211-186-11	2-02-73 с пристройкой	51,18	27,06	-	2,47	18,94	2,71		0,19
2-0211-186-12	224-1-314	136,75	70,64	-	9,60	49,45	7,06		0,50

Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-187-1	И-1158 с бассейном	219,31	120,88	-	1,72	84,62	12,09	0,85
2-0211-187-2	И-1194 с бассейном	214,27	118,09	-	1,71	82,66	11,81	0,83
2-0211-187-3	VI-52 с бассейном	173,88	95,76	-	1,51	67,03	9,58	0,67
2-0211-187-4	2МГ-04-3	199,11	109,82	-	1,44	76,87	10,98	0,77
2-0211-187-5	VI-44	210,93	116,30	-	1,59	81,41	11,63	0,82
2-0211-187-6	VI-13a	226,57	124,92	-	1,71	87,45	12,49	0,88
2-0211-187-7	VI-49 с бассейном	209,66	115,61	-	1,56	80,93	11,56	0,81
2-0211-187-8	VI-07	287,99	158,89	-	1,98	111,23	15,89	1,12
2-0211-187-9	VI-69	274,81	151,50	-	2,11	106,05	15,15	1,06
2-0211-187-10	VI-01a	454,77	250,38	-	4,08	175,27	25,04	1,76
2-0211-187-11	2С-04-4/67	563,69	310,49	-	4,80	217,35	31,05	2,18
2-0211-187-12	257, 334	244,22	134,78	-	1,61	94,35	13,48	0,95

Таблица № 2-0211-190. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-190-1	на 24 класса 720 учащихся	785,92	390,76	-	82,55	273,53	39,08	2,74
2-0211-190-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	764,17	379,92	-	80,32	265,94	37,99	2,67
2-0211-190-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	633,81	314,88	-	67,02	220,42	31,49	2,21

Таблица № 2-0211-191. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-191-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	302,33	149,46	-	33,30	104,62	14,95	1,05
2-0211-191-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	382,67	189,86	-	40,92	132,90	18,99	1,33
2-0211-191-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	295,30	146,09	-	32,34	102,26	14,61	1,03
2-0211-191-4	на 9 групп 160 мест	283,67	140,50	-	30,77	98,35	14,05	0,99

Таблица № 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-192-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	608,96	302,33	-	64,77	211,63	30,23	2,12
2-0211-192-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	517,92	257,02	-	55,29	179,91	25,70	1,80
2-0211-192-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	565,78	280,77	-	60,39	196,54	28,08	1,97
2-0211-192-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	551,09	273,50	-	58,79	191,45	27,35	1,92
2-0211-192-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	464,58	230,43	-	49,81	161,30	23,04	1,62
2-0211-192-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	537,13	263,34	-	63,11	184,34	26,34	1,85
2-0211-192-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	674,52	333,65	-	73,94	233,56	33,37	2,34

Таблица № 2-0211-193. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-193-1	на 24 класса 720 учащихся	195,35	98,40	-	18,23	68,88	9,84	0,69	
2-0211-193-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	167,35	84,19	-	15,81	58,93	8,42	0,59	
2-0211-193-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	101,59	51,03	-	9,74	35,72	5,10	0,36	

Таблица № 2-0211-194. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-194-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	351,71	176,80	-	33,47	123,76	17,68	1,24	
2-0211-194-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	242,01	121,71	-	22,94	85,19	12,17	0,85	
2-0211-194-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	253,56	127,59	-	23,89	89,32	12,76	0,90	
2-0211-194-4	на 9 групп 160 мест	252,85	127,18	-	23,93	89,02	12,72	0,89	

Таблица № 2-0211-195. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-195-1	на 24 класса 720 учащихся	220,46	116,89	-	10,06	81,82	11,69	0,82
2-0211-195-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком портсооружений и блоком начальных классов	186,31	98,74	-	8,58	69,12	9,87	0,69
2-0211-195-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	277,92	146,94	-	13,43	102,86	14,69	1,03

Таблица № 2-0211-196. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-196-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	289,69	153,44	-	13,50	107,41	15,34	1,08
2-0211-196-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	363,20	184,71	-	30,72	129,30	18,47	1,30
2-0211-196-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	322,83	165,79	-	24,41	116,05	16,58	1,16
2-0211-196-4	на 9 групп 160 мест	210,82	111,86	-	9,47	78,30	11,19	0,79

Таблица № 2-0211-197. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, ортехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-197-1	на 24 класса 720 учащихся	1065,92	518,69	-	132,28	363,08	51,87	3,64	
2-0211-197-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	1141,41	561,49	-	130,73	393,04	56,15	3,94	
2-0211-197-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1137,48	550,73	-	146,17	385,51	55,07	3,86	

Таблица № 2-0211-198. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-198-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1137,32	596,22	-	64,12	417,36	59,62	4,18	
2-0211-198-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1127,65	578,83	-	85,76	405,18	57,88	4,06	
2-0211-198-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1362,73	685,37	-	129,06	479,76	68,54	4,81	
2-0211-198-4	на 9 групп 160 мест	1274,24	652,87	-	99,07	457,01	65,29	4,58	

Таблица № 2-0211-199. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-199-1	на 24 класса 720 учащихся	53,56	28,88	-	1,57	20,22	2,89		0,20
2-0211-199-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	74,69	41,17	-	0,58	28,82	4,12		0,29
2-0211-199-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	96,09	52,98	-	0,72	37,09	5,30		0,37

Таблица № 2-0211-200. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-200-1	на 24 класса 720 учащихся	235,29	129,46	-	2,26	90,62	12,95		0,91
2-0211-200-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	218,41	120,21	-	2,03	84,15	12,02		0,84
2-0211-200-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	218,65	120,35	-	2,03	84,24	12,03		0,84

Таблица № 2-0211-201. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивных снарядов и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-201-1	на 24 класса 720 учащихся	149,43	77,22	-	10,43	54,06	7,72	0,54	0,54
2-0211-201-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	159,97	82,67	-	11,16	57,87	8,27	0,58	0,58
2-0211-201-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	152,57	80,52	-	7,64	56,36	8,05	0,57	0,57

Таблица № 2-0211-202. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-202-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	202,03	111,19	-	1,89	77,83	11,12	0,78	0,78
2-0211-202-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	241,51	133,16	-	1,82	93,21	13,32	0,93	0,93
2-0211-202-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	188,26	103,72	-	1,56	72,61	10,37	0,73	0,73
2-0211-202-4	на 9 групп 160 мест	218,15	119,98	-	2,18	83,99	12,00	0,84	0,84

Таблица № 2-0211-209. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-209-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	338,75	168,36	-	35,70	117,85	16,84	1,18

Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-210-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	181,56	91,43	-	16,99	64,00	9,14	0,64
2-0211-210-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	151,66	76,31	-	14,30	53,42	7,63	0,54
2-0211-210-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	123,33	61,95	-	11,81	43,37	6,20	0,44
2-0211-210-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	138,14	69,41	-	13,21	48,58	6,94	0,49
2-0211-210-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	185,00	93,14	-	17,35	65,20	9,31	0,65
2-0211-210-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	207,44	102,27	-	23,35	71,59	10,23	0,72
2-0211-210-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	194,67	98,02	-	18,23	68,62	9,80	0,69

Таблица № 2-0211-211. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-211-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	317,89	159,52	-	30,76	111,66	15,95	1,12

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-212-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	179,61	95,13	-	8,38	66,59	9,51	0,67
2-0211-212-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	276,12	145,65	-	13,94	101,96	14,57	1,02
2-0211-212-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	515,32	270,85	-	27,80	189,59	27,08	1,90
2-0211-212-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	148,78	78,75	-	7,03	55,12	7,88	0,55
2-0211-212-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	293,33	154,59	-	15,07	108,21	15,46	1,09
2-0211-212-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	309,79	163,20	-	16,03	114,24	16,32	1,15
2-0211-212-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	289,94	154,30	-	12,20	108,01	15,43	1,08

Таблица № 2-0211-213. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещ. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-213-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	162,27	85,82	-	7,80	60,07	8,58	0,60

Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-214-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1254,24	624,11	-	130,84	436,88	62,41	4,38
2-0211-214-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	962,76	478,77	-	100,97	335,14	47,88	3,36
2-0211-214-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1207,24	601,69	-	124,20	421,18	60,17	4,22
2-0211-214-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1288,59	623,52	-	166,26	436,46	62,35	4,37
2-0211-214-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	826,12	404,32	-	98,35	283,02	40,43	2,84

Таблица № 2-0211-215. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, ортехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-0211-215-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	236,47	114,49	-	30,39	80,14	11,45
							0,80

Таблица № 2-0211-216. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-0211-216-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1874,30	961,76	-	143,13	673,23	96,18
							6,75

Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-217-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	83,24	45,86	-	0,69	32,10	4,59	0,32
2-0211-217-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	37,53	20,68	-	0,30	14,48	2,07	0,15
2-0211-217-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	144,53	79,65	-	1,17	55,75	7,96	0,56
2-0211-217-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	151,16	83,40	-	1,04	58,38	8,34	0,59
2-0211-217-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	136,16	75,15	-	0,89	52,61	7,51	0,53
2-0211-217-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	107,32	59,07	-	0,99	41,35	5,91	0,42
2-0211-217-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	226,96	125,31	-	1,40	87,72	12,53	0,88

Таблица № 2-0211-218. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-218-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	154,91	85,37	-	1,24	59,76	8,54	0,60

Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-219-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	138,61	76,29	-	1,29	53,40	7,63		0,54
2-0211-219-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	208,54	114,78	-	1,94	80,34	11,48		0,81
2-0211-219-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	803,06	442,00	-	7,46	309,40	44,20		3,10
2-0211-219-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	177,20	97,53	-	1,65	68,27	9,75		0,68
2-0211-219-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	143,78	79,24	-	1,16	55,46	7,92		0,56
2-0211-219-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	128,70	70,93	-	1,03	49,65	7,09		0,50
2-0211-219-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	857,16	471,68	-	8,14	330,17	47,17		3,31

Таблица № 2-0211-220. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-220-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	317,25	174,61	-	2,95	122,23	17,46		1,23

Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-221-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	257,15	132,89	-	17,95	93,02	13,29		0,93
2-0211-221-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	196,45	101,52	-	13,71	71,07	10,15		0,71
2-0211-221-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	199,03	102,85	-	13,89	72,00	10,29		0,72
2-0211-221-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	299,04	156,17	-	17,93	109,32	15,62		1,10
2-0211-221-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	194,23	100,31	-	13,67	70,22	10,03		0,70
2-0211-221-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	216,74	111,89	-	15,33	78,33	11,19		0,79

Таблица № 2-0211-222. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0211-222-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	267,52	138,25	-	18,67	96,77	13,83		0,97

Таблица № 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-263-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	372,18	194,98	-	21,21	136,49	19,50	1,37
2-0211-263-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	207,11	109,62	-	9,79	76,74	10,96	0,77

Таблица № 2-0211-269. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-269-1	V-18 стальной корпус	489,80	241,35	-	55,36	168,95	24,14	1,69
2-0211-269-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	606,51	300,00	-	66,51	210,00	30,00	2,11
2-0211-269-3	2-02-76, 2-02-76К	338,00	152,23	-	63,99	106,56	15,22	1,95

Таблица № 2-0211-270. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-270-1	V-18 спальный корпус	226,04	112,77	-	23,05	78,94	11,28	0,79	
2-0211-270-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	167,89	83,72	-	17,20	58,60	8,37	0,59	
2-0211-270-3	2-02-76, 2-02-76К	136,57	62,42	-	24,22	43,69	6,24	0,80	

Таблица № 2-0211-271. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, помещ. персонала и пр.) в теч. мес. в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
 4. Сухая уборка потолков.
 5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
 6. Протирка дверей и дверных ручек.
 7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-271-1	V-18 спальный корпус	172,41	92,34	-	6,20	64,64	9,23	0,65	
2-0211-271-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	218,82	116,65	-	8,85	81,65	11,67	0,82	
2-0211-271-3	2-02-76, 2-02-76К	134,34	68,87	-	10,37	48,21	6,89	0,88	

Таблица № 2-0211-272. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-272-1	V-18 спальный корпус	1204,57	612,12	-	102,76	428,48	61,21	4,29

Таблица № 2-0211-273. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-273-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	179,91	99,29	-	1,19	69,50	9,93	0,70
2-0211-273-2	2-02-76, 2-02-76К	138,66	76,06	-	1,75	53,24	7,61	0,98

Таблица № 2-0211-274. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-274-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	180,32	99,56	-	1,11	69,69	9,96	0,70	
2-0211-274-2	2-02-76, 2-02-76К	102,86	56,35	-	1,43	39,44	5,64	0,72	

Таблица № 2-0211-275. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-275-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	628,04	307,06	-	75,32	214,95	30,71	2,15	
2-0211-275-2	2-02-76, 2-02-76К	529,10	234,36	-	107,25	164,05	23,44	3,01	

Таблица № 2-0211-276. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-276-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	75,43	39,17	-	4,92	27,42	3,92	0,28	
2-0211-276-2	2-02-76, 2-02-76К	75,34	36,76	-	9,17	25,73	3,68	0,47	

Таблица № 2-0211-309. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0211-309-1	224-1-314	250,98	132,55	-	12,38	92,79	13,26	0,93	

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-132-1	65-426/1	3377,45	1084,09	-	1426,08	758,87	108,41	7,61
2-0511-132-2	V-76	4195,81	1346,77	-	1771,62	942,74	134,68	9,45
2-0511-132-3	V-79	4121,41	1322,89	-	1740,21	926,02	132,29	9,28
2-0511-132-4	И-1577А	4344,25	1394,42	-	1834,30	976,09	139,44	9,78
2-0511-132-5	МЮ	4135,66	1327,46	-	1746,23	929,22	132,75	9,31
2-0511-132-6	V-92	4584,09	1471,40	-	1935,57	1029,98	147,14	10,32
2-0511-132-7	И-1605А	4357,06	1398,53	-	1839,71	978,97	139,85	9,81
2-0511-132-8	архитектора Л.А. Степановой	4189,36	1344,70	-	1768,90	941,29	134,47	9,43
2-0511-132-9	221	3384,56	1086,38	-	1429,08	760,46	108,64	7,62
2-0511-132-10	С-1, Ю-1, Т-2	3980,67	1277,72	-	1680,78	894,40	127,77	8,97
2-0511-132-11	2-02-73 с пристройкой	3117,61	1000,69	-	1316,37	700,48	100,07	7,02
2-0511-132-12	224-1-314	3784,29	1214,68	-	1597,86	850,28	121,47	8,52

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-133-1	И-1158 с бассейном	3330,76	1069,11	-	1406,37	748,37	106,91		7,50
2-0511-133-2	И-1194 с бассейном	2876,83	923,41	-	1214,70	646,38	92,34		6,48
2-0511-133-3	VI-52 с бассейном	2336,54	749,98	-	986,57	524,99	75,00		5,26
2-0511-133-4	2МГ-04-3	2235,91	717,68	-	944,08	502,38	71,77		5,04
2-0511-133-5	VI-44	2115,07	678,89	-	893,06	475,23	67,89		4,76
2-0511-133-6	VI-13a	1919,69	616,18	-	810,56	431,33	61,62		4,32
2-0511-133-7	VI-49 с бассейном	2523,87	810,11	-	1065,67	567,08	81,01		5,68
2-0511-133-8	VI-07	3657,99	1174,14	-	1544,54	821,90	117,41		8,24
2-0511-133-9	VI-69	2668,02	856,38	-	1126,53	599,47	85,64		6,01
2-0511-133-10	VI-01a	3391,07	1088,46	-	1431,83	761,93	108,85		7,64
2-0511-133-11	2С-04-4/67	3526,86	1132,05	-	1489,16	792,44	113,21		7,94
2-0511-133-12	257, 334	1514,71	486,19	-	639,57	340,33	48,62		3,41

Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязняющие вещества, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0511-134-1	65-426/1	440,55	206,64	-	68,60	144,65	20,66	1,45	1,45
2-0511-134-2	V-76	784,48	367,96	-	122,15	257,57	36,80	2,58	2,58
2-0511-134-3	V-79	645,04	302,55	-	100,44	211,79	30,26	2,12	2,12
2-0511-134-4	И-1577А	730,35	342,57	-	113,72	239,80	34,26	2,40	2,40
2-0511-134-5	МО	543,49	254,92	-	84,63	178,45	25,49	1,79	1,79
2-0511-134-6	V-92	534,55	250,73	-	83,24	175,51	25,07	1,76	1,76
2-0511-134-7	И-1605А	518,55	243,23	-	80,74	170,26	24,32	1,71	1,71
2-0511-134-8	архитектора Л.А.Степановой	487,80	228,80	-	75,96	160,16	22,88	1,61	1,61
2-0511-134-9	221	526,32	246,87	-	81,95	172,81	24,69	1,73	1,73
2-0511-134-10	С-1, Ю-1, Т-2	742,53	348,28	-	115,62	243,80	34,83	2,44	2,44
2-0511-134-11	2-02-73 с пристройкой	473,08	221,90	-	73,66	155,33	22,19	1,56	1,56
2-0511-134-12	224-1-314	711,74	333,84	-	110,83	233,69	33,38	2,34	2,34

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0511-135-1	И-1158 с бассейном	1811,92	849,88	-	282,14	594,91	84,99	5,96	5,96
2-0511-135-2	И-1194 с бассейном	1787,23	838,30	-	278,29	586,81	83,83	5,88	5,88
2-0511-135-3	VI-52 с бассейном	1440,35	675,59	-	224,28	472,92	67,56	4,74	4,74
2-0511-135-4	2МГ-04-3	1156,62	542,51	-	180,10	379,76	54,25	3,81	3,81
2-0511-135-5	VI-44	1116,09	523,50	-	173,79	366,45	52,35	3,67	3,67
2-0511-135-6	VI-13а	1357,12	636,55	-	211,32	445,59	63,66	4,47	4,47
2-0511-135-7	VI-49 с бассейном	1554,77	729,26	-	242,10	510,48	72,93	5,12	5,12
2-0511-135-8	VI-07	1288,16	604,21	-	200,58	422,95	60,42	4,24	4,24
2-0511-135-9	VI-69	826,65	387,74	-	128,72	271,42	38,77	2,72	2,72
2-0511-135-10	VI-01а	1642,93	770,62	-	255,82	539,43	77,06	5,41	5,41
2-0511-135-11	2С-04-4/67	1416,91	664,60	-	220,63	465,22	66,46	4,66	4,66
2-0511-135-12	257, 334	1481,12	694,72	-	230,63	486,30	69,47	4,87	4,87

Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту
Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0511-136-1	65-426/1	539,52	192,51	-	193,00	134,76	19,25	1,35	1,35
2-0511-136-2	V-76	356,53	128,27	-	125,64	89,79	12,83	0,90	0,90
2-0511-136-3	V-79	275,53	107,47	-	82,08	75,23	10,75	0,75	0,75
2-0511-136-4	И-1577А	414,16	172,42	-	103,80	120,70	17,24	1,21	1,21
2-0511-136-5	МО	462,36	170,46	-	155,53	119,32	17,05	1,20	1,20
2-0511-136-6	V-92	262,17	107,15	-	69,31	75,00	10,71	0,75	0,75
2-0511-136-7	И-1605А	371,85	117,62	-	160,14	82,33	11,76	0,83	0,83
2-0511-136-8	архитектора Л.А.Степановой	544,49	171,61	-	235,60	120,12	17,16	1,20	1,20
2-0511-136-9	221	328,99	105,65	-	138,81	73,96	10,57	0,74	0,74
2-0511-136-10	С-1, Ю-1, Т-2	519,12	188,29	-	180,20	131,80	18,83	1,32	1,32
2-0511-136-11	2-02-73 с пристройкой	546,66	179,75	-	223,12	125,82	17,97	1,26	1,26
2-0511-136-12	224-1-314	362,50	131,30	-	126,16	91,91	13,13	0,92	0,92

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту
Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0511-137-1	И-1158 с бассейном	726,88	221,25	-	328,64	154,87	22,12	1,55	
2-0511-137-2	И-1194 с бассейном	386,05	119,58	-	170,80	83,71	11,96	0,84	
2-0511-137-3	VI-52 с бассейном	639,56	236,56	-	213,75	165,59	23,66	1,66	
2-0511-137-4	2МГ-04-3	682,62	237,42	-	255,26	166,20	23,74	1,67	
2-0511-137-5	VI-44	620,63	176,23	-	303,42	123,36	17,62	1,24	
2-0511-137-6	VI-13a	532,07	179,94	-	208,18	125,96	17,99	1,26	
2-0511-137-7	VI-49 с бассейном	545,10	181,63	-	218,17	127,14	18,16	1,27	
2-0511-137-8	VI-07	943,99	262,32	-	471,81	183,63	26,23	1,84	
2-0511-137-9	VI-69	220,01	73,63	-	87,48	51,54	7,36	0,52	
2-0511-137-10	VI-01a	541,78	109,27	-	345,09	76,49	10,93	0,77	
2-0511-137-11	2С-04-4/67	764,83	214,45	-	378,81	150,12	21,45	1,50	
2-0511-137-12	257, 334	424,58	91,85	-	259,25	64,29	9,19	0,64	

Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0511-138-1	65-426/1	1764,54	639,57	-	613,31	447,70	63,96			4,49
2-0511-138-2	V-76	1453,40	505,98	-	542,63	354,19	50,60			3,55
2-0511-138-3	V-79	1453,84	497,38	-	558,56	348,16	49,74			3,49
2-0511-138-4	И-1577А	1895,53	764,80	-	518,89	535,36	76,48			5,37
2-0511-138-5	МЮ	1369,72	468,60	-	526,24	328,02	46,86			3,29
2-0511-138-6	V-92	1724,14	648,59	-	556,68	454,01	64,86			4,55
2-0511-138-7	И-1605А	1549,36	568,75	-	525,60	398,13	56,88			3,99
2-0511-138-8	архитектора Л.А. Степановой	2005,27	686,03	-	770,42	480,22	68,60			4,81
2-0511-138-9	221	1243,99	425,59	-	477,93	297,91	42,56			2,99
2-0511-138-10	С-1, Ю-1, Т-2	1646,55	563,31	-	632,60	394,31	56,33			3,95
2-0511-138-11	2-02-73 с пристройкой	1487,45	508,88	-	571,47	356,21	50,89			3,57
2-0511-138-12	224-1-314	1545,74	528,82	-	593,87	370,17	52,88			3,71

Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-139-1	65-426/1	443,43	218,16	-	50,74	152,71	21,82	1,53
2-0511-139-2	V-76	463,28	228,89	-	51,28	160,22	22,89	1,61
2-0511-139-3	V-79	401,04	197,46	-	45,61	138,22	19,75	1,39
2-0511-139-4	И-1577А	415,17	205,13	-	45,94	143,59	20,51	1,44
2-0511-139-5	МЮ	651,09	320,45	-	74,29	224,31	32,04	2,25
2-0511-139-6	V-92	438,56	215,52	-	50,63	150,86	21,55	1,51
2-0511-139-7	И-1605А	450,93	221,72	-	51,84	155,20	22,17	1,56
2-0511-139-8	архитектора Л.А.Степановой	413,47	204,71	-	44,99	143,30	20,47	1,44
2-0511-139-9	221	368,48	181,32	-	42,10	126,93	18,13	1,27
2-0511-139-10	С-1, Ю-1, Т-2	254,74	126,12	-	27,72	88,29	12,61	0,89
2-0511-139-11	2-02-73 с пристройкой	615,50	303,02	-	70,07	212,11	30,30	2,13
2-0511-139-12	224-1-314	522,14	258,24	-	57,31	180,77	25,82	1,81

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0511-140-1	И-1158 с бассейном	265,97	130,14	-	31,72	91,10	13,01		0,91
2-0511-140-2	И-1194 с бассейном	269,53	132,10	-	31,75	92,47	13,21		0,93
2-0511-140-3	VI-52 с бассейном	250,18	123,30	-	28,24	86,31	12,33		0,87
2-0511-140-4	2МГ-04-3	212,12	103,13	-	26,49	72,19	10,31		0,72
2-0511-140-5	VI-44	253,16	123,64	-	30,61	86,55	12,36		0,87
2-0511-140-6	VI-13a	274,51	134,14	-	33,06	93,90	13,41		0,94
2-0511-140-7	VI-49 с бассейном	246,82	120,28	-	30,31	84,20	12,03		0,84
2-0511-140-8	VI-07	308,73	149,70	-	39,27	104,79	14,97		1,05
2-0511-140-9	VI-69	324,13	158,12	-	39,52	110,68	15,81		1,11
2-0511-140-10	VI-01a	328,73	160,75	-	39,37	112,53	16,08		1,13
2-0511-140-11	2С-04-4/67	523,42	255,61	-	63,32	178,93	25,56		1,79
2-0511-140-12	257, 334	342,08	165,87	-	43,51	116,11	16,59		1,16

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Загрязн. труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0511-141-1	65-426/1	205,22	63,64	-	90,67	44,55	6,36	0,45	0,45
2-0511-141-2	V-76	239,83	74,37	-	105,96	52,06	7,44	0,52	0,52
2-0511-141-3	V-79	243,29	75,44	-	107,50	52,81	7,54	0,53	0,53
2-0511-141-4	И-1577А	230,44	71,46	-	101,81	50,02	7,15	0,50	0,50
2-0511-141-5	МЮ	352,08	109,18	-	155,56	76,42	10,92	0,77	0,77
2-0511-141-6	V-92	226,30	70,17	-	99,99	49,12	7,02	0,49	0,49
2-0511-141-7	И-1605А	242,76	75,28	-	107,26	52,69	7,53	0,53	0,53
2-0511-141-8	архитектора Л.А.Степановой	191,93	59,52	-	84,80	41,66	5,95	0,42	0,42
2-0511-141-9	221	269,13	83,45	-	118,91	58,42	8,35	0,59	0,59
2-0511-141-10	С-1, Ю-1, Т-2	240,20	74,48	-	106,13	52,14	7,45	0,52	0,52
2-0511-141-11	2-02-73 с пристройкой	291,80	90,48	-	128,93	63,34	9,05	0,64	0,64
2-0511-141-12	224-1-314	246,66	76,49	-	108,98	53,54	7,65	0,54	0,54

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП			масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0511-142-1	И-1158 с бассейном	3697,87	1901,16	7,43	268,30	1330,85	190,13	13,34		
2-0511-142-2	И-1194 с бассейном	3828,15	1938,76	7,19	331,13	1357,18	193,89	13,60		
2-0511-142-3	VI-52 с бассейном	4379,28	2214,61	11,28	381,62	1550,29	221,48	15,54		
2-0511-142-4	2МГ-04-3	4817,09	2466,94	12,44	364,08	1726,92	246,71	17,31		
2-0511-142-5	VI-44	5024,73	2570,61	12,43	385,12	1799,49	257,08	18,03		
2-0511-142-6	VI-13а	5638,73	2888,49	12,94	426,41	2022,01	288,88	20,27		
2-0511-142-7	VI-49 с бассейном	4366,42	2228,61	11,96	342,88	1560,09	222,88	15,63		
2-0511-142-8	VI-07	5820,04	3022,80	8,98	369,95	2116,01	302,30	21,21		
2-0511-142-9	VI-69	2775,98	1406,67	6,57	237,36	984,70	140,68	9,87		
2-0511-142-10	VI-01а	7188,17	3707,26	11,60	503,42	2595,14	370,75	26,01		
2-0511-142-11	2С-04-4/67	6372,27	3323,12	8,62	381,97	2326,23	332,33	23,31		
2-0511-142-12	257, 334	3955,10	2012,18	15,82	317,24	1408,61	201,25	14,12		

Таблица № 2-0511-143. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП			масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0511-143-1	на 24 класса 720 учащихся	4804,09	1542,02	-	2028,46	1079,41	154,20	10,82		
2-0511-143-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4693,98	1506,67	-	1981,97	1054,67	150,67	10,57		
2-0511-143-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4121,94	1323,06	-	1740,43	926,14	132,31	9,28		

Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибулей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Протирка перил лестниц.
 5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-144-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5431,99	1743,56	-	2293,58	1220,49	174,36	12,23	
2-0511-144-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6054,67	1943,43	-	2556,50	1360,40	194,34	13,63	
2-0511-144-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	5567,37	1787,01	-	2350,75	1250,91	178,70	12,54	
2-0511-144-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	3458,30	1110,05	-	1460,22	777,03	111,00	7,79	
2-0511-144-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	3363,59	1079,65	-	1420,23	755,75	107,96	7,58	
2-0511-144-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	3580,86	1149,38	-	1511,97	804,57	114,94	8,06	
2-0511-144-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	4775,93	1532,98	-	2016,57	1073,08	153,30	10,76	

Таблица № 2-0511-145. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

- Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
 2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
 3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
 4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-145-1	на 24 класса 720 учащихся	821,93	385,53	-	127,98	269,87	38,55	2,71	
2-0511-145-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	701,29	328,94	-	109,20	230,26	32,89	2,31	
2-0511-145-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	428,00	200,75	-	66,64	140,53	20,08	1,41	

Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда,	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	чел.-ч	
									масса, тн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-146-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	579,78	271,95	-	90,28	190,36	27,19	1,91	
2-0511-146-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	763,16	357,96	-	118,83	250,57	35,80	2,51	
2-0511-146-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	637,42	298,98	-	99,25	209,29	29,90	2,10	
2-0511-146-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	517,67	242,81	-	80,61	169,97	24,28	1,70	
2-0511-146-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	782,16	366,87	-	121,79	256,81	36,69	2,57	
2-0511-146-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	933,07	437,65	-	145,29	306,36	43,77	3,07	
2-0511-146-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	826,24	387,55	-	128,66	271,28	38,75	2,72	

Таблица № 2-0511-147. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-147-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	3976,04	1276,23	-	1678,83	893,36	127,62	8,95	
2-0511-147-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2719,08	872,77	-	1148,09	610,94	87,28	6,12	
2-0511-147-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2667,04	856,06	-	1126,12	599,25	85,61	6,01	
2-0511-147-4	на 9 групп 160 мест	2387,74	766,42	-	1008,19	536,49	76,64	5,38	

Таблица № 2-0511-148. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-148-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1267,36	594,45	-	197,34	416,12	59,45		4,17
2-0511-148-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1001,15	469,59	-	155,89	328,71	46,96		3,30
2-0511-148-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1049,70	492,36	-	163,45	344,65	49,24		3,45
2-0511-148-4	на 9 групп 160 мест	1046,16	490,70	-	162,90	343,49	49,07		3,44

Таблица № 2-0511-149. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-149-1	на 24 класса 720 учащихся	369,01	132,27	-	130,92	92,59	13,23		0,93
2-0511-149-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	301,90	111,38	-	101,41	77,97	11,14		0,78
2-0511-149-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	456,99	178,99	-	134,80	125,30	17,90		1,26

Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-150-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	222,46	89,01	-	62,24	62,31	8,90		0,62
2-0511-150-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	205,62	85,73	-	51,31	60,01	8,57		0,60
2-0511-150-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	420,22	161,72	-	129,13	113,20	16,17		1,14
2-0511-150-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	959,55	352,20	-	325,59	246,54	35,22		2,47
2-0511-150-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	362,12	142,42	-	105,77	99,69	14,24		1,00
2-0511-150-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	497,80	190,30	-	155,26	133,21	19,03		1,34
2-0511-150-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	312,44	146,21	-	49,26	102,35	14,62		1,03

Таблица № 2-0511-151. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-151-1	на 24 класса 720 учащихся	1431,77	499,00	-	533,57	349,30	49,90		3,50
2-0511-151-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1939,10	780,48	0,81	533,43	546,33	78,05		5,48
2-0511-151-3	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком столовой и спортивным залом	1558,79	533,28	-	598,88	373,30	53,33		3,74

Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-152-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2592,64	1148,03	2,38	523,80	803,63	114,80		8,05
2-0511-152-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2567,34	1120,55	2,31	548,04	784,39	112,05		7,86
2-0511-152-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1943,32	844,16	1,71	422,11	590,92	84,42		5,92
2-0511-152-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1678,39	574,20	-	644,83	401,94	57,42		4,03
2-0511-152-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	2060,15	704,81	-	791,50	493,36	70,48		4,95

Таблица № 2-0511-153. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-153-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	529,08	170,49	-	222,20	119,34	17,05		1,20
2-0511-153-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1165,67	401,88	-	442,29	281,31	40,19		2,82
2-0511-153-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1090,58	346,46	-	466,95	242,52	34,65		2,43
2-0511-153-4	на 9 групп 160 мест	409,46	125,90	-	182,84	88,13	12,59		0,88

Таблица № 2-0511-154. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-154-1	на 24 класса 720 учащихся	485,40	239,82	-	53,73	167,87	23,98	1,68
2-0511-154-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	425,72	209,90	-	47,90	146,93	20,99	1,47
2-0511-154-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	451,12	222,25	-	51,08	155,57	22,22	1,56

Таблица № 2-0511-155. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-155-1	на 24 класса 720 учащихся	251,27	77,92	-	111,02	54,54	7,79	0,55
2-0511-155-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	263,35	81,66	-	116,36	57,16	8,17	0,57
2-0511-155-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	219,81	68,16	-	97,12	47,71	6,82	0,48

Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-156-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	320,33	99,33	-	141,54	69,53	9,93		0,70
2-0511-156-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	413,88	128,34	-	182,87	89,84	12,83		0,90
2-0511-156-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	306,41	95,02	-	135,38	66,51	9,50		0,67
2-0511-156-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1082,09	335,55	-	478,11	234,88	33,55		2,35
2-0511-156-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	342,81	106,30	-	151,47	74,41	10,63		0,75
2-0511-156-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	185,07	57,39	-	81,77	40,17	5,74		0,40

Таблица № 2-0511-157. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-157-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	450,91	220,52	-	53,98	154,36	22,05		1,55
2-0511-157-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	291,24	142,27	-	35,15	99,59	14,23		1,00
2-0511-157-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	403,48	195,65	-	51,32	136,95	19,56		1,37
2-0511-157-4	на 9 групп 160 мест	430,27	211,80	-	49,03	148,26	21,18		1,49

Таблица № 2-0511-158. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения

занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда,	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	чел.-ч	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-158-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	3275,14	1637,72	8,81	318,36	1146,46	163,79	11,49	
2-0511-158-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	3017,35	1553,87	4,87	215,47	1087,74	155,40	10,90	
2-0511-158-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	5707,67	2948,66	11,57	388,43	2064,12	294,89	20,69	
2-0511-158-4	на 9 групп 160 мест	3336,96	1691,02	5,10	287,99	1183,74	169,11	11,86	

Таблица № 2-0511-164. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в зданиях,

построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда,	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	чел.-ч	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-164-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	2424,51	778,22	-	1023,72	544,75	77,82	5,46	

Таблица № 2-0511-165. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-0511-165-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1236,20	579,84	-	192,49	405,89	57,98
							4,07

Таблица № 2-0511-166. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-0511-166-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	273,16	92,53	-	106,61	64,77	9,25
							0,65

Таблица № 2-0511-167. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-0511-167-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	322,72	110,41	-	123,99	77,28	11,04
							0,78

Таблица № 2-0511-168. Уборка полов групповых и игровых помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-168-1	начальная школа-сад с возможностью на 11 групп 82 места круглосуточного пребывания	5329,09	2747,85	8,92	373,98	1923,54	274,80	19,28

Таблица № 2-0511-169. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-169-1	начальная школа-сад с возможностью на 11 групп 82 места круглосуточного пребывания	657,47	323,86	-	74,52	226,70	32,39	2,27

Таблица № 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0511-170-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	315,74	155,31	-	36,18	108,72	15,53		1,09
2-0511-170-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	369,49	182,49	-	41,01	127,74	18,25		1,28
2-0511-170-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1422,93	702,77	-	157,94	491,94	70,28		4,93
2-0511-170-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	438,65	215,52	-	50,71	150,87	21,55		1,51
2-0511-170-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	579,73	285,02	-	66,69	199,52	28,50		2,00
2-0511-170-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	482,28	237,44	-	54,89	166,21	23,74		1,67
2-0511-170-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1570,61	773,26	-	178,74	541,28	77,33		5,43

Таблица № 2-0511-171. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0511-171-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	189,45	58,75	-	83,71	41,12	5,87		0,41

Таблица № 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сушка и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-264-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1255,87	645,01	3,66	91,17	451,52	64,51	4,53
2-0511-264-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	909,65	468,22	2,64	64,19	327,77	46,83	3,29

Таблица № 2-0511-277. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-277-1	V-18 спальный корпус	2733,98	877,55	-	1154,38	614,29	87,76	6,16
2-0511-277-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	4396,81	1411,29	-	1856,49	987,90	141,13	9,90
2-0511-277-3	2-02-76, 2-02-76К	2416,89	646,02	-	1254,06	452,21	64,60	8,29

Таблица № 2-0511-278. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-278-1	V-18 спальный корпус	743,22	348,61	-	115,73	244,02	34,86	2,45	
2-0511-278-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	542,73	254,56	-	84,51	178,20	25,46	1,79	
2-0511-278-3	2-02-76, 2-02-76К	409,79	170,24	-	103,36	119,17	17,02	2,18	

Таблица № 2-0511-279. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-279-1	V-18 спальный корпус	380,86	107,31	-	187,70	75,12	10,73	0,75	
2-0511-279-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	621,93	206,27	-	250,64	144,39	20,63	1,45	
2-0511-279-3	2-02-76, 2-02-76К	348,86	100,85	-	167,33	70,60	10,08	1,29	

Таблица № 2-0511-280. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			зароботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-0511-280-1	V-18 спальный корпус	2917,53	1470,04	-	271,46	1029,03	147,00
							10,31

Таблица № 2-0511-281. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			зароботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-0511-281-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1500,09	513,20	-	576,33	359,24	51,32
2-0511-281-2	2-02-76, 2-02-76К	1353,70	351,27	-	721,41	245,89	35,13
							3,60
							4,51

Таблица № 2-0511-282. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			зароботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-0511-282-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	887,39	438,54	-	98,02	306,98	43,85
2-0511-282-2	2-02-76, 2-02-76К	393,12	177,79	-	73,10	124,45	17,78
							3,08
							2,28

Таблица № 2-0511-283. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-283-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	202,93	62,93	-	89,66	44,05	6,29	0,44	
2-0511-283-2	2-02-76, 2-02-76К	171,33	38,88	-	101,34	27,22	3,89	0,50	

Таблица № 2-0511-310. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0511-310-1	224-1-314	259,63	137,72	-	11,74	96,40	13,77	0,97	

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0611-172-1	И-1577А	48,50	24,68	-	4,07	17,28	2,47	0,17	
2-0611-172-2	65-426/1	65,26	33,21	-	5,48	23,25	3,32	0,23	
2-0611-172-3	МО	61,14	31,11	-	5,14	21,78	3,11	0,22	
2-0611-172-4	V-79	41,19	20,96	-	3,46	14,67	2,10	0,15	
2-0611-172-5	V-76	61,43	31,26	-	5,16	21,88	3,13	0,22	
2-0611-172-6	V-92	36,78	18,72	-	3,09	13,10	1,87	0,13	
2-0611-172-7	И-1605А	52,19	26,56	-	4,38	18,59	2,66	0,19	
2-0611-172-8	архитектора Л.А.Степановой	37,34	19,00	-	3,14	13,30	1,90	0,13	
2-0611-172-9	221	44,19	22,49	-	3,71	15,74	2,25	0,16	
2-0611-172-10	С-1, Ю-1, Т-2	40,09	20,40	-	3,37	14,28	2,04	0,14	
2-0611-172-11	2-02-73 с пристройкой	51,13	26,02	-	4,30	18,21	2,60	0,18	
2-0611-172-12	224-1-314	62,06	31,58	-	5,21	22,11	3,16	0,22	

Таблица № 2-0611-173. Мытье окон в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0611-173-1	24 класса 720 мест	56,67	28,84	-	4,76	20,19	2,88	0,20	
2-0611-173-2	22 класса 550 мест с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	54,80	27,89	-	4,60	19,52	2,79	0,20	
2-0611-173-3	22 класса 550 мест с блоком столовой и спортивным залом	49,86	25,37	-	4,19	17,76	2,54	0,18	

Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0611-174-1	И-1158 с бассейном	72,87	37,08	-	6,12	25,96	3,71	0,26	
2-0611-174-2	И-1194 с бассейном	69,52	35,38	-	5,84	24,76	3,54	0,25	
2-0611-174-3	VI-52	78,87	40,14	-	6,63	28,09	4,01	0,28	
2-0611-174-4	2МГ-04-3	97,05	49,39	-	8,15	34,57	4,94	0,35	
2-0611-174-5	VI-44	81,39	41,42	-	6,84	28,99	4,14	0,29	
2-0611-174-6	VI-13a	72,20	36,74	-	6,07	25,72	3,67	0,26	
2-0611-174-7	VI-49	53,13	27,04	-	4,46	18,93	2,70	0,19	
2-0611-174-8	VI-07	45,69	23,25	-	3,84	16,27	2,33	0,16	
2-0611-174-9	VI-69	52,65	26,79	-	4,42	18,76	2,68	0,19	
2-0611-174-10	VI-01a	72,43	36,86	-	6,08	25,80	3,69	0,26	
2-0611-174-11	2С-04-4/67	128,69	65,49	-	10,81	45,84	6,55	0,46	
2-0611-174-12	257, 334	46,12	23,47	-	3,87	16,43	2,35	0,16	

Таблица № 2-0611-175. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-175-1	на 9 групп 160 мест	38,32	19,50	-	3,22	13,65	1,95	0,14
2-0611-175-2	на 5 групп 95 мест	32,57	16,57	-	2,74	11,60	1,66	0,12
2-0611-175-3	на 6 групп 134 места	41,39	21,06	-	3,48	14,74	2,11	0,15
2-0611-175-4	на 4 группы 80 мест	44,91	22,85	-	3,77	16,00	2,29	0,16

Таблица № 2-0611-188. Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-188-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	55,88	28,44	-	4,69	19,91	2,84	0,20

Таблица № 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0611-189-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	49,77	25,33	-	4,18	17,73	2,53	0,18	0,18
2-0611-189-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	43,82	22,30	-	3,68	15,61	2,23	0,16	0,16
2-0611-189-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	30,26	15,40	-	2,54	10,78	1,54	0,11	0,11
2-0611-189-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	29,89	15,21	-	2,51	10,65	1,52	0,11	0,11
2-0611-189-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	36,92	18,79	-	3,10	13,15	1,88	0,13	0,13
2-0611-189-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	57,24	29,13	-	4,81	20,39	2,91	0,20	0,20
2-0611-189-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	56,50	28,75	-	4,75	20,13	2,87	0,20	0,20

Таблица № 2-0611-284. Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0611-284-1	V-18 спальный корпус	43,41	22,09	-	3,65	15,46	2,21	0,16	0,16
2-0611-284-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	49,05	24,96	-	4,12	17,47	2,50	0,18	0,18
2-0611-284-3	2-02-76, 2-02-76К	31,51	14,99	-	4,53	10,49	1,50	0,19	0,19

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
									4
1	2	3							
2-0722-1-1	65-426/1	370,11	105,48	105,09	3,51	125,58	30,45	0,41	
2-0722-1-2	V-76	258,00	74,68	71,56	3,23	87,51	21,02	0,29	
2-0722-1-3	И-1577А	233,09	78,68	48,21	10,39	78,81	17,00	0,29	
2-0722-1-4	МЮ	827,71	268,07	194,33	18,36	283,34	63,61	1,01	
2-0722-1-5	И-1605А	212,91	63,67	53,56	8,22	70,95	16,51	0,25	
2-0722-1-6	V-79	270,27	85,78	64,80	6,88	91,96	20,85	0,35	
2-0722-1-7	V-92	121,07	38,59	24,20	10,90	38,94	8,44	0,16	
2-0722-1-8	архитектора Л.А.Степановой	377,28	112,43	96,55	12,53	126,24	29,53	0,44	
2-0722-1-9	С-1, Ю-1, Т-2	227,78	70,36	58,47	2,80	78,04	18,11	0,28	
2-0722-1-10	2-02-73 с пристройкой	387,46	98,66	96,26	47,98	116,46	28,10	0,38	
2-0722-1-11	V-04	269,34	80,91	66,78	11,39	89,52	20,74	0,32	

Таблица № 2-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0722-2-1	на 24 класса 720 учащихся	259,92	72,12	69,27	13,61	84,59	20,33	0,28	
2-0722-2-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	222,47	64,52	62,49	1,24	75,93	18,29	0,25	
2-0722-2-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1185,83	378,16	281,74	31,31	403,44	91,18	1,42	

Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0722-3-1	И-1158 с бассейном	1215,75	350,66	339,41	13,73	412,60	99,35			1,35
2-0722-3-2	И-1194 с бассейном	1163,06	390,62	258,10	25,86	400,53	87,95			1,44
2-0722-3-3	VI-52 выпуск 3	829,76	260,25	190,49	40,95	275,97	62,10			0,99
2-0722-3-4	2МГ-04-3	1259,27	491,80	210,16	20,58	447,75	88,98			1,74
2-0722-3-5	VI-44	1346,86	427,33	315,51	47,05	454,49	102,48			1,62
2-0722-3-6	VI-13A	1064,85	330,35	256,34	40,95	356,14	81,07			1,22
2-0722-3-7	VI-49	878,12	262,87	189,02	87,08	277,07	62,08			1,06
2-0722-3-8	VI-07	261,58	78,62	68,36	5,09	88,70	20,81			0,31
2-0722-3-9	VI-01a	374,66	104,60	110,53	0,49	127,65	31,39			0,40
2-0722-3-10	VI-69	269,41	76,42	78,21	0,33	92,00	22,45			0,29
2-0722-3-11	257, 334	629,58	176,09	166,88	31,97	205,43	49,21			0,69
2-0722-3-12	VI-20A	575,29	170,71	152,20	12,03	194,45	45,90			0,66
2-0722-3-13	VI-12	589,37	177,74	153,73	10,91	200,11	46,88			0,70
2-0722-3-14	256/1536	517,27	149,98	133,61	22,60	170,78	40,30			0,59

Таблица № 2-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0722-4-1	на 9 групп 160 мест	712,78	242,51	125,75	64,77	231,68	48,07			0,90
2-0722-4-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	958,51	321,44	213,39	21,03	330,09	72,56			1,18
2-0722-4-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1302,34	392,58	312,08	70,83	428,48	98,37			1,56
2-0722-4-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	908,47	242,74	269,92	17,58	302,84	75,39			0,93

Таблица № 2-0722-5. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0722-5-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	998,65	343,19	212,85	22,94	345,04	74,63			1,30
2-0722-5-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1166,40	381,92	272,38	20,85	401,47	89,78			1,45
2-0722-5-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1644,65	492,33	442,11	14,91	562,34	132,96			1,90
2-0722-5-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	841,93	252,95	194,24	59,95	272,71	62,08			1,02

Таблица № 2-0722-46. Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0722-46-1	школа	1905,81	878,23	161,31	74,66	679,06	112,55			3,21
2-0722-46-2	детский сад	4073,98	1868,02	305,87	197,15	1458,22	244,72			6,77

Таблица № 2-0722-103. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0722-103-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	1136,59	368,26	268,83	21,60	390,16	87,74			1,39

Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-291-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	253,10	74,20	65,86	8,78	84,37	19,89	0,29
2-0722-291-2	V-18 спальный корпус	297,00	85,40	77,85	12,36	98,11	23,28	0,33
2-0722-291-3	2-02-76, 2-02-76к	327,51	92,99	88,20	11,80	108,52	26,00	0,36

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.

3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-6-1	65-426/1	490,68	202,21	72,86	9,13	173,84	32,64	0,74
2-0731-6-2	V-76	455,80	185,95	70,30	8,54	160,68	30,33	0,69
2-0731-6-3	И-1577А	417,37	198,62	33,29	3,94	155,38	26,14	0,71
2-0731-6-4	МЮ	515,29	236,74	51,00	6,52	188,57	32,46	0,85
2-0731-6-5	И-1605А	724,78	323,08	93,93	11,40	253,53	42,84	1,11
2-0731-6-6	V-79	713,80	323,86	82,33	11,23	253,63	42,75	1,11
2-0731-6-7	V-92	687,40	310,35	82,37	10,51	243,16	41,01	1,06
2-0731-6-8	архитектора Л.А.Степановой	427,86	113,93	133,22	11,45	136,17	33,09	0,45
2-0731-6-9	С-1, Ю-1, Т-2	468,33	124,89	145,49	10,65	150,54	36,76	0,50
2-0731-6-10	2-02-73 с пристройкой	567,20	166,74	158,82	3,12	192,65	45,87	0,66
2-0731-6-11	V-04	447,62	159,09	95,73	5,22	154,92	32,66	0,61

Таблица № 2-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0731-7-1	на 24 класса 720 учащихся	475,19	224,60	41,09	4,45	175,54	29,51			0,81
2-0731-7-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	263,77	121,69	27,20	3,73	95,15	16,00			0,42
2-0731-7-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	753,52	333,18	95,00	10,61	268,03	46,70			1,22

Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0731-8-1	И-1158 с бассейном	2277,76	1073,67	201,68	13,05	845,76	143,60			4,00
2-0731-8-2	И-1194 с бассейном	2180,88	1031,55	188,95	17,35	807,15	135,88			3,78
2-0731-8-3	VI-52 выпуск 3	1166,35	504,33	164,19	20,13	406,65	71,05			1,80
2-0731-8-4	2MF-04-3	1284,49	560,96	178,35	20,71	447,34	77,13			1,98
2-0731-8-5	VI-44	1765,77	777,41	230,66	23,41	625,34	108,95			2,81
2-0731-8-6	VI-13A	1257,28	552,10	168,78	20,98	439,73	75,69			1,96
2-0731-8-7	VI-49	2160,80	958,93	245,33	41,16	778,31	137,07			3,45
2-0731-8-8	VI-07	478,56	128,22	147,64	4,94	158,50	39,26			0,52
2-0731-8-9	VI-01a	431,16	114,69	134,45	12,72	136,29	33,01			0,45
2-0731-8-10	VI-69	445,10	118,37	138,83	13,36	140,52	34,02			0,47
2-0731-8-11	257, 334	704,79	231,01	180,35	6,78	235,26	51,39			0,86
2-0731-8-12	VI-20A	1154,25	342,12	320,73	15,31	385,66	90,43			1,34
2-0731-8-13	VI-12	706,24	214,18	191,52	17,55	230,56	52,43			0,83
2-0731-8-14	256/1536	716,86	278,59	127,47	7,33	253,22	50,25			1,05

Таблица № 2-0731-9. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0731-9-1	на 9 групп 160 мест	1789,82	833,39	175,88	7,87	659,90	112,78		3,25
2-0731-9-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2594,60	1214,29	242,10	17,91	957,52	162,78		4,57
2-0731-9-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1548,00	672,97	198,26	33,85	546,58	96,34		2,45
2-0731-9-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2335,42	1030,15	298,13	37,82	825,97	143,35		3,89

Таблица № 2-0731-10. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0731-10-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1184,57	504,86	116,42	86,58	405,99	70,72		1,79
2-0731-10-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1386,29	611,71	134,37	68,52	487,65	84,04		2,19
2-0731-10-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1961,37	916,33	185,54	17,03	720,45	122,02		3,36
2-0731-10-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1693,42	797,15	141,25	21,29	627,35	106,38		2,78

Таблица № 2-0731-104. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-104-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	506,36	237,91	44,08	4,44	187,92	32,01	0,82

Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-292-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	356,48	121,27	87,58	6,34	116,86	24,43	0,44
2-0731-292-2	V-18 спальный корпус	480,00	177,63	105,37	8,62	157,76	30,62	0,63
2-0731-292-3	2-02-76, 2-02-76к	469,79	153,27	115,09	2,17	162,64	36,62	0,60

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-11-1	65-426/1	585,79	325,44	-	-	227,81	32,54		1,29
2-0811-11-2	V-76	406,37	225,76	-	-	158,03	22,58		0,90
2-0811-11-3	И-1577А	613,76	340,90	-	0,14	238,63	34,09		1,35
2-0811-11-4	МЮ	805,14	447,30	-	-	313,11	44,73		1,77
2-0811-11-5	И-1605А	632,48	351,38	-	-	245,96	35,14		1,39
2-0811-11-6	V-79	572,99	318,33	-	-	222,83	31,83		1,26
2-0811-11-7	V-92	613,32	340,74	-	-	238,51	34,07		1,35
2-0811-11-8	архитектора Л.А.Степановой	1316,31	731,28	-	-	511,90	73,13		2,90
2-0811-11-9	С-1, Ю-1, Т-2	538,90	299,39	-	-	209,57	29,94		1,19
2-0811-11-10	2-02-73 с пристройкой	783,16	435,09	-	-	304,56	43,51		1,73

Таблица № 2-0811-12. Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-12-1	на 24 класса 720 учащихся	937,35	502,03	17,62	4,06	360,10	53,54		1,98
2-0811-12-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	656,69	344,25	21,57	0,78	251,59	38,50		1,35
2-0811-12-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	938,78	521,55	-	-	365,08	52,15		2,07

Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-13-1	И-1158 с бассейном	2614,02	1396,78	50,68	14,58	1002,70	149,28	5,51	
2-0811-13-2	И-1194 с бассейном	2502,78	1381,46	5,77	6,45	969,86	139,24	5,48	
2-0811-13-3	VI-52 выпуск 3	1650,00	781,45	-	243,40	547,01	78,14	3,70	
2-0811-13-4	2МГ-04-3	2301,69	1090,09	-	339,53	763,06	109,01	5,16	
2-0811-13-5	VI-44	1287,00	609,53	-	189,85	426,67	60,95	2,89	
2-0811-13-6	VI-13A	1667,18	789,58	-	245,93	552,71	78,96	3,74	
2-0811-13-7	VI-49	1080,38	511,67	-	159,37	358,17	51,17	2,42	
2-0811-13-8	VI-07	728,41	404,67	-	-	283,27	40,47	1,61	
2-0811-13-9	VI-01a	550,82	306,01	-	-	214,21	30,60	1,21	
2-0811-13-10	VI-69	976,09	542,27	-	-	379,59	54,23	2,15	
2-0811-13-11	257, 334	547,51	304,17	-	-	212,92	30,42	1,21	
2-0811-13-12	VI-20A	922,38	512,44	-	-	358,70	51,24	2,03	
2-0811-13-13	VI-12	731,23	406,24	-	-	284,37	40,62	1,61	
2-0811-13-14	256/1536	558,87	310,48	-	-	217,34	31,05	1,23	

Таблица № 2-0811-14. Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-14-1	на 9 групп 160 мест	1187,08	631,05	30,02	0,72	456,51	68,78	2,48	
2-0811-14-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	1774,61	902,96	65,39	39,31	664,27	102,68	3,53	
2-0811-14-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	941,63	445,96	-	138,90	312,17	44,60	2,11	
2-0811-14-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	878,93	416,26	-	129,65	291,39	41,63	1,97	

Таблица № 2-0811-15. Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0811-15-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1036,42	573,27	1,48	2,04	402,02	57,61			2,27
2-0811-15-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1220,93	666,56	10,96	1,80	472,63	68,98			2,72
2-0811-15-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1747,04	932,55	37,99	1,11	673,98	101,41			3,99
2-0811-15-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	848,17	471,21	-	-	329,84	47,12			1,87

Таблица № 2-0811-16. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-0811-16-1	65-426/1	75,26	41,81	-	-	29,27	4,18			0,17
2-0811-16-2	V-76	86,78	48,21	-	-	33,75	4,82			0,19
2-0811-16-3	И-1577А	127,27	70,71	-	-	49,49	7,07			0,28
2-0811-16-4	МЮ	96,14	53,41	-	-	37,39	5,34			0,21
2-0811-16-5	65-426/1 с пристройкой	123,76	68,75	-	-	48,13	6,88			0,27
2-0811-16-6	И-1605А	83,90	46,61	-	-	32,63	4,66			0,19
2-0811-16-7	V-79	91,96	51,09	-	-	35,76	5,11			0,20
2-0811-16-8	V-92	110,02	61,12	-	-	42,79	6,11			0,24

Таблица № 2-0811-17. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-17-1	на 24 класса 720 учащихся	82,85	46,03	-	-	32,22	4,60	0,18	
2-0811-17-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	74,13	41,18	-	-	28,83	4,12	0,16	
2-0811-17-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	80,77	44,87	-	-	31,41	4,49	0,18	

Таблица № 2-0811-18. Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-18-1	И-1158 с бассейном	229,39	127,44	-	-	89,21	12,74	0,51	
2-0811-18-2	И-1194 с бассейном	218,34	121,30	-	-	84,91	12,13	0,48	
2-0811-18-3	VI-52 выпуск 3	464,09	257,83	-	-	180,48	25,78	1,02	
2-0811-18-4	2МГ-04-3	573,68	318,71	-	-	223,10	31,87	1,26	
2-0811-18-5	VI-44	281,99	156,66	-	-	109,66	15,67	0,62	
2-0811-18-6	VI-49	194,50	108,05	-	-	75,64	10,81	0,44	

Таблица № 2-0811-19. Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-19-1	на 9 групп 160 мест	213,05	118,36	-	-	82,85	11,84	0,47	
2-0811-19-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	316,15	175,64	-	-	122,95	17,56	0,70	

Таблица № 2-0811-20. Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-20-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	162,63	90,35	-	-	63,24	9,04	0,36	
2-0811-20-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	200,67	111,48	-	-	78,04	11,15	0,44	
2-0811-20-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	309,06	171,70	-	-	120,19	17,17	0,68	
2-0811-20-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	147,26	81,81	-	-	57,27	8,18	0,33	

Таблица № 2-0811-105. Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-105-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	949,82	527,68	-	-	369,37	52,77	2,09	

Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по

типовому проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-159-1	И-1577А	1939,98	624,62	-	815,67	437,23	62,46		4,38
2-0811-159-2	65-426/1	1320,27	422,44	-	559,88	295,71	42,24		2,96
2-0811-159-3	МЮ	1741,14	530,35	-	786,50	371,25	53,04		3,72
2-0811-159-4	V-79	1527,42	445,31	-	725,87	311,71	44,53		3,12
2-0811-159-5	V-76	1426,64	437,56	-	639,03	306,29	43,76		3,07
2-0811-159-6	V-92	1147,28	358,56	-	501,87	250,99	35,86		2,52
2-0811-159-7	И-1605А	1314,08	383,69	-	623,44	268,58	38,37		2,69
2-0811-159-8	архитектора Л.А.Степановой	1777,02	561,37	-	766,55	392,96	56,14		3,94
2-0811-159-9	221	1098,28	450,23	-	287,87	315,16	45,02		3,16
2-0811-159-10	С-1, Ю-1, Т-2	1417,13	562,96	-	403,80	394,07	56,30		3,95
2-0811-159-11	2-02-73 с пристройкой	1380,85	447,84	-	574,74	313,49	44,78		3,14
2-0811-159-12	224-1-314	1082,51	319,83	-	506,82	223,88	31,98		2,24

Таблица № 2-0811-160. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по

индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-160-1	на 24 класса 720 учащихся	1882,34	581,63	-	835,41	407,14	58,16		4,08
2-0811-160-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1443,07	445,37	-	641,40	311,76	44,54		3,13
2-0811-160-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1860,00	588,64	-	800,45	412,05	58,86		4,13

Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и

сооружениях
Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-161-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1495,96	486,17	-	620,85	340,32	48,62		3,41
2-0811-161-2	блок столовая с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	2085,65	666,09	-	886,68	466,27	66,61		4,67
2-0811-161-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2121,08	694,23	-	871,47	485,96	69,42		4,87
2-0811-161-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1652,27	527,84	-	702,16	369,49	52,78		3,70
2-0811-161-5	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	4776,40	1576,56	-	1938,59	1103,59	157,66		11,06
2-0811-161-6	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1640,64	636,85	-	494,30	445,80	63,69		4,47
2-0811-161-7	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1777,67	714,90	-	490,85	500,43	71,49		5,02
2-0811-161-8	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1900,42	783,70	-	489,76	548,59	78,37		5,50

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях,

построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.

3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-162-1	И-1158 с бассейном	5985,21	1979,02	-	2422,98	1385,31	197,90	13,88	
2-0811-162-2	И-1194 с бассейном	5852,67	1962,24	-	2320,63	1373,57	196,23	13,77	
2-0811-162-3	VI-52	3910,55	1312,34	-	1548,34	918,64	131,23	9,21	
2-0811-162-4	2МГ-04-3	3802,37	1292,58	-	1475,73	904,80	129,26	9,07	
2-0811-162-5	VI-44	4084,08	1373,86	-	1611,13	961,70	137,39	9,64	
2-0811-162-6	VI-13a	3267,82	1068,29	-	1344,90	747,80	106,83	7,49	
2-0811-162-7	VI-49	4358,28	1461,16	-	1728,19	1022,81	146,12	10,25	
2-0811-162-8	VI-07	4647,48	1577,63	-	1807,75	1104,34	157,76	11,07	
2-0811-162-9	VI-69	3454,34	1138,93	-	1404,27	797,25	113,89	7,99	
2-0811-162-10	VI-01a	4724,33	1583,02	-	1874,89	1108,12	158,30	11,10	
2-0811-162-11	2С-04-4/67	3823,16	1582,07	-	975,43	1107,45	158,21	11,10	
2-0811-162-12	257, 334	3074,85	1024,09	-	1231,48	716,87	102,41	7,18	

Таблица № 2-0811-163. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях,

построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.

3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0811-163-1	на 9 групп 160 мест	4742,06	1634,04	-	1800,79	1143,83	163,40	11,46	
2-0811-163-2	на 5 групп 95 мест	2739,66	920,94	-	1081,97	644,66	92,09	6,46	
2-0811-163-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	3716,15	1218,93	-	1522,08	853,25	121,89	8,55	
2-0811-163-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4590,61	1487,39	-	1913,31	1041,17	148,74	10,44	

Таблица № 2-0811-285. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.

2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.

3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.

4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-285-1	V-18 спальный корпус	1862,82	574,61	-	828,52	402,23	57,46	4,03
2-0811-285-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1288,76	401,91	-	565,32	281,34	40,19	2,82
2-0811-285-3	2-02-76, 2-02-76К	765,40	213,88	-	380,41	149,72	21,39	2,74

Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-293-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	403,85	224,36	-	-	157,05	22,44	0,89
2-0811-293-2	V-18 спальный корпус	1039,34	577,41	-	-	404,19	57,74	2,29
2-0811-293-3	2-02-76, 2-02-76К	404,47	224,71	-	-	157,29	22,47	0,89

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0822-115. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:

- напорных насосных агрегатов;

- клапанов;

- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0822-115-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	153,22	28,23	19,70	69,28	29,46	6,55	0,11

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-116. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:
1. Осмотр и текущий ремонт:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов.
Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-116-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	363,83	143,19	34,97	47,28	117,45	20,94	0,55

Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Замена прокладок в смесителях.
4. Замена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.
Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-241-1	И-1577А	413,61	219,39	0,11	18,60	153,57	21,94	0,95
2-0831-241-2	И-1605А	647,81	344,21	0,16	28,07	240,95	34,42	1,49
2-0831-241-3	МЮ	684,82	364,52	0,17	28,51	255,17	36,45	1,58
2-0831-241-4	65-426/1	515,70	275,00	0,14	20,56	192,50	27,50	1,19
2-0831-241-5	V-76	541,17	286,97	0,14	24,48	200,88	28,70	1,25
2-0831-241-6	V-79	511,08	271,91	0,13	21,51	190,34	27,19	1,18
2-0831-241-7	V-92	512,87	271,33	0,13	24,35	189,93	27,13	1,19
2-0831-241-8	архитектора Л.А.Степановой	486,07	255,64	0,06	25,86	178,95	25,56	1,10
2-0831-241-9	221	448,75	238,73	0,10	18,94	167,11	23,87	1,03
2-0831-241-10	С-1, Ю-1, Т-2	676,61	360,81	0,16	27,00	252,56	36,08	1,55
2-0831-241-11	2-02-73 с пристройкой	510,27	272,74	0,12	19,22	190,92	27,27	1,17
2-0831-241-12	224-1-314	473,38	251,67	0,12	20,25	176,17	25,17	1,09
2-0831-241-13	V-04	676,94	361,54	0,17	26,00	253,08	36,15	1,56

Таблица № 2-0831-242. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0831-242-1	на 24 класса 720 учащихся	419,21	224,23	0,10	15,50	156,96	22,42		0,96
2-0831-242-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	588,65	311,64	0,16	27,54	218,15	31,16		1,36
2-0831-242-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	685,10	362,40	0,19	32,59	253,68	36,24		1,59

Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0831-243-1	И-1158 с бассейном	1238,95	658,19	0,31	53,90	460,73	65,82		2,86
2-0831-243-2	И-1194 с бассейном	1144,72	606,53	0,29	52,68	424,57	60,65		2,64
2-0831-243-3	2МГ-04-3	1385,56	728,53	0,29	73,92	509,97	72,85		3,19
2-0831-243-4	VI-13a	1081,70	572,76	0,28	50,45	400,93	57,28		2,50
2-0831-243-5	VI-44	1039,98	551,74	0,26	46,59	386,22	55,17		2,40
2-0831-243-6	VI-49	1084,03	572,99	0,28	52,37	401,09	57,30		2,51
2-0831-243-7	VI-52	877,00	466,36	0,22	37,33	326,45	46,64		2,02
2-0831-243-8	VI-07	1103,25	581,80	0,12	55,89	407,26	58,18		2,49
2-0831-243-9	VI-69	1066,82	560,27	0,22	58,11	392,19	56,03		2,46
2-0831-243-10	VI-01a	1546,96	817,25	0,37	75,54	572,08	81,72		3,56
2-0831-243-11	2С-04-4/67	1764,70	932,96	0,46	84,91	653,07	93,30		4,08
2-0831-243-12	257, 334	1045,52	555,30	0,24	45,74	388,71	55,53		2,40
2-0831-243-13	VI-12	673,37	357,44	0,17	29,81	250,21	35,74		1,56
2-0831-243-14	VI-20A	549,16	293,60	0,21	20,47	205,52	29,36		1,29
2-0831-243-15	256/1536	1088,16	577,97	0,24	47,57	404,58	57,80		2,50

Таблица № 2-0831-244. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту
Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-244-1	на 9 групп 160 мест	951,83	505,82	0,24	41,12	354,07	50,58	2,19
2-0831-244-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	841,21	447,04	0,21	36,33	312,93	44,70	1,94
2-0831-244-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	698,40	370,71	0,18	30,94	259,50	37,07	1,61
2-0831-244-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1524,10	804,14	0,32	76,33	562,90	80,41	3,51

Таблица № 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-245-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	712,61	377,79	0,19	32,40	264,45	37,78	1,65
2-0831-245-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	590,62	311,01	0,16	30,64	217,71	31,10	1,37
2-0831-245-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	680,92	360,45	0,18	31,94	252,31	36,04	1,58
2-0831-245-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	618,63	327,60	0,16	28,79	229,32	32,76	1,43
2-0831-245-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	684,64	363,39	0,17	30,37	254,37	36,34	1,58
2-0831-245-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	783,82	413,98	0,18	38,47	289,79	41,40	1,81
2-0831-245-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	604,31	316,87	0,11	33,83	221,81	31,69	1,39

Таблица № 2-0831-246. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-246-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1316,19	691,82	0,26	70,66	484,27	69,18	3,03

Таблица № 2-0831-286. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-286-1	V-18 спальный корпус	692,60	365,59	0,18	34,35	255,92	36,56	1,60
2-0831-286-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	500,26	265,98	0,12	21,37	186,19	26,60	1,15

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-21. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-21-1	65-426/1	4135,40	2281,08	-	29,46	1596,75	228,11	7,07
2-0922-21-2	V-76	2565,92	1416,48	-	16,25	991,54	141,65	4,39
2-0922-21-3	И-1577А	3190,40	1760,89	-	20,79	1232,63	176,09	5,46
2-0922-21-4	МЮ	5226,45	2882,49	-	37,97	2017,74	288,25	8,94
2-0922-21-5	V-79	3880,21	2141,81	-	24,95	1499,27	214,18	6,64
2-0922-21-6	И-1605А	2889,93	1594,58	-	19,68	1116,21	159,46	4,94
2-0922-21-7	V-92	2961,34	1634,91	-	18,50	1144,44	163,49	5,07
2-0922-21-8	архитектора Л.А.Степановой	5468,66	3015,72	-	40,37	2111,00	301,57	9,35
2-0922-21-9	С-1, Ю-1, Т-2	4162,65	2296,46	-	29,02	1607,52	229,65	7,12
2-0922-21-10	2-02-73 с пристройкой	5174,51	2819,22	4,93	94,97	1973,47	281,92	8,95

Таблица № 2-0922-22. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-22-1	на 24 класса 720 учащихся	3198,30	1765,13	-	21,07	1235,59	176,51	5,47	
2-0922-22-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2769,30	1527,74	-	19,37	1069,42	152,77	4,74	
2-0922-22-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4801,55	2646,18	-	38,42	1852,33	264,62	8,20	

Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-23-1	И-1158 с бассейном	8534,39	4707,42	-	61,03	3295,20	470,74		14,59
2-0922-23-2	И-1194 с бассейном	8942,55	4936,07	-	57,62	3455,25	493,61		15,30
2-0922-23-3	VI-52 выпуск 3	5353,04	2951,59	-	40,18	2066,11	295,16		9,15
2-0922-23-4	2МГ-04-3	7086,45	3911,69	-	45,41	2738,18	391,17		12,13
2-0922-23-5	VI-44	8534,39	4707,42	-	61,03	3295,20	470,74		14,59
2-0922-23-6	VI-13A	6869,50	3792,17	-	43,59	2654,52	379,22		11,75
2-0922-23-7	VI-49	4162,65	2298,09	-	26,08	1608,67	229,81		7,12
2-0922-23-8	VI-07	3773,16	2083,05	-	23,66	1458,14	208,31		6,46
2-0922-23-9	VI-01a	4808,26	2654,83	-	29,57	1858,38	265,48		8,23
2-0922-23-10	VI-69	3996,89	2205,85	-	26,35	1544,10	220,59		6,84
2-0922-23-11	257, 334	4740,01	2617,15	-	29,15	1832,00	261,71		8,11
2-0922-23-12	VI-20A	3790,75	2070,37	3,38	60,69	1449,27	207,04		6,57
2-0922-23-13	VI-12	5359,46	2920,70	5,07	97,12	2044,50	292,07		9,28
2-0922-23-14	256/1536	5303,62	2944,05	4,33	-	2060,84	294,40		9,34

Таблица № 2-0922-24. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-24-1	на 9 групп 160 мест	4364,37	2404,56	-	36,16	1683,19	240,46		7,45
2-0922-24-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6941,75	3832,81	-	42,69	2682,97	383,28		11,88
2-0922-24-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	4414,87	2396,36	-	101,42	1677,45	239,64		7,43
2-0922-24-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	8603,30	4750,22	-	52,91	3325,15	475,02		14,73

Таблица № 2-0922-25. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-25-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2821,14	1556,27	-	19,85	1089,39	155,63		4,82
2-0922-25-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3726,58	2056,56	-	24,77	1439,59	205,66		6,38
2-0922-25-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	6307,94	3482,86	-	38,79	2438,00	348,29		10,80
2-0922-25-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3292,10	1817,70	-	20,24	1272,39	181,77		5,63

Таблица № 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-26-1	65-426/1	1069,06	340,40	249,94	36,02	361,33	81,37		1,37
2-0922-26-2	V-76	663,45	215,15	148,71	26,11	223,81	49,67		0,86
2-0922-26-3	И-1577А	918,06	298,68	190,99	59,26	303,10	66,03		1,21
2-0922-26-4	МЮ	962,77	305,78	199,20	77,36	312,13	68,30		1,23
2-0922-26-5	И-1605А	513,44	161,82	116,82	25,72	170,78	38,30		0,65
2-0922-26-6	V-79	389,84	123,54	92,72	11,54	132,13	29,91		0,50
2-0922-26-7	V-92	557,56	173,83	135,12	17,44	188,20	42,97		0,70
2-0922-26-8	архитектора Л.А.Степановой	328,34	107,24	74,69	9,70	111,85	24,86		0,43
2-0922-26-9	С-1, Ю-1, Т-2	485,68	157,25	107,83	21,30	163,16	36,14		0,63
2-0922-26-10	2-02-73 с пристройкой	352,16	111,41	74,39	26,51	114,62	25,23		0,45

Таблица № 2-0922-27. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-27-1	на 24 класса 720 учащихся	774,85	249,73	176,06	29,26	261,49	58,31		0,98
2-0922-27-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	715,02	218,73	150,47	68,27	227,19	50,36		0,88
2-0922-27-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1252,18	436,32	248,63	48,68	427,84	90,71		1,67

Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-28-1	И-1158 с бассейном	2138,80	457,45	323,60	771,19	479,54	107,02		1,84
2-0922-28-2	И-1194 с бассейном	2352,95	732,16	577,26	64,31	796,70	182,52		2,96
2-0922-28-3	VI-52 выпуск 3	1331,18	482,55	258,09	28,56	464,85	97,13		-1,83
2-0922-28-4	2МГ-04-3	1746,16	615,66	352,80	44,66	604,66	128,38		2,32
2-0922-28-5	VI-44	1831,14	523,86	402,37	211,54	564,79	128,58		2,11
2-0922-28-6	VI-13A	2153,10	589,47	326,89	542,31	573,58	120,85		2,29
2-0922-28-7	VI-49	1752,04	365,21	282,83	619,02	394,90	90,08		1,47
2-0922-28-8	VI-07	552,66	175,00	132,42	14,98	187,69	42,57		0,71
2-0922-28-9	VI-01a	405,96	134,31	91,42	10,45	139,04	30,74		0,54
2-0922-28-10	VI-69	369,44	117,37	88,52	9,31	125,74	28,50		0,48
2-0922-28-11	257, 334	402,46	121,89	66,58	71,09	118,10	24,80		0,47
2-0922-28-12	VI-20A	417,51	135,39	93,24	17,00	140,68	31,20		0,55
2-0922-28-13	VI-12	445,09	139,34	102,61	21,72	148,06	33,36		0,56
2-0922-28-14	256/1536	412,30	128,51	95,03	21,16	136,75	30,85		0,52

Таблица № 2-0922-29. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-29-1	на 9 групп 160 мест	2482,63	794,62	395,04	387,99	750,72	154,26		3,21
2-0922-29-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2494,33	845,64	534,31	73,65	855,00	185,73		3,13
2-0922-29-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2056,98	662,33	416,48	164,33	668,73	145,11		2,59
2-0922-29-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2065,38	837,51	300,71	52,14	734,32	140,70		3,16

Таблица № 2-0922-30. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-30-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	654,47	223,74	119,22	51,24	215,32	44,95	0,77
2-0922-30-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1150,24	398,37	209,82	80,31	382,17	79,57	1,36
2-0922-30-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	2563,67	896,25	468,10	163,20	857,85	178,27	3,04
2-0922-30-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1530,42	504,80	330,96	65,20	516,31	113,15	1,93

Таблица № 2-0922-106. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-106-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	5110,35	2817,42	-	39,00	1972,19	281,74	8,73

Таблица № 2-0922-107. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-107-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	845,56	288,88	168,95	41,43	285,41	60,89	1,17

Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-294-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	4001,83	2202,83	0,75	35,99	1541,98	220,28		6,85
2-0922-294-2	V-18 спальный корпус	4070,96	2245,77	-	28,57	1572,04	224,58		6,96
2-0922-294-3	2-02-76, 2-02-76к	3456,35	1890,52	2,96	50,44	1323,38	189,05		6,00

Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0922-295-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	561,26	175,32	127,01	32,09	185,26	41,58		0,71
2-0922-295-2	V-18 спальный корпус	545,27	170,82	124,12	29,07	180,68	40,58		0,69
2-0922-295-3	2-02-76, 2-02-76к	556,48	174,83	133,15	17,88	187,93	42,69		0,71

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-31-1	65-426/1	7198,72	3181,25	802,19	172,78	2586,18	456,32	11,49
2-0931-31-2	V-76	4360,98	1960,37	461,93	66,91	1591,43	280,34	6,85
2-0931-31-3	И-1577А	6051,33	2705,06	628,96	138,75	2192,91	385,65	9,77
2-0931-31-4	МО	4583,67	1947,08	607,36	70,51	1652,61	306,11	7,04
2-0931-31-5	И-1605А	2568,23	1174,79	247,32	40,09	942,38	163,65	4,37
2-0931-31-6	V-79	3064,84	1388,82	300,30	64,48	1116,75	194,49	5,01
2-0931-31-7	V-92	2168,32	979,59	215,42	47,12	788,64	137,55	3,54
2-0931-31-8	архитектора Л.А.Степановой	1184,33	333,61	331,11	29,11	395,03	95,47	1,32
2-0931-31-9	С-1, Ю-1, Т-2	835,03	309,51	141,22	41,31	285,55	57,44	1,28
2-0931-31-10	2-02-73 с пристройкой	1325,09	424,58	318,63	25,93	453,41	102,54	1,71

Таблица № 2-0931-32. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-32-1	на 24 класса 720 учащихся	5032,31	2278,54	495,39	108,14	1831,44	318,80	8,07
2-0931-32-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	5070,32	2268,57	526,74	115,52	1836,90	322,59	8,25
2-0931-32-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	5511,98	2407,29	644,81	103,69	1995,92	360,27	9,14

Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0931-33-1	И-1158 с бассейном	3007,77	1354,52	317,30	57,35	1088,99	189,61		4,90
2-0931-33-2	И-1194 с бассейном	3152,73	1421,61	319,20	67,99	1144,37	199,56		5,11
2-0931-33-3	VI-52 Выпуск 3	1658,15	754,84	168,10	23,78	606,07	105,36		2,54
2-0931-33-4	2МГ-04-3	1267,72	576,90	132,07	8,55	467,88	82,32		1,96
2-0931-33-5	VI-44	1468,34	665,34	152,80	28,48	530,34	91,38		2,29
2-0931-33-6	VI-13A	2159,85	971,01	224,14	42,75	784,53	137,42		3,50
2-0931-33-7	VI-49	2470,41	1154,04	224,20	16,30	918,07	157,80		3,96
2-0931-33-8	VI-07	692,73	256,74	117,74	33,28	237,19	47,78		1,07
2-0931-33-9	VI-01a	663,30	220,50	144,39	24,42	224,83	49,16		0,90
2-0931-33-10	VI-69	620,90	208,39	132,68	23,45	210,63	45,75		0,85
2-0931-33-11	257, 334	704,64	277,70	101,28	34,75	244,04	46,87		1,16
2-0931-33-12	VI-20A	663,91	279,37	72,79	38,83	231,25	41,67		1,18
2-0931-33-13	VI-12	739,41	262,15	149,40	16,72	256,75	54,39		1,08
2-0931-33-14	256/1536	702,23	314,64	62,17	31,51	250,73	43,18		1,34

Таблица № 2-0931-34. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-0931-34-1	на 9 групп 160 мест	7969,86	3542,46	853,03	177,21	2886,47	510,69		12,77
2-0931-34-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	12702,26	5679,36	1297,72	297,09	4614,43	813,66		20,34
2-0931-34-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2257,21	1002,74	259,58	44,60	808,88	141,41		3,64
2-0931-34-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2205,58	1031,22	177,55	50,99	809,13	136,69		3,63

Таблица № 2-0931-35. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0931-35-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6797,19	3036,33	699,09	156,18	2469,59	436,00		11,01
2-0931-35-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6923,45	3101,40	708,64	151,32	2518,35	443,74		11,13
2-0931-35-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	7283,48	3286,92	735,87	137,48	2657,38	465,83		11,46
2-0931-35-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5324,20	2497,56	438,12	117,18	1945,67	325,67		8,66

Таблица № 2-0931-108. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0931-108-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	3563,12	1618,42	314,25	128,18	1282,78	219,49		5,93

Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-0931-296-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	868,60	400,69	50,31	62,90	305,14	49,56		1,70
2-0931-296-2	V-18 спальный корпус	808,03	353,96	70,79	52,05	282,48	48,75		1,50
2-0931-296-3	2-02-76, 2-02-76к	861,98	372,43	82,12	53,75	300,96	52,72		1,57

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-36-1	65-426/1	7567,12	3637,33	408,31	333,26	2747,17	441,05	13,59	
2-1022-36-2	V-76	4354,38	2133,66	199,22	178,75	1591,65	251,10	7,80	
2-1022-36-3	И-1577А	6141,68	2974,71	239,07	391,60	2195,35	340,95	10,58	
2-1022-36-4	МО	6753,61	3414,27	179,01	306,87	2478,13	375,33	12,10	
2-1022-36-5	И-1605А	3625,49	1861,94	67,13	161,11	1336,41	198,90	6,85	
2-1022-36-6	V-79	4827,01	2461,17	118,28	197,98	1781,06	268,52	9,02	
2-1022-36-7	V-92	5031,50	2572,37	89,56	250,61	1844,76	274,20	9,22	
2-1022-36-8	архитектора Л.А.Степановой	5257,14	2763,48	11,30	263,88	1939,99	278,49	9,42	
2-1022-36-9	С-1, Ю-1, Т-2	4843,32	2549,10	6,00	244,85	1787,32	256,05	8,78	
2-1022-36-10	2-02-73 с пристройкой	4811,08	2650,80	19,59	9,24	1863,37	268,08	9,13	

Таблица № 2-1022-37. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-37-1	на 24 класса 720 учащихся	4666,06	2173,52	328,74	200,88	1683,32	279,60	8,52	
2-1022-37-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	8088,48	4202,85	130,34	304,15	3006,17	444,97	14,83	
2-1022-37-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	9556,85	4800,65	202,50	575,11	3460,17	518,42	17,38	

Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- Состав работ:
- воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - приточно-вытяжных установок;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - воздуховодов;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-38-1	И-1158 с бассейном	7601,96	3532,31	565,44	292,85	2751,04	460,32		13,76
2-1022-38-2	И-1194 с бассейном	7520,33	3768,23	223,16	362,21	2747,65	419,08		13,11
2-1022-38-3	VI-52 выпуск 3	3002,17	1424,74	173,43	145,99	1082,70	175,31		5,12
2-1022-38-4	2МГ-04-3	3256,41	1511,28	224,94	157,81	1168,65	193,73		5,60
2-1022-38-5	VI-44	2083,88	902,42	252,93	34,18	756,22	138,13		3,43
2-1022-38-6	VI-13A	3774,86	1686,85	245,49	325,66	1301,68	215,18		6,12
2-1022-38-7	VI-49	2230,17	892,23	293,63	130,36	769,13	144,82		3,64
2-1022-38-8	VI-07	5126,81	2712,90	5,74	233,93	1901,86	272,38		9,54
2-1022-38-9	VI-01a	6407,19	3377,56	-	327,58	2364,29	337,76		11,61
2-1022-38-10	VI-69	5445,96	2879,65	-	262,58	2015,76	287,97		10,09
2-1022-38-11	257, 334	3919,65	2143,90	34,99	3,01	1517,07	220,68		7,62
2-1022-38-12	VI-20A	2904,38	1602,47	9,70	4,58	1125,81	161,82		5,72
2-1022-38-13	VI-12	2784,95	1540,30	5,75	3,57	1080,44	154,89		5,35
2-1022-38-14	256/1536	4445,91	2434,14	35,09	6,85	1720,16	249,67		8,58

Таблица № 2-1022-39. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
 - воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - приточно-вытяжных установок;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - воздуховодов;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда,	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	чел.-ч	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-39-1	на 9 групп 160 мест	13050,90	6062,00	732,65	922,67	4592,94	740,64	21,32	
2-1022-39-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	10393,00	4904,60	555,12	631,13	3706,56	595,59	17,86	
2-1022-39-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2775,64	1322,76	141,30	157,04	995,50	159,04	4,88	
2-1022-39-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	8788,05	4275,35	310,13	570,84	3145,46	486,27	15,32	

Таблица № 2-1022-40. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений
Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухоохладителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-40-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6796,97	3451,34	169,10	300,19	2499,19	377,15		12,02
2-1022-40-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	12376,74	6396,57	165,52	584,54	4559,10	671,01		21,86
2-1022-40-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	28284,53	14793,38	155,31	1395,22	10431,86	1508,76		49,90
2-1022-40-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	14128,72	6937,12	520,31	766,88	5112,17	792,24		25,88

Таблица № 2-1022-109. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
- воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - приточно-вытяжных установок;
 - шумоглушителей;
 - воздухоохладителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - воздуховодов;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-109-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	4154,08	2134,61	64,86	202,70	1526,17	225,74		7,60

Таблица № 2-1022-203. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироталкивающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистки и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-203-1	65-426/1	1835,47	568,49	488,18	4,34	628,81	145,65		2,38
2-1022-203-2	V-76	1859,82	579,45	482,12	18,79	633,77	145,69		2,37
2-1022-203-3	V-79	3832,62	1204,95	1006,03	3,82	1315,70	302,12		5,18
2-1022-203-4	И-1577А	3636,47	1142,77	952,27	7,80	1247,29	286,34		4,90
2-1022-203-5	МО	1918,14	591,24	512,09	5,40	656,84	152,57		2,43
2-1022-203-6	С-1, Ю-1, Т-2	1989,06	612,69	531,34	5,69	681,08	158,26		2,51
2-1022-203-7	И-1605А	3034,19	947,72	794,86	13,78	1038,71	239,12		4,01
2-1022-203-8	V-92	3641,96	1140,26	958,43	6,20	1249,47	287,60		4,86
2-1022-203-9	2-02-73 с пристройкой	3399,48	1050,09	903,98	9,08	1165,69	270,64		4,26
2-1022-203-10	архитектора Л.А.Степановой	2712,24	838,52	700,60	40,05	920,82	212,25		3,46
2-1022-203-11	V-04	2727,57	842,01	709,59	33,54	928,00	214,43		3,46

Таблица № 2-1022-204. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироталкивающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистки и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1022-204-1	на 24 класса 720 учащихся	3607,66	1133,42	946,52	5,50	1237,91	284,31		4,86
2-1022-204-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортобъектов и блоком начальных классов	2555,81	803,77	669,86	3,71	877,13	201,34		3,45
2-1022-204-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2719,23	855,92	703,05	17,78	929,74	212,74		3,61

Таблица № 2-1022-206. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиронагревателей фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1022-206-1	на 9 групп 160 мест	3505,00	1111,40	908,32	6,66	1203,73	274,89
2-1022-206-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	5001,39	1575,13	1305,40	11,01	1716,30	393,55
2-1022-206-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	3302,82	1035,58	865,94	8,82	1132,25	260,23
2-1022-206-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3556,15	1094,13	954,15	3,03	1220,56	284,28
							4,45

Таблица № 2-1022-207. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиронагревателей фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1022-207-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2625,52	822,81	674,97	29,11	894,02	204,61
2-1022-207-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3395,96	1064,92	881,20	23,00	1160,66	266,18
2-1022-207-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	5592,53	1755,19	1469,16	5,59	1920,84	441,75
2-1022-207-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5662,13	1747,68	1513,10	8,77	1941,58	451,00
							7,26

Таблица № 2-1022-208. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиронавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляционных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-208-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	2066,82	612,68	574,52	6,31	705,61	167,70	2,40

Таблица № 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний caloriferов в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Промывка воздухоподогревателей (caloriferов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухоподогревателей (caloriferов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-251-1	65-426/1	696,32	218,39	149,85	51,88	226,17	50,03	0,81
2-1022-251-2	V-76	1565,77	503,89	347,38	76,20	522,58	115,72	1,87
2-1022-251-3	МЮ	462,56	152,26	99,39	21,80	155,19	33,92	0,57
2-1022-251-4	И-1577А	527,27	170,94	114,14	28,16	175,47	38,56	0,64
2-1022-251-5	архитектора Л.А.Степановой	516,29	166,81	113,93	24,99	172,46	38,10	0,62
2-1022-251-6	С-1, Ю-1, Т-2	482,72	156,56	105,95	23,24	161,39	35,58	0,58

Таблица № 2-1022-252. Промывка и проведение гидравлических испытаний calorиферов в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Промывка воздухоподогревателей (calorиферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухоподогревателей (calorиферов).

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-252-1	на 24 класса 720 учащихся	586,86	189,45	129,64	28,44	196,00	43,33	0,71
2-1022-252-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	365,29	119,37	79,32	17,40	122,34	26,86	0,44

Таблица № 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний calorиферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Промывка воздухоподогревателей (calorиферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухоподогревателей (calorиферов).

Измеритель:

100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-253-1	И-1158 с бассейном	636,84	208,11	138,29	30,33	213,29	46,82	0,77
2-1022-253-2	И-1194 с бассейном	521,31	175,21	108,59	23,82	175,75	37,94	0,65
2-1022-253-3	VI-52	328,76	108,22	70,64	15,50	110,30	24,10	0,40
2-1022-253-4	2МГ-04-3	328,14	107,23	71,26	15,63	109,90	24,12	0,40
2-1022-253-5	VI-13а	339,29	110,04	74,47	16,34	113,44	25,00	0,41
2-1022-253-6	VI-44	334,81	111,00	71,19	15,62	112,51	24,49	0,41
2-1022-253-7	VI-49	989,84	318,55	219,61	48,17	330,36	73,15	1,19
2-1022-253-8	VI-07	700,46	233,84	147,41	32,34	235,77	51,10	0,87
2-1022-253-9	VI-01а	1222,20	393,33	271,16	59,48	407,91	90,32	1,46
2-1022-253-10	VI-69	763,34	249,07	166,11	36,44	255,57	56,15	0,93

Таблица № 2-1022-254. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Промывка воздухоподогревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухоподогревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-254-1	на 9 групп 160 мест	616,51	202,95	132,47	29,06	206,83	45,20	0,76
2-1022-254-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	690,82	224,05	151,62	33,26	230,97	50,92	0,83
2-1022-254-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1279,16	411,66	283,79	62,25	426,92	94,54	1,53

Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жиронавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухоподогревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-288-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2059,07	632,22	554,39	1,80	706,08	164,58	2,57
2-1022-288-2	V-18 спальный корпус	2393,04	751,43	628,33	2,20	822,07	189,01	3,11
2-1022-288-3	2-02-76, 2-02-76к	2069,02	639,17	547,35	10,30	708,04	164,16	2,62

Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту
Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- приточно-вытяжных установок;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- воздуховодов;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-297-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3049,28	1686,50	6,12	4,23	1182,88	169,55	5,93
2-1022-297-2	V-18 спальный корпус	4296,18	2331,10	50,16	18,58	1654,49	241,85	8,08
2-1022-297-3	2-02-76, 2-02-76к	3272,47	1805,63	7,80	9,76	1267,39	181,89	6,40

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
 - воздушных фильтров;
 - вентиляторов;
 - шумоглушителей;
 - воздухораспределителей;
 - клапанов и воздушных заслонок;
 - решеток;
 - тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1031-99-1	VI-52 выпуск 3	1165,35	566,84	26,44	101,30	409,28	61,49		1,98
2-1031-99-2	2МГ-04-3	1435,50	672,74	91,07	71,72	515,54	84,43		2,53
2-1031-99-3	VI-44	1459,03	606,17	92,80	212,94	469,23	77,89		2,18
2-1031-99-4	VI-13A	1946,88	822,76	143,04	229,19	643,59	108,30		3,02
2-1031-99-5	VI-49	2365,92	438,65	68,99	1467,15	336,10	55,03		1,65
2-1031-99-6	И-1158 с бассейном	1764,88	698,42	108,11	329,42	539,59	89,34		2,45
2-1031-99-7	И 1194 с бассейном	1827,76	886,63	92,68	76,41	665,95	106,09		3,28
2-1031-99-8	VI-07	4118,95	1942,98	-	621,59	1360,08	194,30		7,08
2-1031-99-9	VI-01a	6186,60	3321,45	-	207,99	2325,02	332,14		12,09
2-1031-99-10	VI-69	5208,44	2782,39	-	200,14	1947,67	278,24		9,74
2-1031-99-11	257, 334	3257,80	1543,57	-	479,37	1080,50	154,36		5,56
2-1031-99-12	VI-20A	2707,48	1499,99	-	7,50	1049,99	150,00		5,36
2-1031-99-13	VI-12	2089,67	1135,71	-	45,39	795,00	113,57		4,12
2-1031-99-14	256/1536	3721,93	2059,67	-	14,52	1441,77	205,97		7,48

Таблица № 2-1031-100. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1031-100-1	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1941,91	445,68	98,79	995,11	345,04	57,29	1,79	
2-1031-100-2	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3201,41	674,04	162,19	1723,40	545,89	95,89	2,57	
2-1031-100-3	на 9 групп 160 мест	1865,93	868,34	101,24	133,27	657,25	105,83	3,20	
2-1031-100-4	на 5 групп 95 мест	1911,99	874,55	100,42	170,82	660,25	105,95	3,18	

Таблица № 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухоохладителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1031-101-1	МЮ	1829,69	863,65	58,30	177,35	633,06	97,33		2,83
2-1031-101-2	И-1577 А	2503,06	1128,65	130,41	253,28	853,46	137,26		4,11
2-1031-101-3	65-426/1	2378,57	1132,54	129,27	123,25	855,96	137,55		4,17
2-1031-101-4	V-76	1525,16	664,46	95,33	169,69	511,42	84,26		2,38
2-1031-101-5	И-1605А	3164,40	1431,74	207,98	238,71	1103,75	182,22		5,38
2-1031-101-6	V-79	4064,04	1915,82	288,81	129,85	1483,28	246,28		7,12
2-1031-101-7	V-92	3234,95	1509,04	204,33	176,04	1156,22	189,32		5,61
2-1031-101-8	архитектора Л.А.Степановой	4654,51	2238,35	-	625,47	1566,85	223,84		8,07
2-1031-101-9	С-1, Ю-1, Т-2	3227,15	1588,05	-	368,67	1111,63	158,80		5,69
2-1031-101-10	2-02-73 с пристройкой	3955,88	2149,56	-	86,67	1504,69	214,96		7,83

Таблица № 2-1031-102. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1031-102-1	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2798,13	1333,01	155,30	138,00	1009,24	162,58		4,98
2-1031-102-2	на 24 класса 720 учащихся	2173,74	951,50	119,23	261,93	723,74	117,34		3,41
2-1031-102-3	на 22 класса 550 учащихся	2289,35	1101,16	147,43	59,61	843,19	137,96		4,08

Таблица № 2-1031-110. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1031-110-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1163,47	253,11	48,85	637,20	192,94	31,37		1,00

Таблица № 2-1031-117. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-117-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4541,80	2038,43	466,11	127,47	1628,44	281,35	7,55
2-1031-117-2	блок начальных классов на 12 классов 240 мест	2678,52	1180,24	68,83	439,01	859,57	130,87	4,10
2-1031-117-3	блок начальных классов на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2802,70	1225,91	159,70	330,71	934,44	151,94	4,32
2-1031-117-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1847,05	874,39	101,33	103,86	661,15	106,32	3,22

Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

- воздушных фильтров;
- вентиляторов;
- шумоглушителей;
- воздухораспределителей;
- клапанов и воздушных заслонок;
- решеток;
- тепловых завес.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-298-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2014,34	901,69	-	391,30	631,18	90,17	3,17
2-1031-298-2	V-18 спальный корпус	2566,00	1392,16	-	60,11	974,51	139,22	5,05
2-1031-298-3	2-02-76, 2-02-76к	2233,42	1184,96	-	100,48	829,48	118,50	4,20

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1122-41. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1122-41-1	на 24 класса 720 учащихся	5078,77	2747,07	45,98	56,71	1945,59	283,42
2-1122-41-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4691,79	2556,95	11,77	69,50	1795,65	257,92
2-1122-41-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	5029,18	2742,08	14,90	68,38	1926,79	277,03
							11,57
							10,77
							11,65

Таблица № 2-1122-42. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1122-42-1	И-1577 А	5633,43	3107,69	15,08	14,22	2182,81	313,63		13,14
2-1122-42-2	65-426/1	5199,75	2864,78	14,13	19,37	2012,31	289,16		12,03
2-1122-42-3	МЮ	4058,44	2235,14	16,19	7,96	1572,57	226,58		9,50
2-1122-42-4	V-76	5174,48	2849,64	7,31	32,84	1998,35	286,34		11,36
2-1122-42-5	И-1605А	2498,14	1359,57	24,95	8,89	964,03	140,70		2,23
2-1122-42-6	V-92	3537,89	1949,04	4,41	22,19	1366,51	195,74		3,42
2-1122-42-7	V-79	2415,57	1336,63	4,30	2,40	937,76	134,48		2,17
2-1122-42-8	архитектора Л.А.Степановой	2865,60	1518,01	76,76	3,91	1100,53	166,39		2,40
2-1122-42-9	С-1, Ю-1, Т-2	931,66	501,22	15,45	3,48	358,46	53,05		2,13
2-1122-42-10	2-02-73 с пристройкой	1087,77	566,19	26,20	24,57	409,23	61,58		2,40

Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1122-43-1	И-1158 с бассейном	8123,08	4474,22	24,16	28,84	3143,86	452,00		19,01
2-1122-43-2	И 1194 с бассейном	5975,86	3284,43	20,88	28,78	2309,38	332,39		13,55
2-1122-43-3	2МГ-04-3	3934,61	1975,51	219,59	9,39	1490,98	239,14		8,35
2-1122-43-4	VI-13A	4411,18	2247,11	205,82	20,24	1674,32	263,69		9,44
2-1122-43-5	VI-44	7065,82	3712,57	218,62	15,53	2706,44	412,66		15,75
2-1122-43-6	VI-49	6266,95	3435,04	9,02	68,71	2408,97	345,21		13,82
2-1122-43-7	VI-52 выпуск 2	5218,57	2717,90	189,24	8,09	1995,71	307,63		11,54
2-1122-43-8	VI-07	695,12	377,73	5,55	5,88	267,14	38,82		1,46
2-1122-43-9	VI-01a	619,96	327,00	15,59	5,14	236,58	35,65		1,38
2-1122-43-10	VI-69	975,62	527,08	4,65	19,05	371,25	53,59		2,21
2-1122-43-11	257, 334	1197,42	628,37	35,09	7,33	457,14	69,49		2,67
2-1122-43-12	VI-20A	683,47	331,96	35,78	25,76	249,99	39,98		1,40
2-1122-43-13	VI-12	1151,96	609,73	17,67	24,73	435,51	64,32		2,59
2-1122-43-14	256/1536	906,05	458,71	36,09	19,68	338,87	52,70		1,94

Таблица № 2-1122-49. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1122-49-1	на 24 класса 720 учащихся	15682,50	8526,70	-	334,44	5968,69	852,67	37,48	
2-1122-49-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	16323,80	8875,10	-	348,62	6212,57	887,51	39,04	
2-1122-49-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	13864,76	7557,46	-	261,33	5290,22	755,75	31,81	

Таблица № 2-1122-98. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1122-98-1	И-1577 А	18006,06	9794,92	-	375,21	6856,44	979,49	42,68	
2-1122-98-2	65-426/1	13494,75	7338,91	-	284,71	5137,24	733,89	32,54	
2-1122-98-3	МЮ	16203,95	8878,14	-	223,30	6214,70	887,81	38,89	
2-1122-98-4	V-76	10737,84	5873,30	-	165,90	4111,31	587,33	26,07	
2-1122-98-5	И-1605А	6330,32	3473,12	3,37	73,04	2432,84	347,95	8,11	
2-1122-98-6	V-92	6041,63	3304,76	1,65	90,27	2314,15	330,80	7,62	
2-1122-98-7	V-79	4561,23	2511,88	7,02	28,01	1761,79	252,53	4,50	
2-1122-98-8	архитектора Л.А.Степановой	5738,15	3148,66	11,05	51,95	2209,52	316,97	5,91	
2-1122-98-9	С-1, Ю-1, Т-2	2056,31	1115,51	2,25	44,61	781,96	111,98	5,04	
2-1122-98-10	2-02-73 с пристройкой	2456,54	1326,61	3,44	62,86	930,32	133,31	5,93	

Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1122-111-1	И-1158 с бассейном	12617,92	6818,53	-	344,57	4772,97	681,85	31,33	
2-1122-111-2	И 1194 с бассейном	9317,02	5050,72	-	225,72	3535,51	505,07	22,47	
2-1122-111-3	2МГ-04-3	9673,25	5269,70	-	187,79	3688,79	526,97	22,49	
2-1122-111-4	VI-13A	7303,27	3964,70	-	166,81	2775,29	396,47	17,39	
2-1122-111-5	VI-44	9101,18	4966,19	-	162,04	3476,33	496,62	22,09	
2-1122-111-6	VI-49	8076,06	4390,59	-	173,00	3073,41	439,06	19,60	
2-1122-111-7	VI-52 выпуск 2	7548,92	4110,67	-	149,71	2877,47	411,07	17,85	
2-1122-111-8	VI-07	999,06	546,80	-	14,82	382,76	54,68	2,40	
2-1122-111-9	VI-01a	2306,70	1202,04	18,09	112,59	850,34	123,64	5,09	
2-1122-111-10	VI-69	1506,11	779,85	26,94	57,08	559,16	83,08	3,44	
2-1122-111-11	257, 334	1311,19	697,28	15,19	30,53	495,58	72,61	3,18	
2-1122-111-12	VI-20A	2084,00	1125,23	-	58,59	787,66	112,52	5,15	
2-1122-111-13	VI-12	1793,76	988,25	4,06	8,09	693,77	99,59	4,52	
2-1122-111-14	256/1536	2265,66	1226,29	28,36	10,65	872,36	128,00	5,55	

Таблица № 2-1122-118. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1122-118-1	на 9 групп 160 мест	6075,26	3320,66	27,99	51,00	2338,24	337,37		14,09
2-1122-118-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	7073,31	3786,09	101,63	87,43	2700,30	397,86		15,66
2-1122-118-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	7036,15	3840,43	49,09	40,82	2712,47	393,34		15,70
2-1122-118-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4311,00	2115,90	272,90	43,43	1615,50	263,27		8,97

Таблица № 2-1122-119. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1122-119-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	6271,10	3410,22	58,40	34,48	2415,92	352,08		13,68

Таблица № 2-1122-120. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1122-120-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4380,89	2403,71	17,80	24,28	1691,36	243,74		9,50
2-1122-120-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	3786,96	1922,91	173,25	34,36	1431,34	225,10		8,02
2-1122-120-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6258,54	3300,17	181,43	13,11	2399,45	364,38		14,02
2-1122-120-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	6597,57	3288,88	367,90	58,86	2483,37	398,56		13,97

Таблица № 2-1122-124. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1122-124-1	на 9 групп 160 мест	10437,17	5673,24	-	225,34	3971,27	567,32		25,22
2-1122-124-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	7854,77	4262,66	-	181,98	2983,86	426,27		18,63
2-1122-124-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	8102,53	4426,86	-	134,18	3098,80	442,69		19,78
2-1122-124-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	8767,47	4748,13	-	220,84	3323,69	474,81		21,48

Таблица № 2-1122-125. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-125-1	начальная школа-сад с возможностью на 11 групп 82 места круглосуточного пребывания	8826,14	4811,64	-	165,19	3368,15	481,16	21,21

Таблица № 2-1122-126. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-126-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	7481,79	4042,39	-	205,48	2829,68	404,24	18,36
2-1122-126-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6342,29	3423,88	-	179,30	2396,72	342,39	15,51
2-1122-126-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6888,01	3721,02	-	190,17	2604,72	372,10	16,99
2-1122-126-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	8163,19	4434,39	-	181,29	3104,07	443,44	19,50

Таблица № 2-1122-311. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-311-1	V-18 спальный корпус	1027,08	529,07	19,02	42,77	379,71	56,51	2,21
2-1122-311-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1597,99	850,76	36,42	5,37	613,46	91,98	3,61
2-1122-311-3	2-02-76, 2-02-76к	1240,70	631,16	43,68	31,15	463,32	71,39	2,67

Таблица № 2-1122-313. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-313-1	V-18 спальный корпус	1959,43	1078,97	-	17,28	755,28	107,90	4,65
2-1122-313-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2122,59	1152,20	-	48,63	806,54	115,22	5,21
2-1122-313-3	2-02-76, 2-02-76к	2019,06	1089,14	3,67	52,43	764,21	109,61	5,00

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1131-44. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-44-1	на 24 класса 720 учащихся	6711,06	3196,46	492,31	129,48	2479,93	412,88		13,37
2-1131-44-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	4837,42	2415,09	220,47	119,48	1799,12	283,26		10,07
2-1131-44-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	7348,81	3662,64	377,43	121,31	2749,69	437,74		15,55

Таблица № 2-1131-45. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-45-1	И-1577 А	6361,93	3206,16	292,88	98,28	2388,52	376,09	13,36
2-1131-45-2	65-426/1	7548,75	3894,02	253,12	113,82	2850,45	437,34	15,81
2-1131-45-3	МЮ	5867,84	2872,64	351,54	105,87	2183,95	353,84	12,20
2-1131-45-4	V-76	6225,21	3287,08	88,79	159,15	2344,67	345,52	12,68
2-1131-45-5	И-1605А	4704,37	2425,42	188,02	22,00	1790,67	278,26	3,18
2-1131-45-6	V-92	3903,00	2124,52	29,05	29,95	1501,51	217,97	3,57
2-1131-45-7	V-79	3019,19	1630,62	46,72	5,40	1164,51	171,94	2,43
2-1131-45-8	архитектора Л.А.Степановой	5322,05	2590,49	376,56	25,03	1999,37	330,60	2,67
2-1131-45-9	С- 1, Ю-1, Т-2	1256,41	599,40	91,45	23,69	464,61	77,26	2,51
2-1131-45-10	2-02-73 с пристройкой	1494,23	716,14	101,84	33,90	551,45	90,90	3,01

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-48-1	И-1158 с бассейном	8719,56	4339,32	456,82	140,52	3262,46	520,44	18,43
2-1131-48-2	И 1194 с бассейном	9777,54	5136,06	248,76	114,27	3717,73	560,72	21,64
2-1131-48-3	2МГ-04-3	6687,45	3086,85	610,54	104,33	2461,42	424,31	12,95
2-1131-48-4	VI-13A	7910,35	3717,74	634,16	151,90	2914,68	491,87	15,28
2-1131-48-5	VI-44	8660,32	4042,95	761,74	101,92	3205,15	548,56	17,10
2-1131-48-6	VI-49	7984,49	4131,89	238,47	146,04	3009,74	458,35	16,64
2-1131-48-7	VI-52 выпуск 2	6789,48	3074,11	711,92	58,78	2502,43	442,24	13,02
2-1131-48-8	VI-07	1574,33	815,10	49,69	23,58	595,04	90,92	3,21
2-1131-48-9	VI-01a	1633,41	761,37	139,02	29,14	601,41	102,47	3,22
2-1131-48-10	VI-69	2021,33	1054,52	42,72	51,35	759,20	113,54	4,44
2-1131-48-11	257, 334	1687,54	797,35	128,32	36,50	621,33	104,04	3,39
2-1131-48-12	VI-20A	1866,62	918,99	106,95	32,58	695,95	112,15	3,68
2-1131-48-13	VI-12	1700,17	842,02	84,73	42,04	631,13	100,25	3,48
2-1131-48-14	256/1536	1758,23	818,15	144,04	43,32	643,62	109,10	3,42

Таблица № 2-1131-112. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-112-1	на 24 класса 720 учащихся	17090,01	9338,61	-	280,51	6537,03	933,86	39,24	
2-1131-112-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком	18522,58	10190,93	-	178,91	7133,65	1019,09	45,60	
2-1131-112-3	спортобъектов и блоком начальных классов на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	15038,80	8209,91	-	260,96	5746,94	820,99	33,31	

Таблица № 2-1131-113. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-113-1	И-1577 А	18775,76	10358,20	-	131,00	7250,74	1035,82	46,83	
2-1131-113-2	65-426/1	18295,20	10120,52	-	78,27	7084,36	1012,05	46,29	
2-1131-113-3	МЮ	16441,59	9033,42	-	181,43	6323,40	903,34	38,15	
2-1131-113-4	V-76	13823,78	7634,92	-	80,92	5344,45	763,49	34,14	
2-1131-113-5	И-1605А	9053,86	4947,22	14,70	124,12	3470,31	497,51	9,41	
2-1131-113-6	V-92	9197,07	5021,33	5,98	148,60	3517,89	503,27	8,85	
2-1131-113-7	V-79	7228,11	3972,77	-	77,12	2780,94	397,28	6,48	
2-1131-113-8	архитектора Л.А.Степановой	6938,15	3750,09	51,80	100,76	2650,65	384,85	5,90	
2-1131-113-9	С-1, Ю-1, Т-2	3021,60	1612,14	7,88	106,50	1132,38	162,70	6,18	
2-1131-113-10	2-02-73 с пристройкой	2945,51	1546,09	19,09	130,45	1091,66	158,22	5,49	

Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-114-1	И-1158 с бассейном	13919,35	7611,10	-	219,37	5327,77	761,11		32,44
2-1131-114-2	И 1194 с бассейном	10052,23	5534,80	-	89,59	3874,36	553,48		24,56
2-1131-114-3	2МГ-04-3	10357,11	5642,33	-	200,92	3949,63	564,23		22,68
2-1131-114-4	VI-13A	8668,39	4777,68	-	68,56	3344,38	477,77		20,93
2-1131-114-5	VI-44	9836,03	5420,06	-	79,92	3794,04	542,01		23,18
2-1131-114-7	VI-52 выпуск 2	9099,50	4994,85	-	108,76	3496,40	499,49		21,09
2-1131-114-8	VI-49	9699,86	5247,23	-	254,85	3673,06	524,72		21,21
2-1131-114-9	VI-07	1567,09	853,44	-	30,90	597,41	85,34		3,39
2-1131-114-10	VI-01a	3536,68	1798,48	104,84	123,10	1310,56	199,70		6,77
2-1131-114-11	VI-69	2794,20	1358,21	156,60	86,05	1027,86	165,48		5,18
2-1131-114-12	257, 334	2150,99	1030,67	140,54	59,42	790,67	129,69		4,03
2-1131-114-13	VI-20A	3244,17	1716,18	-	155,04	1201,33	171,62		6,00
2-1131-114-14	VI-12	2268,16	1183,24	15,77	111,80	836,04	121,31		4,17
2-1131-114-15	256/1536	3370,41	1703,02	90,02	153,57	1236,45	187,35		6,05

Таблица № 2-1131-121. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-121-1	на 9 групп 160 мест	7455,07	3719,73	373,03	132,20	2787,49	442,62	15,77	
2-1131-121-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	7325,61	3581,00	415,87	180,41	2711,47	436,86	14,98	
2-1131-121-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	7211,12	3645,56	322,90	106,05	2710,90	425,71	14,87	
2-1131-121-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	7022,84	3291,94	555,24	163,56	2577,76	434,34	13,91	

Таблица № 2-1131-122. Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-122-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	7644,02	3911,20	321,32	63,47	2896,06	451,97	15,81	

Таблица № 2-1131-123. Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-123-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5373,18	2737,42	219,69	76,35	2024,37	315,35		11,07
2-1131-123-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	4443,34	2119,97	323,55	83,24	1643,30	273,28		8,90
2-1131-123-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	8553,05	4035,50	698,25	114,84	3168,67	535,79		17,14
2-1131-123-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	9089,46	4274,14	728,79	170,35	3350,75	565,43		18,16

Таблица № 2-1131-127. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-127-1	на 9 групп 160 мест	11233,22	6134,12	-	191,80	4293,89	613,41		26,09
2-1131-127-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	9299,57	5125,96	-	72,84	3588,17	512,60		21,96
2-1131-127-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	9191,93	5020,56	-	154,92	3514,39	502,06		21,41
2-1131-127-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	10908,78	6028,32	-	57,81	4219,82	602,83		26,84

Таблица № 2-1131-128. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-128-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	10937,42	6017,92	-	105,17	4212,54	601,79		25,53

Таблица № 2-1131-129. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1131-129-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	8134,37	4485,32	-	60,79	3139,73	448,53		20,38
2-1131-129-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	7280,21	4031,38	-	23,73	2821,96	403,14		18,46
2-1131-129-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	7589,28	4200,21	-	28,90	2940,15	420,02		18,96
2-1131-129-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	10118,95	5541,43	-	144,38	3879,00	554,14		23,40

Таблица № 2-1131-312. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1131-312-1	V-18 спальный корпус	1546,22	750,71	85,41	51,29	567,56	91,25		3,15
2-1131-312-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1875,97	942,36	90,55	27,43	704,24	111,39		4,00
2-1131-312-3	2-02-76, 2-02-76к	1611,55	772,09	112,11	33,25	595,66	98,44		3,22

Таблица № 2-1131-314. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1131-314-1	V-18 спальный корпус	2378,48	1275,94	-	81,80	893,15	127,59		4,76
2-1131-314-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3049,23	1630,72	-	113,94	1141,50	163,07		6,03
2-1131-314-3	2-02-76, 2-02-76к	2395,21	1228,95	42,84	111,06	881,35	131,01		4,37

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-50. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-50-1	65-426/1	15357,38	6586,18	1935,54	247,09	5563,39	1025,18	23,31
2-1222-50-2	V-76	10540,66	4511,97	1335,87	172,46	3816,17	704,19	15,91
2-1222-50-3	И-1577А	11837,45	5067,46	1498,39	196,05	4285,03	790,52	17,79
2-1222-50-4	МО	6214,86	3078,26	383,72	28,68	2343,71	380,49	10,01
2-1222-50-5	И-1605А	2251,48	917,26	287,33	117,17	783,57	146,15	3,08
2-1222-50-6	V-92	2564,77	1165,52	215,51	104,39	921,98	157,37	3,89
2-1222-50-7	V-79	2991,25	1319,94	295,88	117,75	1069,65	188,03	4,45
2-1222-50-8	архитектора Л.А.Степановой	2834,50	1272,71	273,59	83,51	1025,61	179,08	4,32

Таблица № 2-1222-51. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-51-1	на 24 класса 720 учащихся	7126,97	3036,10	907,50	135,75	2572,14	475,48	10,45
2-1222-51-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	10552,83	4386,54	1469,94	184,92	3794,39	717,04	15,70
2-1222-51-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	5243,44	2414,74	502,93	51,10	1937,96	336,71	7,98

Таблица № 2-1222-52. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-52-1	И-1158 с бассейном	13833,98	5942,23	1717,52	249,40	5005,32	919,51		20,08
2-1222-52-2	И-1194 с бассейном	7617,04	3172,11	1053,64	135,24	2739,30	516,75		10,66
2-1222-52-3	VI-52	12089,87	5201,67	1507,83	191,01	4383,63	805,73		17,28
2-1222-52-4	VI-44	5938,77	2646,31	660,33	64,89	2177,56	389,68		8,84
2-1222-52-5	VI-13A	5403,61	2668,60	345,64	18,85	2038,20	332,32		8,71
2-1222-52-6	VI-49	6593,12	2785,28	877,84	103,26	2381,96	444,78		9,43

Таблица № 2-1222-53. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-53-1	на 9 групп 160 мест	7319,71	3467,16	601,31	67,54	2723,10	460,60		11,48
2-1222-53-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	7327,98	3461,00	610,30	71,79	2723,21	461,68		11,31
2-1222-53-3	на 6 групп 134 места	5797,55	2847,89	386,96	20,58	2184,05	358,07		9,25
2-1222-53-4	на 4 группы 80 мест	5200,33	2565,06	342,28	7,62	1964,05	321,32		8,40

Таблица № 2-1222-54. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-54-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	5641,32	2480,96	639,81	99,57	2051,71	369,27	8,26	
2-1222-54-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3938,10	1740,31	452,63	44,34	1441,08	259,74	5,98	
2-1222-54-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	8199,08	3877,39	692,77	54,75	3055,25	518,92	12,75	

Таблица № 2-1222-60. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - колодки клеммные и ящики;
 - муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-60-1	65-426/1	33,55	17,26	1,41	0,10	12,78	2,00	0,06	
2-1222-60-2	V-76	21,40	11,10	0,81	0,06	8,17	1,26	0,04	
2-1222-60-3	И-1577А	24,98	13,10	0,80	0,06	9,56	1,46	0,05	
2-1222-60-4	МЮ	36,39	17,14	3,23	0,11	13,59	2,32	0,06	
2-1222-60-5	И-1605А	40,58	22,47	-	0,13	15,73	2,25	0,07	
2-1222-60-6	V-92	30,29	16,45	-	0,67	11,52	1,65	0,05	
2-1222-60-7	V-79	49,08	27,03	-	0,43	18,92	2,70	0,09	
2-1222-60-8	архитектора Л.А.Степановой	77,50	42,08	-	1,75	29,46	4,21	0,14	
2-1222-60-9	С-1, Ю-1, Т-2	78,74	43,50	-	0,44	30,45	4,35	0,14	
2-1222-60-10	2-02-73 с пристройкой	61,81	33,68	-	1,18	23,58	3,37	0,11	

Таблица № 2-1222-61. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-61-1	на 24 класса 720 учащихся	20,22	10,52	0,73	0,05	7,73	1,19	0,04
2-1222-61-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	15,80	8,34	0,45	0,03	6,06	0,92	0,03
2-1222-61-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	40,76	20,03	2,72	0,13	15,36	2,52	0,07

Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-62-1	И-1158 с бассейном	192,19	105,82	0,98	0,07	74,55	10,77	0,39
2-1222-62-2	И-1194 с бассейном	92,54	48,41	3,08	0,23	35,40	5,42	0,16
2-1222-62-3	VI-52	127,98	61,22	10,14	0,74	47,84	8,04	0,21
2-1222-62-4	VI-49	163,28	81,39	9,64	0,56	61,72	9,97	0,26
2-1222-62-5	VI-07	35,48	19,25	-	0,82	13,48	1,93	0,06
2-1222-62-6	VI-01a	55,38	29,93	-	1,51	20,95	2,99	0,10
2-1222-62-7	VI-69	59,63	33,08	-	0,09	23,15	3,31	0,11
2-1222-62-8	257, 334	50,80	27,45	-	1,38	19,22	2,75	0,09
2-1222-62-9	VI-20A	91,24	50,46	-	0,41	35,32	5,05	0,16
2-1222-62-10	VI-12	92,15	50,01	-	2,13	35,01	5,00	0,16
2-1222-62-11	256/1536	45,28	24,50	-	1,18	17,15	2,45	0,08

Таблица № 2-1222-63. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тин	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-63-1	на 9 групп 160 мест	99,51	54,06	1,25	0,09	38,46	5,65		0,19
2-1222-63-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	29,31	15,45	0,86	0,05	11,24	1,71		0,05
2-1222-63-3	на 4 группы 80 мест	106,96	51,81	7,94	0,36	40,17	6,68		0,18

Таблица № 2-1222-64. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тин	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-64-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	64,51	34,01	1,89	0,12	24,73	3,76		0,12
2-1222-64-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	107,43	49,66	10,57	0,26	39,97	6,97		0,19
2-1222-64-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	106,46	50,30	9,28	0,31	39,78	6,79		0,18

Таблица № 2-1222-70. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-70-1	65-426/1	180,53	92,68	5,65	4,20	67,66	10,34		0,32
2-1222-70-2	V-76	135,53	69,72	4,48	2,50	51,01	7,82		0,24
2-1222-70-3	И-1577А	133,25	69,44	3,49	2,39	50,33	7,60		0,24
2-1222-70-4	МО	120,16	58,67	7,92	1,23	44,97	7,37		0,20
2-1222-70-5	И-1605А	65,81	35,78	-	1,40	25,05	3,58		0,12
2-1222-70-6	V-92	81,16	40,36	3,25	3,04	29,85	4,66		0,13
2-1222-70-7	V-79	98,87	52,99	-	3,49	37,09	5,30		0,17
2-1222-70-8	архитектора Л.А.Степановой	179,44	97,52	0,81	2,54	68,67	9,90		0,32
2-1222-70-9	С-1, Ю-1, Т-2	117,54	63,35	0,75	2,26	44,71	6,47		0,21
2-1222-70-10	2-02-73 с пристройкой	179,71	94,41	-	9,77	66,09	9,44		0,31

Таблица № 2-1222-71. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-71-1	на 24 класса 720 учащихся	159,03	81,99	5,42	2,33	60,06	9,23		0,28
2-1222-71-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	159,64	82,84	5,34	1,55	60,62	9,29		0,28
2-1222-71-5	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	118,15	57,61	7,99	1,01	44,27	7,27		0,20

Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-72-1	И-1158 с бассейном	573,45	294,52	21,79	6,66	216,90	33,58	1,00	
2-1222-72-2	И-1194 с бассейном	611,84	312,18	23,83	9,84	230,26	35,73	1,05	
2-1222-72-3	VI-52	333,54	163,19	22,33	2,24	125,23	20,55	0,56	
2-1222-72-4	VI-49	341,26	169,10	20,01	3,23	128,22	20,70	0,58	
2-1222-72-5	VI-07	96,16	51,84	-	2,85	36,29	5,18	0,18	
2-1222-72-6	VI-01a	154,35	82,84	-	5,24	57,99	8,28	0,29	
2-1222-72-7	VI-69	125,73	68,52	-	2,40	47,96	6,85	0,22	
2-1222-72-8	257, 334	141,33	75,87	-	4,76	53,11	7,59	0,27	
2-1222-72-9	VI-20A	172,71	91,32	-	8,34	63,92	9,13	0,30	
2-1222-72-10	VI-12	118,90	64,87	-	2,13	45,41	6,49	0,21	
2-1222-72-11	256/1536	149,93	76,32	-	12,56	53,42	7,63	0,26	

Таблица № 2-1222-73. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.						Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-73-1	на 9 групп 160 мест	325,22	170,31	8,75	3,94	123,53	18,69	0,59	
2-1222-73-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	418,66	214,48	15,13	7,15	157,58	24,32	0,73	

Таблица № 2-1222-74. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-74-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	308,90	160,28	9,74	4,02	116,99	17,87	0,55
2-1222-74-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	318,48	133,89	36,88	15,46	111,88	20,37	0,45
2-1222-74-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	395,76	193,44	26,98	2,19	148,70	24,45	0,66

Таблица № 2-1222-80. Техническое обслуживание сети кабельного телевидения

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Техническое обслуживание приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-80-1	Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	1081,81	413,54	154,05	78,37	365,33	70,52	1,34

Таблица № 2-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:

-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-82-1	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи	1105,70	603,88	10,59	0,91	427,92	62,40	1,86

Таблица № 2-1222-84. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:

-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-84-1	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	651,91	323,54	38,62	4,60	245,49	39,66	1,06

Таблица № 2-1222-86. Техническое обслуживание системы электрочасофикации

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-86-1	школа	1149,55	571,24	70,30	3,09	434,49	70,43	1,89
2-1222-86-2	детский сад	737,23	361,69	50,15	1,84	277,88	45,67	1,20

Таблица № 2-1222-88. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Техническое обслуживание приборов:
-камер видеонаблюдения;
-блоков питания и контроля;
пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-88-1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2788,59	1453,66	91,58	17,99	1062,65	162,71	4,86

Таблица № 2-1222-90. Техническое обслуживание видеодомофона

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Техническое обслуживание приборов:
- видеодомофона;
- блоков питания и контроля;
- блоков памяти;
- вызывной панели;
- электромагнитных замков;
- дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-90-1	Техническое обслуживание видеодомофона	908,85	459,38	44,41	7,28	343,43	54,35	1,58

Таблица № 2-1222-92. Техническое обслуживание системы звукоусиления

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
2. Техническое обслуживание приборов:
- микшера-усилителя;
- источника программ;
- абонентских громкоговорителей;
- микрофонов динамических;
- антенны приемной;
- колодок клеммных и ящиков;
- других приборов системы звукоусиления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-92-1	Техническое обслуживание системы звукоусиления	704,54	355,73	33,94	7,15	265,72	42,00	1,19

Таблица № 2-1222-94. Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопказа в актовом зале

Состав работ:

1. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей для системы видеопказа в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-94-1	Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопказа в актовом зале	2378,86	1237,73	86,68	5,16	909,09	140,20	4,20

Таблица № 2-1222-96. Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ:

1. Осмотр системы лингафонного кабинета.
2. Техническое обслуживание приборов и оборудования:
 - места преподавателя;
 - места учащегося;
 - сетевого коммутатора;
 - ящика распределительного;
 - видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-96-1	Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	1589,41	852,79	26,81	9,29	610,16	90,36	2,87

Таблица № 2-1222-130. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-130-1	начальная школа-сад с возможностью пребывания на 11 групп 82 места	6591,67	3249,31	427,30	24,31	2484,90	405,85	10,61

Таблица № 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.

2. Техническое обслуживание:

-трансляционных узлов;

-усилителей;

-оповещателей и громкоговорителей;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1222-247-1	И-1605А	328,63	164,19	9,20	17,61	119,47	18,16		0,53
2-1222-247-2	V-92	341,19	179,54	5,48	8,80	128,38	18,99		0,60
2-1222-247-3	V-79	207,25	107,92	-	12,99	75,55	10,79		0,35
2-1222-247-4	архитектора Л.А.Степановой	336,10	177,88	5,24	7,10	127,10	18,78		0,58
2-1222-247-5	С-1, Ю-1, Т-2	335,70	175,97	3,66	12,80	124,98	18,29		0,58
2-1222-247-6	МО	377,34	172,44	-	66,95	120,71	17,24		0,58
2-1222-247-7	V-76	383,63	158,34	27,07	53,09	124,17	20,96		0,54
2-1222-247-8	2-02-73 с пристройкой	345,07	168,96	15,61	14,68	125,96	19,86		0,55
2-1222-247-9	65-426/1	362,06	163,95	6,42	56,16	117,92	17,61		0,55

Таблица № 2-1222-249. Техническое обслуживание системы электро часофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электро часофикации.

2. Техническое обслуживание приборов:

-электро часов первичных, станций часовых;

-часов электрических вторичных;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1222-249-1	И-1605А	49,08	24,34	2,24	1,51	18,14	2,85		0,08
2-1222-249-2	V-92	60,66	30,38	2,34	2,04	22,42	3,48		0,10
2-1222-249-3	V-79	49,11	24,44	2,16	1,49	18,17	2,85		0,08
2-1222-249-4	архитектора Л.А.Степановой	79,28	41,51	2,12	1,00	30,10	4,55		0,13
2-1222-249-5	С-1, Ю-1, Т-2	76,65	40,27	1,97	0,85	29,16	4,40		0,13
2-1222-249-6	МО	31,79	14,63	2,59	1,11	11,51	1,95		0,12
2-1222-249-7	2-02-73 с пристройкой	72,67	33,67	6,99	0,31	27,01	4,69		0,11

Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1222-255-1	VI-07	1469,88	527,81	253,64	93,24	494,37	100,82		1,77
2-1222-255-2	VI-01a	568,35	310,70	-	9,09	217,49	31,07		1,03
2-1222-255-3	VI-69	809,19	299,54	134,79	43,32	276,06	55,48		1,00
2-1222-255-4	257, 334	863,58	474,76	-	9,00	332,34	47,48		1,63
2-1222-255-5	2МГ-04-3	1508,72	803,99	-	61,54	562,79	80,40		2,70
2-1222-255-6	VI-20A	1099,00	409,69	194,32	34,74	382,48	77,77		1,43
2-1222-255-7	VI-12	976,56	490,61	19,92	59,96	353,24	52,83		1,68
2-1222-255-8	256/1536	630,20	322,93	19,66	15,86	235,74	36,01		1,06

Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1222-257-1	VI-07	1369,65	702,89	47,50	24,56	515,42	79,28		2,42
2-1222-257-2	VI-01a	1668,01	761,23	149,77	45,92	606,61	104,48		2,62
2-1222-257-3	VI-69	1979,86	890,06	191,14	56,29	717,16	125,21		3,01
2-1222-257-4	257, 334	1224,73	677,68	-	4,91	474,37	67,77		2,32
2-1222-257-5	2МГ-04-3	1180,35	634,88	13,22	15,33	450,93	65,99		2,14
2-1222-257-6	VI-20A	1776,21	943,47	26,87	32,77	673,66	99,44		3,27
2-1222-257-7	VI-12	1144,01	616,74	16,16	6,70	439,68	64,73		2,15
2-1222-257-8	256/1536	1217,12	650,20	24,07	6,28	466,99	69,58		2,26

Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
 - трансляционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1222-259-1	VI-07	491,99	269,87	-	6,22	188,91	26,99	0,87	
2-1222-259-2	VI-01a	672,59	357,44	-	29,20	250,21	35,74	1,18	
2-1222-259-3	VI-69	556,17	306,26	-	4,90	214,38	30,63	0,87	
2-1222-259-4	257, 334	639,92	339,48	-	28,86	237,63	33,95	1,12	
2-1222-259-5	V-49	394,02	195,70	-	41,76	136,99	19,57	0,64	
2-1222-259-6	VI-13a	462,57	228,41	-	51,43	159,89	22,84	0,75	
2-1222-259-7	VI-20A	428,95	213,08	3,38	39,71	150,83	21,95	0,70	
2-1222-259-8	VI-12	597,36	305,56	-	47,35	213,89	30,56	1,02	
2-1222-259-9	256/1536	586,77	293,81	-	57,91	205,67	29,38	0,97	

Таблица № 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - электрочасов первичных, станций часовых;
 - часов электрических вторичных;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1222-261-1	VI-01a	147,28	74,72	6,05	2,60	55,29	8,62	0,24	
2-1222-261-2	VI-69	143,17	73,16	5,43	2,34	53,89	8,35	0,23	
2-1222-261-3	VI-07	115,50	59,02	4,38	1,89	43,48	6,73	0,19	
2-1222-261-4	VI-20A	135,56	70,85	3,80	1,63	51,47	7,81	0,23	
2-1222-261-5	256/1536	121,75	62,09	4,73	2,03	45,79	7,11	0,20	
2-1222-261-6	VI-12	149,86	76,59	5,68	2,44	56,41	8,74	0,25	

Таблица № 2-1222-265. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-265-1	C-1, Ю-1, Т-2	564,36	308,40	-	9,24	215,88	30,84	0,96
2-1222-265-2	2-02-73 с пристройкой	649,97	307,79	44,41	21,26	237,32	39,19	1,01

Таблица № 2-1222-267. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-267-1	C-1, Ю-1, Т-2	1263,81	623,21	52,68	53,42	482,20	72,30	2,03
2-1222-267-2	2-02-73 с пристройкой	1252,48	666,21	18,81	21,67	475,61	70,18	2,19

Таблица № 2-1222-299. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-299-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	834,56	457,39	-	11,26	320,17	45,74	1,56
2-1222-299-2	V-18 спальный корпус	325,52	175,85	-	8,99	123,10	17,58	1,59
2-1222-299-3	2-02-76, 2-02-76к	845,80	451,67	7,64	19,94	319,93	46,62	1,54

Таблица № 2-1222-301. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-301-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1421,76	763,81	19,46	14,18	544,25	80,06	2,61	
2-1222-301-2	V-18 спальный корпус	597,87	307,68	17,42	14,74	223,96	34,07	2,75	
2-1222-301-3	2-02-76, 2-02-76к	1568,35	853,16	10,20	15,51	602,23	87,25	2,92	

Таблица № 2-1222-303. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - колодки клеммные и ящики;
 - муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-303-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	73,42	40,64	-	0,27	28,45	4,06	0,13	
2-1222-303-2	V-18 спальный корпус	15,66	8,45	-	0,45	5,92	0,84	0,07	
2-1222-303-3	2-02-76, 2-02-76к	51,30	28,37	-	0,23	19,86	2,84	0,09	

Таблица № 2-1222-305. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
 - колодки клеммные и ящики;
 - муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1222-305-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	153,83	84,36	-	1,98	59,05	8,44	0,28	
2-1222-305-2	V-18 спальный корпус	73,98	38,76	1,14	2,29	27,69	4,10	0,33	
2-1222-305-3	2-02-76, 2-02-76к	168,25	90,82	-	4,78	63,57	9,08	0,30	

Таблица № 2-1222-307. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-307-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	346,90	151,38	19,31	41,93	115,48	18,80	0,51
2-1222-307-2	V-18 спальный корпус	180,50	66,17	11,39	42,23	51,93	8,78	0,57
2-1222-307-3	2-02-76, 2-02-76к	339,23	142,90	37,16	19,51	118,33	21,33	0,48

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-55. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-55-1	65-426/1	18726,19	8563,30	1867,63	171,24	6913,97	1210,05	30,12
2-1231-55-2	V-76	12876,85	5883,41	1289,00	118,85	4753,12	832,47	20,63
2-1231-55-3	И-1577А	14466,79	6613,36	1443,75	134,61	5340,29	934,78	23,10
2-1231-55-4	МЮ	7444,36	3516,20	435,31	383,15	2675,65	434,05	11,53
2-1231-55-5	И-1605А	3109,38	1426,29	294,21	47,25	1143,28	198,35	5,11
2-1231-55-6	V-92	3030,44	1411,20	267,73	40,01	1119,67	191,83	5,12
2-1231-55-7	V-79	3657,32	1730,23	294,82	47,07	1356,34	228,86	6,16
2-1231-55-8	архитектора Л.А.Степановой	3516,55	1731,66	214,34	39,09	1317,70	213,76	6,00

Таблица № 2-1231-56. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-1231-56-1	на 24 класса 720 учащихся	8840,35	4041,72	874,52	94,47	3259,84	569,80			13,89
2-1231-56-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	12876,13	5741,07	1434,63	129,42	4725,19	845,82			20,36
2-1231-56-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	7159,20	3349,16	523,37	250,55	2602,09	434,03			10,93

Таблица № 2-1231-57. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч		
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2-1231-57-1	И-1158 с бассейном	24143,08	11364,03	2095,59	163,51	8986,68	1533,27			37,97
2-1231-57-2	И-1194 с бассейном	9598,50	4270,69	1080,17	94,64	3521,36	631,64			14,40
2-1231-57-3	VI-52	13325,81	5892,73	1517,71	166,41	4872,25	876,71			19,67
2-1231-57-4	VI-44	9522,91	4358,21	814,25	308,76	3451,67	590,02			14,47
2-1231-57-5	VI-49	8549,75	4006,17	737,80	97,82	3167,61	540,35			13,43

Таблица № 2-1231-58. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-58-1	на 9 групп 160 мест	10344,56	5039,15	728,26	49,33	3885,99	641,83	16,65
2-1231-58-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	8787,54	4227,89	667,70	54,43	3288,28	549,24	13,88
2-1231-58-3	на 6 групп 134 места	8002,99	3961,48	511,96	11,37	3025,09	493,09	12,84
2-1231-58-4	на 4 группы 80 мест	5848,64	2711,51	385,27	320,03	2087,73	344,10	8,90

Таблица № 2-1231-59. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-59-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	10227,85	4944,88	721,80	113,17	3816,82	631,18	16,76
2-1231-59-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5435,79	2445,25	530,93	141,47	1973,08	345,06	8,39
2-1231-59-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	9366,35	4352,48	576,71	562,05	3330,66	544,45	14,33

Таблица № 2-1231-65. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
- колодки клеммные и ящики;
- муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1231-65-1	65-426/1	76,31	38,18	4,24	0,46	28,81	4,62		0,12
2-1231-65-2	V-76	46,04	23,15	2,44	0,26	17,41	2,78		0,08
2-1231-65-3	И-1577А	49,09	24,89	2,39	0,26	18,61	2,94		0,08
2-1231-65-4	МО	50,40	23,79	4,24	0,44	18,75	3,18		0,08
2-1231-65-5	И-1605А	101,19	51,76	4,73	0,06	38,56	6,08		0,18
2-1231-65-6	V-92	55,77	27,51	3,66	0,11	21,05	3,44		0,10
2-1231-65-7	V-79	100,34	51,39	4,63	0,05	38,25	6,02		0,18
2-1231-65-8	архитектора Л.А. Степановой	91,53	45,22	5,92	0,18	34,57	5,64		0,17
2-1231-65-9	С-1, Ю-1, Т-2	96,45	48,80	5,06	0,10	36,65	5,84		0,18
2-1231-65-10	2-02-73 с пристройкой	84,34	38,85	8,35	0,38	31,30	5,46		0,15

Таблица № 2-1231-66. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
- колодки клеммные и ящики;
- муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1231-66-1	на 24 класса 720 учащихся	42,44	21,39	2,20	0,24	16,05	2,56		0,07
2-1231-66-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	29,40	14,99	1,35	0,15	11,15	1,76		0,05
2-1231-66-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	52,94	24,76	4,78	0,34	19,68	3,38		0,09

Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.

2. Текущий ремонт:

-колодки клеммные и ящики;

-муфты;

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1231-67-1	И-1158 с бассейном	221,81	120,30	2,94	0,32	85,66	12,59		0,43
2-1231-67-2	И-1194 с бассейном	185,56	93,91	9,23	1,00	70,28	11,14		0,31
2-1231-67-3	VI-52	192,08	92,02	14,20	2,57	71,40	11,89		0,31
2-1231-67-4	VI-49	173,26	84,12	12,60	0,65	65,09	10,80		0,28
2-1231-67-5	VI-07	64,43	28,14	7,95	0,41	23,61	4,32		0,11
2-1231-67-6	VI-01a	106,86	45,75	14,12	0,76	38,98	7,25		0,19
2-1231-67-7	VI-69	80,77	41,06	4,04	0,07	30,73	4,87		0,15
2-1231-67-8	257, 334	86,48	40,34	8,04	0,35	32,20	5,55		0,16
2-1231-67-9	VI-20A	129,50	64,24	8,11	0,23	48,96	7,96		0,23
2-1231-67-10	VI-12	105,14	47,62	11,22	0,54	38,87	6,89		0,19
2-1231-67-11	256/1536	87,22	37,67	11,19	0,59	31,88	5,89		0,15

Таблица № 2-1231-68. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.

2. Текущий ремонт:

-колодки клеммные и ящики;

-муфты;

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1231-68-1	на 9 групп 160 мест	137,34	72,56	3,75	0,41	52,65	7,97		0,25
2-1231-68-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	37,37	19,40	1,43	0,05	14,28	2,21		0,07
2-1231-68-3	на 4 группы 80 мест	118,31	56,73	9,25	0,64	44,27	7,42		0,19

Таблица № 2-1231-69. Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
- муфты;
- колодки клеммные и ящики;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-69-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	93,19	48,02	3,77	0,43	35,46	5,51	0,16
2-1231-69-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	114,17	52,52	11,06	1,04	42,21	7,34	0,19
2-1231-69-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	133,05	62,93	11,08	1,15	49,50	8,39	0,22

Таблица № 2-1231-75. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-75-1	65-426/1	269,51	138,82	9,19	4,19	101,69	15,62	0,48
2-1231-75-2	V-76	198,32	101,95	7,33	2,49	74,97	11,58	0,35
2-1231-75-3	И-1577А	194,21	100,79	6,18	2,40	73,59	11,25	0,35
2-1231-75-4	МЮ	203,22	95,83	17,61	1,12	75,75	12,91	0,35
2-1231-75-5	И-1605А	79,03	34,47	8,72	2,32	28,42	5,10	0,14
2-1231-75-6	V-79	158,00	74,16	8,73	9,83	56,21	9,07	0,26
2-1231-75-7	V-92	120,78	56,35	8,33	5,33	43,55	7,22	0,20
2-1231-75-8	архитектора Л.А.Степановой	179,73	77,05	22,92	2,51	65,21	12,04	0,32
2-1231-75-9	С-1, Ю-1, Т-2	203,53	97,34	15,62	2,05	75,83	12,69	0,36
2-1231-75-10	2-02-73 с пристройкой	198,31	107,94	0,58	3,04	75,85	10,90	0,38

Таблица № 2-1231-76. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-76-1	на 24 класса 720 учащихся	228,56	117,37	8,90	2,32	86,54	13,43	0,40
2-1231-76-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортобъектов и блоком начальных классов	221,23	113,81	8,82	1,54	84,01	13,05	0,39
2-1231-76-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	202,57	95,64	17,48	1,03	75,55	12,87	0,34

Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-77-1	И-1158 с бассейном	828,08	422,75	35,99	6,62	313,64	49,08	1,42
2-1231-77-2	И-1194 с бассейном	914,06	465,73	39,22	9,79	345,32	54,00	1,57
2-1231-77-3	VI-52	431,32	212,22	28,43	1,51	162,56	26,60	0,70
2-1231-77-4	VI-49	417,90	206,77	25,96	2,05	157,52	25,60	0,69
2-1231-77-5	VI-07	105,72	50,25	8,30	1,32	39,26	6,59	0,20
2-1231-77-6	VI-01a	164,76	77,11	14,00	2,42	60,87	10,36	0,32
2-1231-77-7	VI-69	200,45	91,51	20,54	1,19	74,17	13,04	0,36
2-1231-77-8	257, 334	165,59	82,49	9,06	1,87	62,20	9,97	0,32
2-1231-77-9	VI-20A	245,09	133,56	0,74	3,44	93,85	13,50	0,47
2-1231-77-10	VI-12	173,04	94,89	0,06	2,14	66,45	9,50	0,35
2-1231-77-11	256/1536	172,41	89,25	5,34	2,79	65,10	9,93	0,33

Таблица № 2-1231-78. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-78-1	на 9 групп 160 мест	439,28	228,43	14,38	3,93	166,98	25,56	0,79
2-1231-78-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	618,92	316,68	24,84	7,13	233,90	36,37	1,08

Таблица № 2-1231-79. Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-79-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	432,34	223,00	16,02	4,00	163,99	25,33	0,76
2-1231-79-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	364,38	170,63	33,18	1,45	135,78	23,34	0,60
2-1231-79-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	498,63	244,17	34,35	1,36	187,83	30,92	0,80

Таблица № 2-1231-81. Текущий ремонт сети кабельного телевидения

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Текущий ремонт приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-81-1	Текущий ремонт сети кабельного телевидения	1661,48	680,46	212,82	78,74	581,11	108,35	2,36

Таблица № 2-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Текущий ремонт приборов:
-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-83-1	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	2199,93	678,55	473,11	182,88	707,94	157,45	2,27

Таблица № 2-1231-85. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-85-1	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре	777,91	392,88	36,84	8,77	293,15	46,27	1,28

Таблица № 2-1231-87. Текущий ремонт системы электро часофикации

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электро часофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электро часов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-87-1	школа	1409,32	702,53	83,98	3,54	533,12	86,15	2,31
2-1231-87-2	детский сад	802,68	398,69	49,12	2,43	303,27	49,17	1,32

Таблица № 2-1231-89. Текущий ремонт системы видеонаблюдения

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка и наладка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Текущий ремонт приборов:
 - камер видеонаблюдения;
 - блоков питания и контроля;
 - пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1231-89-1	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	4714,55	2521,69	90,81	22,79	1809,89	269,37
							8,49

Таблица № 2-1231-91. Текущий ремонт видеодомофона

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Текущий ремонт приборов:
 - видеодомофона;
 - блоков питания и контроля;
 - блоков памяти;
 - вызывной панели;
 - электромагнитных замков;
 - дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1231-91-1	Текущий ремонт видеодомофона	1712,99	862,50	86,51	15,01	646,34	102,63
							2,92

Таблица № 2-1231-93. Текущий ремонт системы звукоусиления

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.

2. Текущий ремонт приборов:

-микшера-усилителя;

-источника программ;

-абонентских громкоговорителей;

-микрофонов динамических;

-антенны приемной;

-колодок клеммных и ящиков;

-других приборов системы звукоусиления.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1231-93-1	Текущий ремонт системы звукоусиления	940,65	482,17	32,36	18,32	353,45	54,35
							1,60

Таблица № 2-1231-95. Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале

Состав работ:

1. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей для системы видеопоказа в актовом зале.

Измеритель:

1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1231-95-1	Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	3194,89	1637,17	144,48	5,00	1217,16	191,08
							5,48

Таблица № 2-1231-97. Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ:

1. Осмотр системы лингафонного кабинета
2. Текущий ремонт приборов и оборудования:
-оборудование места преподавателя;
-оборудование места учащегося;
-сетевого коммутатора;
-ящика распределительного;
-видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
1 место

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-97-1	Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	2657,82	1440,67	26,81	19,52	1021,67	149,15	4,88

Таблица № 2-1231-131. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.
100 м2

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-131-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	10210,18	4901,55	616,40	350,81	3734,55	606,87	15,93

Таблица № 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.

2. Текущий ремонт:

-трансляционных узлов;

-усилителей;

-оповещателей и громкоговорителей;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-248-1	И-1605А	446,97	215,72	9,40	42,86	155,64	23,35	0,71
2-1231-248-2	V-92	535,18	279,23	15,24	6,94	202,96	30,81	0,97
2-1231-248-3	V-79	376,92	182,21	24,02	8,54	139,38	22,77	0,68
2-1231-248-4	архитектора Л.А.Степановой	402,72	208,15	12,61	6,83	151,92	23,21	0,72
2-1231-248-5	С-1, Ю-1, Т-2	417,58	222,71	2,95	11,74	157,35	22,83	0,76
2-1231-248-6	МЮ	384,43	202,75	8,44	5,28	146,08	21,88	0,70
2-1231-248-7	V-76	403,48	218,26	1,76	7,64	153,66	22,16	0,75
2-1231-248-8	2-02-73 с пристройкой	402,11	207,72	15,36	2,39	152,96	23,68	0,73
2-1231-248-9	65-426/1	339,23	142,54	46,49	4,48	122,67	23,05	0,50

Таблица № 2-1231-250. Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.

2. Текущий ремонт приборов:

-электрочасов первичных, станций часовых;

-часов электрических вторичных;

-колодок клеммных и ящиков.

3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-250-1	И-1605А	46,23	19,32	5,97	1,41	16,47	3,06	0,07
2-1231-250-2	V-92	59,19	24,69	7,74	1,73	21,09	3,94	0,10
2-1231-250-3	V-79	45,99	19,25	5,87	1,46	16,37	3,04	0,07
2-1231-250-4	архитектора Л.А.Степановой	124,68	61,25	3,47	8,58	44,59	6,79	0,20
2-1231-250-5	С-1, Ю-1, Т-2	75,78	33,05	8,45	2,09	27,29	4,90	0,13
2-1231-250-6	МЮ	48,72	15,34	11,29	2,12	16,30	3,67	0,15
2-1231-250-7	2-02-73 с пристройкой	77,50	32,30	10,73	1,32	27,89	5,26	0,13

Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1231-256-1	VI-07	1847,90	869,50	152,32	26,63	683,65	115,80		3,11
2-1231-256-2	VI-01a	1357,34	718,01	33,27	8,97	518,99	78,10		2,54
2-1231-256-3	VI-69	1180,04	561,92	86,40	23,28	435,89	72,55		1,95
2-1231-256-4	257, 334	1263,23	686,09	11,24	9,37	485,79	70,74		2,34
2-1231-256-5	2MF-04-3	1629,48	866,84	37,48	6,13	625,25	93,78		3,00
2-1231-256-6	VI-20A	1320,89	622,07	114,39	8,79	491,77	83,87		2,24
2-1231-256-7	VI-12	1243,85	568,12	127,41	6,96	460,42	80,94		1,98
2-1231-256-8	256/1536	1076,88	485,48	118,50	3,72	398,19	70,99		1,69

Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1231-258-1	VI-07	1678,56	841,99	88,38	14,34	632,91	100,94		2,95
2-1231-258-2	VI-01a	2367,66	1140,93	166,71	33,62	880,74	145,66		3,90
2-1231-258-3	VI-69	2612,82	1250,89	191,07	39,87	969,71	161,28		4,30
2-1231-258-4	257, 334	1408,84	607,64	169,21	30,51	508,67	92,81		2,10
2-1231-258-5	2MF-04-3	1419,52	668,78	121,59	11,21	528,03	89,91		2,32
2-1231-258-6	VI-20A	2326,87	1246,24	36,69	21,94	890,43	131,57		4,34
2-1231-258-7	VI-12	1424,23	690,10	102,00	10,51	533,29	88,33		2,42
2-1231-258-8	256/1536	1528,40	715,93	138,11	7,46	569,15	97,75		2,47

Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
 - транзиционных узлов;
 - усилителей;
 - оповещателей и громкоговорителей;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-260-1	VI-07	588,81	312,44	7,71	13,45	222,51	32,70	1,09
2-1231-260-2	VI-01a	739,83	382,33	21,16	16,05	278,05	42,24	1,34
2-1231-260-3	VI-69	665,50	341,57	22,79	12,34	250,32	38,48	1,09
2-1231-260-4	257, 334	668,95	342,09	23,40	13,84	250,98	38,64	1,21
2-1231-260-5	V-49	460,19	245,03	6,13	8,83	174,54	25,66	0,84
2-1231-260-6	VI-13a	611,03	318,51	15,92	10,93	230,80	34,87	1,12
2-1231-260-7	VI-20A	591,02	296,27	27,55	11,40	220,95	34,85	1,03
2-1231-260-8	VI-12	824,40	448,14	5,92	7,79	316,62	45,93	1,56
2-1231-260-9	256/1536	641,19	338,01	6,26	22,24	239,69	34,99	1,16

Таблица № 2-1231-262. Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
 - электрочасов первичных, станций часовых;
 - часов электрических вторичных;
 - колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-262-1	VI-01a	188,43	78,08	25,81	4,47	67,37	12,70	0,31
2-1231-262-2	VI-69	169,78	70,41	23,20	4,04	60,70	11,43	0,28
2-1231-262-3	VI-07	112,28	46,60	15,07	3,06	40,04	7,51	0,18
2-1231-262-4	VI-20A	147,24	63,45	16,87	4,64	52,73	9,55	0,24
2-1231-262-5	256/1536	176,33	79,66	15,25	7,29	63,27	10,86	0,29
2-1231-262-6	VI-12	148,19	61,48	20,21	3,54	52,98	9,98	0,24

Таблица № 2-1231-266. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой параметров, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-266-1	С-1, Ю-1, Т-2	1109,41	581,42	31,33	10,17	422,42	64,07	1,98
2-1231-266-2	2-02-73 с пристройкой	1095,49	529,71	81,89	4,29	411,12	68,48	1,80

Таблица № 2-1231-268. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой параметров, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-268-1	С-1, Ю-1, Т-2	1353,08	631,55	116,95	19,59	499,68	85,31	2,33
2-1231-268-2	2-02-73 с пристройкой	1436,82	745,86	53,16	4,86	548,28	84,66	2,61

Таблица № 2-1231-300. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой параметров, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-300-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1164,64	608,27	39,82	2,78	445,40	68,37	2,09
2-1231-300-2	V-18 стальной корпус	519,36	258,00	30,25	4,08	195,50	31,53	2,39
2-1231-300-3	2-02-76, 2-02-76к	1262,09	642,91	60,04	3,88	479,60	75,66	2,26

Таблица № 2-1231-302. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-302-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1663,75	803,06	123,08	11,24	622,75	103,62	2,77
2-1231-302-2	V-18 спальный корпус	817,83	323,66	133,00	11,56	292,05	57,56	2,88
2-1231-302-3	2-02-76, 2-02-76к	1813,92	948,10	57,88	10,00	692,17	105,77	3,28

Таблица № 2-1231-304. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
- колодки клеммные и ящики;
- муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-304-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	95,19	48,25	4,91	0,09	36,19	5,75	0,17
2-1231-304-2	V-18 спальный корпус	30,32	11,56	5,52	0,23	10,81	2,20	0,11
2-1231-304-3	2-02-76, 2-02-76к	72,82	36,12	4,56	0,13	27,54	4,47	0,13

Таблица № 2-1231-306. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-306-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	179,95	88,93	11,43	0,66	67,88	11,05	0,33
2-1231-306-2	V-18 спальня корпус	99,87	46,11	9,49	0,91	36,95	6,41	0,43
2-1231-306-3	2-02-76, 2-02-76к	208,58	114,80	0,11	1,76	80,41	11,50	0,41

Таблица № 2-1231-308. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-308-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	390,64	208,90	3,94	7,99	148,17	21,64	0,71
2-1231-308-2	V-18 спальня корпус	164,01	82,96	4,27	7,50	60,17	9,11	0,74
2-1231-308-3	2-02-76, 2-02-76к	380,63	206,29	1,69	6,47	145,23	20,95	0,71

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1322-223-1	V-76	432,61	238,10	-	4,03	166,67	23,81	0,80	
2-1322-223-2	V-79	399,29	213,89	-	14,29	149,72	21,39	0,76	
2-1322-223-3	МЮ	497,09	275,03	-	2,04	192,52	27,50	0,94	
2-1322-223-4	И-1577А	479,56	262,51	-	7,04	183,76	26,25	0,77	
2-1322-223-5	65-426/1	363,50	201,34	-	1,09	140,94	20,13	0,63	
2-1322-223-6	С-1, Ю-1, Т-2	423,64	227,95	6,75	1,99	162,88	24,07	0,81	
2-1322-223-7	2-02-73 с пристройкой	352,05	195,02	-	1,01	136,52	19,50	0,70	
2-1322-223-8	архитектора Л.А. Степановой	369,55	204,83	-	0,86	143,38	20,48	0,73	
2-1322-223-9	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	409,81	219,98	-	13,84	153,99	22,00	0,76	
2-1322-223-10	И-1605А	399,06	219,67	0,82	2,26	154,18	22,13	0,75	
2-1322-223-11	V-92	371,49	206,18	-	0,36	144,33	20,62	0,70	

Таблица № 2-1322-224. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1322-224-1	на 24 класса 720 учащихся	543,59	301,72	-	0,50	211,20	30,17	1,12	
2-1322-224-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	469,49	256,09	-	8,52	179,27	25,61	0,91	

Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1322-225-1	И-1158 с бассейном	541,80	297,21	-	6,82	208,05	29,72		0,98
2-1322-225-2	И-1194 с бассейном	702,04	387,79	-	4,02	271,45	38,78		1,34
2-1322-225-3	VI-49	702,41	377,26	-	23,34	264,08	37,73		1,32
2-1322-225-4	VI-52	347,84	192,83	-	0,75	134,98	19,28		0,66
2-1322-225-5	VI-01a	433,75	227,36	3,84	18,04	161,04	23,47		0,81
2-1322-225-6	VI-07	471,11	239,28	2,09	36,88	168,53	24,33		0,85
2-1322-225-7	VI-69	363,27	192,74	1,29	14,17	135,56	19,51		0,66
2-1322-225-8	257, 334	416,71	224,90	3,49	6,02	159,15	23,15		0,80
2-1322-225-9	2МГ-04-3	347,80	191,02	2,02	0,58	134,70	19,48		0,64
2-1322-225-10	V-13a	500,76	271,59	3,16	6,58	191,67	27,76		0,93
2-1322-225-11	VI-20A	342,80	185,65	-	8,63	129,96	18,56		0,62
2-1322-225-12	VI-12	473,87	256,87	-	11,50	179,81	25,69		0,88
2-1322-225-13	256/1536	382,40	208,14	3,90	1,19	147,62	21,55		0,72

Таблица № 2-1322-226. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1322-226-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	724,70	390,29	-	22,18	273,20	39,03		1,29
2-1322-226-2	на 9 групп 160 мест	609,97	328,29	-	19,04	229,81	32,83		1,18
2-1322-226-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	800,15	415,78	-	51,74	291,05	41,58		1,40
2-1322-226-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	521,69	282,95	-	12,37	198,07	28,30		0,97

Таблица № 2-1322-227. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-227-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	522,79	288,07	-	4,26	201,65	28,81	0,93
2-1322-227-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	734,30	405,58	-	4,25	283,91	40,56	1,33
2-1322-227-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	931,15	497,41	-	35,82	348,18	49,74	1,68
2-1322-227-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1337,30	740,60	-	4,22	518,42	74,06	2,49

Таблица № 2-1322-228. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. ехническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-228-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	395,17	218,31	-	2,21	152,82	21,83	0,76

Таблица № 2-1322-289. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-289-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	410,19	227,31	-	1,03	159,12	22,73	0,80
2-1322-289-2	V-18 стальной корпус	185,66	102,55	-	1,07	71,78	10,26	0,95
2-1322-289-3	2-02-76	494,94	236,31	31,47	16,65	180,92	29,59	0,78

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-229-1	V-76	504,58	278,91	-	2,54	195,24	27,89	0,91
2-1331-229-2	V-79	643,39	346,03	-	20,54	242,22	34,60	1,27
2-1331-229-3	МЮ	717,77	397,82	-	1,69	278,48	39,78	1,45
2-1331-229-4	И-1577А	486,11	268,21	-	3,33	187,75	26,82	0,96
2-1331-229-5	65-426/1	404,78	222,11	-	4,98	155,48	22,21	0,67
2-1331-229-6	С-1, Ю-1, Т-2	613,76	327,09	14,11	1,27	235,91	35,38	1,16
2-1331-229-7	2-02-73 с пристройкой	403,43	219,92	3,98	0,88	155,91	22,74	0,79
2-1331-229-8	архитектора Л.А.Степановой	554,39	298,05	10,03	1,03	213,57	31,71	1,06
2-1331-229-9	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	498,05	267,88	6,63	4,72	190,78	28,04	0,94
2-1331-229-10	И-1605А	581,68	317,88	3,22	4,07	224,11	32,40	1,07
2-1331-229-11	V-92	454,68	244,17	8,66	0,61	175,18	26,06	0,87

Таблица № 2-1331-230. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-230-1	на 24 класса 720 учащихся	629,91	330,48	-	35,04	231,34	33,05	1,14
2-1331-230-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	565,23	309,64	-	7,88	216,75	30,96	1,13

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-231-1	И-1158 с бассейном	599,44	329,82	-	5,76	230,88	32,98	1,17
2-1331-231-2	И-1194 с бассейном	718,38	386,20	-	23,22	270,34	38,62	1,35
2-1331-231-3	VI-49	1088,48	602,06	-	4,77	421,44	60,21	2,19
2-1331-231-4	VI-52	481,18	264,00	-	5,98	184,80	26,40	0,89
2-1331-231-5	VI-01a	543,09	270,00	28,80	8,66	203,18	32,45	1,03
2-1331-231-6	VI-07	647,51	334,14	15,66	19,72	241,61	36,38	1,20
2-1331-231-7	VI-69	599,85	330,29	0,88	3,85	231,63	33,20	1,06
2-1331-231-8	257, 334	551,83	299,30	-	13,09	209,51	29,93	1,06
2-1331-231-9	2MF-04-3	730,35	367,42	35,24	9,73	274,55	43,41	1,41
2-1331-231-10	V-13a	701,91	368,57	19,49	5,71	267,59	40,55	1,34
2-1331-231-11	VI-20A	544,65	293,23	9,26	1,27	209,82	31,07	1,00
2-1331-231-12	VI-12	814,86	443,86	7,75	2,87	314,52	45,86	1,54
2-1331-231-13	256/1536	710,52	363,78	27,07	10,19	267,97	41,51	1,36

Таблица № 2-1331-232. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1331-232-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1045,82	577,73	-	5,91	404,41	57,77		1,90
2-1331-232-2	на 9 групп 160 мест	775,55	417,00	-	24,95	291,90	41,70		1,50
2-1331-232-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	895,21	464,74	-	58,68	325,32	46,47		1,63
2-1331-232-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	713,45	390,70	-	10,19	273,49	39,07		1,42

Таблица № 2-1331-233. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2-1331-233-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	801,36	441,77	-	6,17	309,24	44,18		1,36
2-1331-233-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	968,37	534,68	-	5,94	374,28	53,47		1,71
2-1331-233-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	950,95	521,98	-	11,38	365,39	52,20		1,76
2-1331-233-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1414,50	774,05	-	21,22	541,83	77,40		2,60

Таблица № 2-1331-234. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-234-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	742,05	411,35	-	1,62	287,94	41,14	1,30

Таблица № 2-1331-290. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-290-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	556,38	303,65	5,12	1,19	215,08	31,34	1,09
2-1331-290-2	V-18 спальный корпус	297,06	160,63	3,76	1,61	114,29	16,77	1,51
2-1331-290-3	2-02-76	1064,39	533,38	59,67	3,95	402,75	64,64	1,91

Отдел № 17. Бассейны

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1722-47. Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года

Состав работ:

1. Техническое обслуживание в течение года бассейна и системы водоподготовки:

- узла регулирования температуры;
- узла регулирования уровня;
- водо-водяного нагревателя;
- насосного оборудования;
- запорно-регулирующей арматуры;
- устройства забора воды;
- очистка сетки фильтра;
- очистка и промывка ванн;
- наполнение бассейна водой;
- смена фильтрующего песка в песчаных фильтрах;
- дезинфекция и испытание фильтровальной установки.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1722-47-1	бассейн с ванной 3x7 м	365382,76	136678,69	44535,06	47818,29	115180,68	21170,04	460,33	
2-1722-47-2	бассейн с ванной 6 x 10 м	391518,26	143680,50	51122,50	52804,16	121496,73	22414,37	489,20	
2-1722-47-3	бассейн с ванной 25 x 8,5 м	802499,71	361341,74	56491,91	75044,32	267779,68	41842,06	1178,79	
2-1722-47-4	бассейн с ванной 25 x 11,5 м	845634,51	374554,62	65912,20	82174,30	279051,89	43941,50	1230,34	

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дезинсекция и дератизация

Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-235-1	И-1577А	299,14	115,45	15,56	75,46	81,04	11,63	0,58
2-5012-235-2	И-1605А	310,40	119,75	14,60	79,95	84,04	12,06	0,60
2-5012-235-3	МЮ	353,61	136,58	7,65	99,96	95,72	13,70	0,69
2-5012-235-4	65-426/1	376,16	145,35	8,10	106,26	101,87	14,58	0,73
2-5012-235-5	V-76	318,07	122,78	18,48	78,21	86,22	12,38	0,62
2-5012-235-6	V-79	280,42	108,28	14,65	70,58	76,00	10,91	0,54
2-5012-235-7	V-92	318,91	123,06	16,35	80,72	86,38	12,40	0,62
2-5012-235-8	архитектора Л.А.Степановой	845,62	326,45	11,24	246,56	228,67	32,70	1,64
2-5012-235-9	221	716,34	276,43	43,64	174,26	194,13	27,88	1,39
2-5012-235-10	С-1, Ю-1, Т-2	661,64	255,46	44,62	156,29	179,47	25,80	1,28
2-5012-235-11	2-02-73 с пристройкой	733,09	283,06	6,20	217,26	198,23	28,34	1,42
2-5012-235-12	224-1-314	1004,00	387,53	16,34	289,78	271,51	38,84	1,95
2-5012-235-13	V-04	654,19	252,58	27,63	171,36	177,21	25,41	1,27

Таблица № 2-5012-236. Дезинсекционные и дератизационные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-236-1	на 24 класса 720 учащихся	329,62	127,32	20,64	79,40	89,42	12,84	0,64
2-5012-236-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортооружений и блоком начальных классов	320,39	123,72	19,01	78,30	86,88	12,48	0,62
2-5012-236-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	317,15	122,41	14,86	81,66	85,90	12,32	0,61

Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:
100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			зарплата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-5012-237-1	И-1158 с бассейном	451,00	174,06	25,07	112,12	122,20	17,55	0,87	
2-5012-237-2	И-1194 с бассейном	421,21	162,67	26,95	100,91	114,26	16,42	0,82	
2-5012-237-3	2МГ-04-3	430,76	166,03	24,76	106,65	116,58	16,74	0,83	
2-5012-237-4	VI-13a	389,91	150,52	20,21	98,37	105,65	15,16	0,76	
2-5012-237-5	VI-44	324,19	125,24	15,30	83,15	87,89	12,61	0,63	
2-5012-237-6	VI-49	342,31	132,10	15,11	89,12	92,69	13,29	0,66	
2-5012-237-7	VI-52	402,66	155,41	19,73	102,79	109,08	15,65	0,78	
2-5012-237-8	VI-07	991,56	382,91	20,59	281,32	268,34	38,40	1,92	
2-5012-237-9	VI-69	513,65	198,28	20,53	135,81	139,09	19,94	1,00	
2-5012-237-10	VI-01a	542,46	209,33	34,68	130,30	147,03	21,12	1,05	
2-5012-237-11	2С-04-4/67	778,59	300,39	43,55	193,47	210,90	30,28	1,51	
2-5012-237-12	257, 334	669,00	258,19	19,70	184,16	181,02	25,93	1,30	
2-5012-237-13	2-04-45	902,96	348,71	35,09	239,49	244,60	35,07	1,75	
2-5012-237-14	VI-20A	900,10	347,61	34,98	238,73	243,83	34,95	1,74	
2-5012-237-15	VI-12	660,99	255,25	20,27	180,86	178,97	25,64	1,28	
2-5012-237-16	256/1536	868,35	335,20	29,74	234,65	235,07	33,69	1,68	

Таблица № 2-5012-238. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по

индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.

2. Дезинсекция помещений.

3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.

4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-5012-238-1	на 9 групп 160 мест	307,92	118,90	14,43	79,18	83,44	11,97		0,60
2-5012-238-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	416,97	160,84	22,31	104,71	112,91	16,20		0,81
2-5012-238-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	346,31	133,64	16,27	89,16	93,79	13,45		0,67
2-5012-238-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	381,68	147,06	13,16	103,55	103,13	14,78		0,74

Таблица № 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.

2. Дезинсекция помещений.

3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.

4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-5012-239-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	318,58	122,99	19,65	77,16	86,37	12,41		0,62
2-5012-239-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	348,39	134,49	13,40	92,65	94,33	13,52		0,68
2-5012-239-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	307,76	118,86	20,18	73,23	83,49	12,00		0,60
2-5012-239-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	323,79	124,97	20,11	78,33	87,77	12,61		0,63
2-5012-239-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	551,12	212,65	34,32	133,34	149,36	21,45		1,07
2-5012-239-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	357,29	137,64	15,99	93,23	96,58	13,85		0,69
2-5012-239-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	799,10	307,90	21,39	223,06	215,84	30,91		1,55

Таблица № 2-5012-240. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-240-1	начальная школа-сад с возможностью круглогодичного пребывания на 11 групп 82 места	333,65	128,80	22,14	79,23	90,48	13,00	0,65

Таблица № 2-5012-287. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:

1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			зарботная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-287-1	V-18 спальный корпус	552,02	213,38	30,41	136,91	149,81	21,51	1,07
2-5012-287-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	553,08	213,40	25,12	143,34	149,74	21,48	1,07
2-5012-287-3	2-02-76, 2-02-76К	322,22	87,93	30,91	132,42	62,00	8,96	1,04

Отдел № 90. Показатели в целом по объекту

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 - горячего и холодного водоснабжения;
 - канализации;
 - водостока;
 - отопления и теплоснабжения;
 - подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 - вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8		9
2-9031-1001-1	65-426/1	878814,15	413602,04	66993,78	23886,44	320902,14	53429,75		1477,34
2-9031-1001-2	V-76	933009,40	444115,75	67518,95	21267,63	343246,97	56860,10		1559,08
2-9031-1001-3	И-1577А	1283180,75	611257,69	82716,19	45318,12	467517,80	76370,95		2150,40

Таблица № 2-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 - горячего и холодного водоснабжения;
 - канализации;
 - водостока;
 - отопления и теплоснабжения;
 - подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 - вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8		9
2-9031-1002-1	на 24 класса 720 учащихся	1214096,09	575432,09	88787,30	30021,63	445781,42	74073,65		2068,73
2-9031-1002-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2297083,04	1130462,99	118171,70	65987,26	847722,81	134738,28		3970,98

Таблица № 2-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 - горячего и холодного водоснабжения;
 - канализации;
 - водостока;
 - отопления и теплоснабжения;
 - подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 - вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1003-1	И-1158 с бассейном	815060,42	383636,74	53062,46	36113,44	294067,87	48179,91	1370,86
2-9031-1003-2	И-1194 с бассейном	526750,83	258982,02	29546,11	11307,58	195536,50	31378,62	895,47

Таблица № 2-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту

Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 - горячего и холодного водоснабжения;
 - канализации;
 - водостока;
 - отопления и теплоснабжения;
 - подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 - вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1004-1	на 9 групп 160 мест	1468082,89	675989,15	106852,24	73813,89	524207,50	87220,11	2395,71
2-9031-1004-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	965833,57	452281,44	73573,26	28407,20	352524,99	59046,68	1598,64

Таблица № 2-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений
Состав работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
 - горячего и холодного водоснабжения;
 - канализации;
 - водостока;
 - отопления и теплоснабжения;
 - подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
 - вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч	
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн	объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-9031-1005-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	696492,41	333035,12	44889,96	21761,08	255064,35	41741,90	1169,37	
2-9031-1005-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1294957,35	631329,48	69077,61	42876,79	475593,28	76080,19	2186,12	
2-9031-1005-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	598464,94	298294,36	24187,65	21115,71	220528,93	34338,29	1016,75	
2-9031-1005-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1446064,32	685086,27	94409,17	56970,45	523998,27	85600,16	2477,41	