

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-57-2001

Сборник 57. Полы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.57.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 57 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 57 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройстве полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.57.2. В ФЕРр сборника 57 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.57.3. В ФЕРр сборника 57 не учтены трудозатраты и ресурсы на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, которые следует определять по ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.57.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.57.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.57.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 57-1 Разборка оснований покрытия полов							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка оснований покрытия полов:							
57-1-1 999-9900	кирпичных столбиков под лаги <i>Строительный мусор, т</i>	67,94	67,94			3,62	8,71
57-1-2 999-9900	лаг из досок и брусков <i>Строительный мусор, т</i>	59,83	59,83			0,7	7,67
57-1-3 999-9900	простильных полов <i>Строительный мусор, т</i>	136,03	136,03			4,67	17,44
57-1-4 999-9900	дощатых оснований щитового паркета <i>Строительный мусор, т</i>	116,22	116,22			1,92	14,9
Таблица ФЕРр 57-2 Разборка покрытий полов							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка покрытий полов:							
57-2-1 999-9900	из линолеума и релина <i>Строительный мусор, т</i>	92,90	88,84	4,06	1,76	0,47	11,39
57-2-2 999-9900	из плиток поливинилхлоридных <i>Строительный мусор, т</i>	280,88	276,82	4,06	1,76	1,4	35,49
57-2-3 999-9900	из керамических плиток <i>Строительный мусор, т</i>	641,00	595,99	45,01	19,44	5,2	69,87
57-2-4 999-9900	цементных толщиной 150 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 000,71	948,54	1 052,17	24,30	33	111,2
57-2-5 999-9900	из древесностружечных плит в один слой <i>Строительный мусор, т</i>	130,82	126,13	4,69	2,03	1,25	16,17
57-2-6 999-9900	из древесностружечных плит в два слоя <i>Строительный мусор, т</i>	196,42	186,73	9,69	4,19	2,5	23,94
57-2-7 999-9900	из древесноволокнистых плит <i>Строительный мусор, т</i>	90,25	86,50	3,75	1,62	0,55	11,09
57-2-8 999-9900	из керамогранитных плит <i>Строительный мусор, т</i>	684,54	659,84	24,70	10,67	4,3	78,74
Таблица ФЕРр 57-3 Разборка плинтусов							
Измеритель: 100 м							
Разборка плинтусов:							
57-3-1 999-9900	деревянных и из пластмассовых материалов <i>Строительный мусор, т</i>	29,41	29,41			0,11	3,77
57-3-2 999-9900	цементных и из керамической плитки <i>Строительный мусор, т</i>	111,38	111,38			0,62	14,28
57-3-3 999-9900	керамогранитных <i>Строительный мусор, т</i>	125,86	125,42	0,44	0,19	0,12	16,08
Таблица ФЕРр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов							
Измеритель: 100 м ²							
57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	1 757,08	1 032,13	27,84	5,21	697,11	121
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	100,65	100,65				11,8
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м ²	505,83	505,83				59,3
Смена дощатых полов с добавлением новых досок:							
57-4-4	до 25%	2 685,49	1 066,25	59,73	15,63	1 559,51	125
57-4-5	до 50%	5 026,63	1 245,38	130,42	36,09	3 650,83	146
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	103,21	103,21				12,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м ²	520,33	520,33				61
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	117,71	117,71				13,8
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м ²	588,57	588,57				69
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	135,11	71,65			63,46	8,4
Таблица ФЕРр 57-5 Ремонт дощатых покрытий							
Измеритель: 100 м ² (расценка 57-5-1); 100 м (расценка 57-5-2)							
57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	622,28	383,85	10,85	3,51	227,58	45
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	1 565,20	499,86	37,65	12,23	1 027,69	58,6
Таблица ФЕРр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации							
Измеритель: 100 м ²							
Острожка провесов дощатых покрытий площадью:							
57-6-1	до 5 м ²	124,54	124,54				14,6
57-6-2	свыше 5 м ²	82,74	82,74				9,7
Острожка дощатых покрытий площадью:							
57-6-3	до 5 м ²	577,37	514,36	63,01			60,3
57-6-4	свыше 5 м ²	383,25	342,91	40,34			40,2
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	1 594,47	405,18	53,87		1 135,42	47,5
57-6-6	Циклевка паркетных полов	1 895,38	307,08	47,88		1 540,42	36
Таблица ФЕРр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт покрытий из штучного паркета:							
57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	314,71	302,31	3,92	0,85	8,48	34,99
11.1.01.13 999-9900	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					6,1 0,14	
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м ²	1 099,36	988,93	17,20	4,08	93,23	114,46
11.1.01.13 999-9900	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					40,8 0,94	
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м ²	1 752,56	1 522,28	35,35	8,56	194,93	176,19
11.1.01.13 999-9900	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					82 1,89	
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок	448,92	303,78	7,20	1,43	137,94	35,16
11.1.01.13 999-9900	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					5,61 0,072	
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м ²	1 638,05	946,86	32,84	7,48	658,35	109,59
11.1.01.13 999-9900	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					40,8 0,66	
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м ²	2 913,32	1 530,92	65,70	14,95	1 316,70	177,19
11.1.01.13 999-9900	Паркет штучный, м ² Строительный мусор, т					82 1,32	
Таблица ФЕРр 57-8 Смена простильных дощатых полов							
Измеритель: 100 м ²							
Смена простильных дощатых полов:							
57-8-1	с добавлением новых досок до 25%	1 236,92	344,80	8,76	2,11	883,36	42,62
999-9900	Строительный мусор, т					0,39	
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%	2 483,06	361,30	25,65	6,05	2 096,11	44,66
999-9900	Строительный мусор, т					0,82	
57-8-3	с полной сменой досок	5 569,55	502,15	60,69	14,47	5 006,71	62,07
999-9900	Строительный мусор, т					1,86	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:							
57-9-1 999-9900	200х200 мм Строительный мусор, т	592,88	40,05	9,70	2,51	543,13 0,12	4,52
57-9-2 999-9900	300х300 мм Строительный мусор, т	1 311,82	80,01	9,70	2,51	1 222,11 0,18	9,03
Таблица ФЕРр 57-10 Заделка выбоин в полах							
Измеритель: 100 мест							
Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка:							
57-10-1 04.3.01.09 999-9900	до 0,25 м ² Раствор цементный, м ³ Строительный мусор, т	367,78	347,43	16,11		4,24 0,31 0,3	40,73
57-10-2 04.3.01.09 999-9900	до 0,5 м ² Раствор цементный, м ³ Строительный мусор, т	634,20	591,56	34,23		8,41 0,71 0,7	69,35
57-10-3 04.3.01.09 999-9900	до 1 м ² Раствор цементный, м ³ Строительный мусор, т	1 147,93	1 059,68	69,47		18,78 1,5 1,48	124,23
Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка:							
57-10-4 04.3.01.06 04.3.01.09 999-9900	до 0,25 м ² Раствор декоративный (с каменной крошкой), м ³ Раствор цементный, м ³ Строительный мусор, т	947,29	921,50	25,67		0,12 0,31 0,31 0,51	108,03
57-10-5 04.3.01.06 04.3.01.09 999-9900	до 0,5 м ² Раствор декоративный (с каменной крошкой), м ³ Раствор цементный, м ³ Строительный мусор, т	1 635,36	1 573,27	61,92		0,17 0,71 0,71 1,19	184,44
57-10-6 04.3.01.06 04.3.01.09 999-9900	до 1 м ² Раствор декоративный (с каменной крошкой), м ³ Раствор цементный, м ³ Строительный мусор, т	3 302,30	3 174,70	127,36		0,24 1,53 1,53 2,54	372,18
Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 25 мм, площадь ремонтируемого участка:							
57-10-7 04.2.04.01 999-9900	до 0,25 м ² Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т	247,70	236,82	8,05		2,83 0,83 0,26	28,74
57-10-8 04.2.04.01 999-9900	до 0,5 м ² Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т	448,16	421,97	19,13		7,06 1,93 0,61	51,21
57-10-9 04.2.04.01 999-9900	до 1 м ² Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т	801,73	745,31	42,29		14,13 4,1 1,28	90,45
Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью ремонтируемого участка:							
57-10-10 999-9900	до 0,25 м ² Строительный мусор, т	1 005,96	326,23	19,59	8,95	660,14 0,11	36,82
57-10-11 17.4.05.08 999-9900	до 0,5 м ² Порошки магнезитовые каустические, т Строительный мусор, т	1 715,66	695,07	50,55	21,83	970,04 0,47 0,026	78,45
57-10-12 17.4.05.08 999-9900	до 1,0 м ² Порошки магнезитовые каустические, т Строительный мусор, т	3 400,01	1 212,05	104,34	44,67	2 083,62 1,01 0,056	136,8
Таблица ФЕРр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство оснований под покрытие пола:							
57-11-1	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м ²	2 674,71	208,76	17,95	5,40	2 448,00	26,03
57-11-2	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м ²	2 647,52	181,57	17,95	5,40	2 448,00	22,64
57-11-3	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м ²	2 597,51	249,68	11,95	3,15	2 335,88	30,56

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-11-4	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м ²	2 560,58	212,75	11,95	3,15	2 335,88	26,04
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м ²	3 824,04	382,76	8,39	2,28	3 432,89	46,06
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м ²	3 758,06	316,78	8,39	2,28	3 432,89	38,12
Устройство обрешетки из досок под паркет:							
57-11-7	щитовой	1 852,55	395,87	16,98	5,16	1 439,70	47,24
57-11-8	штучный	3 199,13	206,36	35,63	10,52	2 957,14	25,99
Таблица ФЕРр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство паркетного покрытия:							
57-12-1	из штучного паркета без жилок на гвоздях	1 619,55	1 357,84	10,85	3,51	250,86	142,78
11.1.01.13	Паркет штучный, м ²					102	
57-12-2	из паркетных досок на гвоздях	1 098,02	913,63	23,36	8,91	161,03	96,07
11.1.01.05	Доски паркетные, м ²					102	
Таблица ФЕРр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток							
Измеритель: 100 шт							
57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	247,38	240,59			6,79	28,71
19.2.03.05	Решетки металлические вентиляционные для пола, шт					100	
Таблица ФЕРр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета							
Измеритель: 100 м ² (расценки 57-14-1, 57-14-2); 100 шт (расценка 57-14-3)							
Ремонт полов из щитового паркета:							
57-14-1	смена квадр	6 447,81	5 356,53	45,69	3,67	1 045,59	583,5
11.2.10.02	Щиты паркетные, м ²					102	
999-9900	Строительный мусор, т					3,54	
57-14-2	перестилка обрешетки	4 618,26	1 914,67	68,83	10,31	2 634,76	206,1
11.2.10.02	Щиты паркетные, м ²					102	
999-9900	Строительный мусор, т					1,67	
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	8 660,68	7 164,36	42,55	4,00	1 453,77	701,7
11.2.10.02	Щиты паркетные, м ²					49	
Таблица ФЕРр 57-15 Смена керамических плиток в полах							
Измеритель: 100 шт							
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:							
57-15-1	до 10 шт.	97,60	87,43	4,85	1,26	5,32	10,25
06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная, м ²					П	
999-9900	Строительный мусор, т					0,03	
57-15-2	более 10 шт.	62,63	52,46	4,85	1,26	5,32	6,15
06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная, м ²					П	
999-9900	Строительный мусор, т					0,03	
Смена метлахских плиток в полах:							
57-15-3	до 10 шт.	138,62	118,40	9,70	2,51	10,52	13,88
06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная, м ²					П	
999-9900	Строительный мусор, т					0,07	
57-15-4	более 10 шт.	98,35	78,13	9,70	2,51	10,52	9,16
06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная, м ²					П	
999-9900	Строительный мусор, т					0,07	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Смена керамогранитных плит:							
57-15-5 06.2.05.03-0011	до 3 шт. Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм, м ²	151,07	111,40	6,89	1,78	32,78 П	13,06
999-9900	Строительный мусор, т					0,1	
57-15-6 06.2.05.03-0011	до 6 шт. Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм, м ²	107,65	67,98	6,89	1,78	32,78 П	7,97
999-9900	Строительный мусор, т					0,1	
Таблица ФЕРр 57-16 Ремонт резиновых напольных покрытий из релина							
Измеритель: 100 м ²							
57-16-1 01.6.03.04 14.5.04.05 14.5.11.04 999-9899	Ремонт резиновых напольных покрытий из релина Релин, м ² Мастики полимерные, т Полимерцементная шпатлевка, кг Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	517,86	494,59	23,27	6,02	102 0,052 1,9 0,4	54,53
Таблица ФЕРр 57-17 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м ²							
Измеритель: м ²							
57-17-1	Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м ²	36,21	7,22	1,75		27,24	0,75

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2
Таблица ФЕРр 57-1 Разборка оснований покрытия полов.....	2
Таблица ФЕРр 57-2 Разборка покрытий полов	2
Таблица ФЕРр 57-3 Разборка плинтусов	2
Таблица ФЕРр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	2
Таблица ФЕРр 57-5 Ремонт дощатых покрытий.....	3
Таблица ФЕРр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	3
Таблица ФЕРр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета	3
Таблица ФЕРр 57-8 Смена простильных дощатых полов.....	3
Таблица ФЕРр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	4
Таблица ФЕРр 57-10 Заделка выбоин в полах	4
Таблица ФЕРр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола	4
Таблица ФЕРр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	5
Таблица ФЕРр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток.....	5
Таблица ФЕРр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета.....	5
Таблица ФЕРр 57-15 Смена керамических плиток в полах	5
Таблица ФЕРр 57-16 Ремонт резиновых напольных покрытий из релина	6
Таблица ФЕРр 57-17 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м ²	6