

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-59-2001

Сборник 59. Лестницы, крыльца

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.59.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 59 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 59 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.59.2. В ФЕРр сборника 59 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.59.3. В ФЕРр сборника 59 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.59.4. В ФЕРр сборника 59 расход ресурсов на выполнение работ по заделке гнезд рассчитан исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250х120х65 мм. При применении кирпича другого размера и марки расход его следует определять по проектным данным.

1.59.5. В ФЕРр сборника 59 расход ресурсов рассчитан, исходя из условий использования готовых бетонных смесей и растворов.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.59.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.59.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции							
Разборка деревянных:							
59-1-1 999-9900	лестниц с маршами и площадками Строительный мусор, т	1 007,50	997,03	10,47		17,82	125,57
59-1-2 999-9900	крылец с площадками и ступенями Строительный мусор, т	1 637,47	1 637,47			23,12	206,23
Таблица ФЕРр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц							
Измеритель: 100 м							
59-2-1 999-9900	Разборка деревянных чердачных лестниц Строительный мусор, т	429,48	427,41	2,07		3,35	53,83
Таблица ФЕРр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток							
Измеритель: 100 м							
Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:							
59-3-1 999-9900	до 60 кг Строительный мусор, т	428,57	375,56	5,64		47,37 2,5	47,3
59-3-2 999-9900	свыше 60 кг Строительный мусор, т	627,57	556,11	7,68		63,78 5	69,34
Таблица ФЕРр 59-4 Разборка поручней							
Измеритель: 100 м							
Разборка поручней деревянных:							
59-4-1 999-9900	прямой части Строительный мусор, т	74,41	74,41			0,14	8,88
59-4-2 999-9900	закруглений Строительный мусор, т	147,40	147,40			0,08	17,59
59-4-3 999-9900	Разборка поручней поливинилхлоридных Строительный мусор, т	18,30	18,30			0,07	2,24
Таблица ФЕРр 59-5 Ремонт ступеней							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт ступеней:							
59-5-1 999-9900	деревянных Строительный мусор, т	5 230,41	2 717,66	45,35	12,88	2 467,40 3,34	318,6
59-5-2 04.1.02.05	бетонных Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	1 293,94	888,97	18,93	5,66	386,04 0,28	102,89
59-5-3 04.3.02.04	мозаичных Смесь бетонная, м ³	1 327,35	893,12	28,33	7,88	405,90 0,2	98,47
Таблица ФЕРр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях							
Измеритель: 100 мест							
59-6-1 13.2.01.01	Устройство вставок в каменных ступенях Плиты облицовочные, м ²	2 175,38	1 938,96	216,46		19,96 П	179,7
Таблица ФЕРр 59-7 Ремонт деревянного поручня							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт:							
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	515,76	243,02			272,74	29
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	549,28	276,54			272,74	33
Таблица ФЕРр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений							
Измеритель: 100 шт							
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	628,29	228,72	1,56	0,68	398,01	24,05

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток							
Измеритель: 100 м							
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	518,83	91,27	2,19	0,95	425,37	9,71
Таблица ФЕРр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
Измеритель: 100 м ступеней							
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:							
59-10-1 <i>13.2.04.04</i>	на косоурах <i>Ступени, м</i>	2 426,51	1 639,87	165,00	63,99	621,64 <i>100</i>	189,8
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	3 897,28	2 470,61	183,39	64,67	1 243,28	278,85

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2
Таблица ФЕРр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец	2
Таблица ФЕРр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.....	2
Таблица ФЕРр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток	2
Таблица ФЕРр 59-4 Разборка поручней.....	2
Таблица ФЕРр 59-5 Ремонт ступеней	2
Таблица ФЕРр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях	2
Таблица ФЕРр 59-7 Ремонт деревянного поручня.....	2
Таблица ФЕРр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	2
Таблица ФЕРр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....	3
Таблица ФЕРр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	3